

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча

| № | Вид и спецификация | ед. мярка | количество |
|----|--|----------------|------------|
| | Направа на пясъчници 4 бр. по проект - 10,75 кв.м./11,62 Л.м. за брой / Детайл В-В, чертеж 3/11 по проект | | |
| 1 | Доставка на материал и направа шпакловка стени | м ² | 28,00 |
| 2 | Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд пясъчници | м ² | 11,00 |
| 3 | Изработване, доставка и монтаж на дървен материал за пейка за пясъчници | м ³ | 1,00 |
| 4 | Грундиране и лакиране на пейки за пясъчници | м ² | 24,00 |
| 5 | Доставка и полагане на ударапоглъщаща каучукова мека настилка 3 мм за пясъчници | м ² | 5,00 |
| 6 | Доставка и полагане на дренаж чакъл 10 см. в пясъчници | м ³ | 4,00 |
| 7 | Доставка и полагане на геотекстил 8 мм | м ² | 34,00 |
| 8 | Доставка и насипване на промит пясък 30 см. | м ³ | 10,00 |
| 9 | Обеззаразяване на пясъчници | бр. | 4,00 |
| | Настилка новопроектирана по проект, чертеж 3/11 | | |
| 10 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи / цветни - 6/12/23 / - забележка: вкл. И настилка на площта по ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО | м ² | 225,00 |
| 11 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи / цветни - 6/12/22,5 / | м ² | 803,00 |
| 12 | Доставка и полагане на настилка от бетонови павета / цветни - 10/10/6 / | м ² | 9,00 |
| 13 | Доставка, пренасяне и полагане на усилена настилка - 29/14,5/8 - Забележка: вкл. настилка за площта по ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО | м ² | 250,00 |
| 14 | Доставка, пренасяне и монтиране на легнал градински алейни бордюри на бетонова основа, размери 50x16x8 см | л.м | 553,00 |
| 15 | Доставка, пренасяне и монтиране на легнал градински алейни бордюри на бетонова основа, размери 50x25x15 см - забележка: вкл. и площта по ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО | л.м | 17,00 |
| | Ударопоглъщащи каучукови плочи цвят зелен 400x400x30мм новопроектирани детски площадки под съоръжения - 251,00 кв.м. , цветове и количества от чертеж 3/8 и Детайл С-С , /по конструктивно становище/ | | |
| 16 | Направа фина циментова замазка 1:1 | м ² | 251,00 |
| 17 | Доставка и полагане на удърпоглъщащи каучукови плочи | м ² | 251,00 |
| | Обзавеждане детски площадки № от чертеж лист 3/9 | | |
| 18 | Предпазен дървен парaped за детска площадка h=100 см №20 | л.м. | 67,00 |

