

ДО  
ОБЩИНА СТРЕЛЧА  
гр. Стрелча

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от  
„ЕКО – ХИДРО – 90” ООД – гр.Пазарджик  
(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 1 / ЛОТ № 1 - ул."Независимост"-о.т.394-о.т.401-т.8, ул."М.Нешев"-о.т.395-о.т.404-о.т.408, ул."П.Генов"-о.т.394-о.т.391-о.т.388 и част от ул."Б.Ханджиев" -о.т.388-о.т.409.
Идентификационен номер на поръчката:	20180716-00935-0029

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

1. Цена за изпълнение на поръчката: 169 966,04 лв. ( Сто шестдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и четири стотинки – словом) без включен ДДС или 203 959,25 лв. (Двеста и три хиляди деветстотин петдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки – словом) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: ...3,50.... лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: ...90.... %;
- Допълнителни разходи върху механизация: ...30.... %;
- Доставно-складови разходи: ...5.... %;
- Печалба: ...5.... %.

3. Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.



Гарантираме, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по обявата, включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

**Приложения:**


**1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1**

**Забележки:**

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офертиране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 17.08.2018 г.

Представяващ: .....  
/инж. Георги Делчев – Управител/  
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/



ОБЕКТ: „Актуализиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” - ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча

ПОДОБЕКТ: ЛОТ 1 - ул.“Независимост”-о.т.394-о.т.401-т.8, ул.“М.Нешев”-о.т.395-о.т.404-о.т.408, ул.“П.Генов”-о.т.394-о.т.391-о.т.388 и част от ул.“Б.Ханджиев” -о.т.388-о.т.409

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

N	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
ул. „Пенчо Генов” - от о.т.395 /ул.“Независимост”/ до о.т.388 /ул.,„Б. Ханджиев” и до о.т.409 /ул.“Освобождение”/					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ - ЧЕРНА УЛИЦА, БЕЗ БОРДЮРИ И ТРОТ. НАСТИЛКИ /20м Асфалт при ул. "Н. Сапунджиев"</b>					
1	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 CM С ФУГОРЕЗАЧКА				
2	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 CM С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК	м	40.0	1.98	79.20
3	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 CM	м3	2.0	6.82	13.64
4	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	2.0	4.10	8.20
5	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	244.9	3.91	957.56
6	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	75.3	50.72	3819.22
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	56.5	43.16	2438.54
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5CM	м3	56.5	6.74	380.81
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	221.6	4.10	908.56
10	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	88.6	36.67	3248.96
11	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 CM	м3	88.6	5.53	489.96
12	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30CM	м3	220.4	3.58	789.03
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	220.4	2.87	632.55
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 CM. - 24 КГ/М2/1CM. (НАФТА)	м3	66.5	36.88	2452.52
<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ по. ул. „Пенчо Генов”от о.т.394- о.т.391- о.т.388</b>		тона	2.9	161.56	468.52
					<b>16687.27</b>
<b>ЧАСТ ОТ ул.-„Бойчо Ханджиев” - от о.т.409 до о.т.388 до т.116-(40+15+5.0м=60м )</b>					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ-ЧЕРНА УЛИЦА БЕЗ БОРДЮРИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ</b>					
1	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 CM С ФУГОРЕЗАЧКА				
2	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 CM С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК	м	0.0	1.98	0.00
		м3	0.0	6.82	0.00

3	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ				
4	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	0.0	4.10	0.00
5	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	46.4	3.91	181.42
6	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	14.3	50.72	725.30
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	10.7	43.16	461.81
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	10.7	6.74	72.12
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	29.4	4.10	120.54
10	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	16.8	36.67	616.06
11	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	16.8	5.53	92.90
12	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	42.0	3.58	150.36
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	42.0	2.87	120.54
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 СМ. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	м3	12.6	36.88	464.69
	<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ- ЧАСТ от ул.-„Бойчо Ханджиев” от о.т.388 до о.т.409</b>	тона	0.0	161.56	0.00
					<b>3005.74</b>
	<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ -„Пенчо Генов” и Част от ул.-„Бойчо Ханджиев” - от о.т.394- о.т.391- о.т.388 до о.т.409</b>				<b>19693.01</b>
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ-272+40	м	312.0	17.94	5597.28
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ) 15+5	м	20.0	17.94	358.80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)	м	5.0	11.61	58.05
4	ТРОЙНИК PENN ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110	бр.	2.0	95.39	190.78
5	ДЪГА PENN ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/30o	бр.	4.0	80.56	322.24
6	РЕДУКТОР PENN ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90	бр.	2.0	57.73	115.46
7	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф110ММ	бр.	1.0	65.12	65.12
8	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	4.0	59.97	239.88
9	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф90ММ	бр.	4.0	72.10	288.40
10	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	1.0	39.49	39.49
11	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	1.0	14.28	14.28
12	СК Ф 100	бр.	1.0	65.62	65.62
13	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - Прилож. 5, в "Черна" Улица без тротоари	бр.	1.0	290.81	290.81
14	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	27.0	978.18	26410.86
15	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (312м+25м)	бр.	6.0	84.24	505.44
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	100м	3.37	157.52	530.84
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	337.0	0.78	262.86
18		м	457.0	1.09	498.13

МОНТАЖНИ РАБОТИ					
ОБЩО СМР - „Пенчо Генов” и част от ул. „Бойчо Ханджиев” - от о.т.394- о.т.391- от о.т.388 до о.т.409				35854.34	
				55547.35	
ул. „Марко Нешев” - от о.т.395 /ул.„Независимост”/ до о.т.408 /ул.„Освобождение”/					
ЗЕМНИ РАБОТИ - ЧЕРНА УЛИЦА, БЕЗ БОРДЮРИ И ТРОТ. НАСТИЛКИ /20м Асфалт при ул. "Н. Сапунджиев"					
1	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 CM С ФУГОРЕЗАЧКА				
2	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 CM С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК	м	40.0	1.98	79.20
3	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 CM	м3	2.0	6.82	13.64
4	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	2.0	4.10	8.20
5	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	262.5	3.91	1026.38
6	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	80.8	50.72	4098.18
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	60.6	43.16	2615.50
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5CM	м3	60.6	6.74	408.44
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	237.6	4.10	974.16
10	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	95.0	36.67	3483.65
11	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 CM	м3	95.0	5.53	525.35
12	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30CM	м3	236.4	3.58	846.31
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	236.4	2.87	678.47
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 CM. - 24 КГ/М2/1CM. (НАФТА)	м3	71.3	36.88	2629.54
		тона	2.9	161.56	468.52
<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					<b>17855.54</b>
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф63мм-СВОФ63	м	281.0	17.94	5041.14
3	ТРОЙНИК PENN ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90/110	м	5.0	7.14	35.70
4	ДЪГА PENN ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/30o	бр.	1.0	98.07	98.07
5	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	3.0	80.56	241.68
6	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	1.0	39.49	39.49
7	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 80	бр.	2.0	59.97	119.94
8	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	1.0	14.28	14.28
9	СК Ф 80	бр.	2.0	72.10	144.20
		бр.	1.0	202.16	202.16
<b>ЗА СВО Ф 63-16p</b>					
10	Водовземна скоба Ø110 /ф63				
11	Електрозаваряемо коляно ф 63мм.(PE)	бр.	1.0	37.74	37.74
12	Преход с външна резба ( електрозаваряем ) ф 63мм.(PE) - 2" - 2бр.	бр.	1.0	17.33	17.33
13	ТСК ф2 "	бр.	2.0	16.82	33.64
14	Преход с външна резба ( клемен ) ф 63мм.(PE) - 2" - 16p.	бр.	1.0	643.86	643.86
15	Компенсатор ф 2 " ; ф1 1/2" (поцинкован)	бр.	1.0	5.94	5.94
		бр.	1.0	45.52	45.52

16	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - Прилож. 5, в "Черна" Улица без тротоари				
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи- по отделна сметка - Прилож. 2, в "Черна" Улица без тротоари	бр.	18.0	978.18	17607.24
18	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	1.0	859.10	859.10
		бр.	4.0	84.24	336.96
19	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (281м+5мФ63СВО)	100м	2.86	157.52	450.51
20	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	286.0	0.78	223.08
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	286.0	1.09	311.74
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					<b>26509.32</b>
<b>ОБЩО СМР - „Марко Нешев” - от о.т.408 до о.т.395</b>					<b>44364.86</b>
<b>ул. „Независимост” – от о.т.394 до о.т.401 -до т.8</b>					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ - УЛИЦА СЪС СТАР АСФАЛТ, БОРДЮРИ И НЯКЪДЕ С ТРОТ. НАСТИЛКИ</b>					
1	ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С ДЕБЕЛИНА до 0,04см	м2	1033.0	3.20	3305.60
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	41.3	4.10	169.33
1	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м	388.0	1.98	768.24
2	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	11.7	6.82	79.79
3	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	11.7	4.10	47.97
4	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	150.15	3.91	587.09
5	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	46.20	50.72	2343.26
6	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	34.65	43.16	1495.49
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	34.65	6.74	233.54
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	104.7	4.10	429.27
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	55.7	36.67	2042.52
10	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	55.7	5.53	308.02
11	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	126.3	3.58	452.15
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	126.3	2.87	362.48
13	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, в ТРАСЕТО с ШИР. 1,0м на ИЗКОПА на ВОДОПР. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	м3	40.75	36.88	1502.86
14	ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА	тона	27.9	146.26	4080.65
15	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	м2	1033.0	2.86	2954.38
16		тона	99.2	161.56	16026.75
<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					<b>37189.41</b>
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	169.0	17.94	3031.86

2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PND ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ-УЛ."ХР.БОТЕВ")				
3	ТРОЙНИК PND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110	м	25.0	17.94	448.50
4	ТРОЙНИК PND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90/110	бр.	3.0	95.39	286.17
5	РЕДУКТОР PND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90	бр.	1.0	98.07	98.07
7	ДЪГА PND ,ЗАВАРЯЕМА Ф 110/300	бр.	1.0	65.12	65.12
8	ЕЛ.МУФА,PND ,ЗАВАРЯЕМА Ф 110	бр.	2.0	80.56	161.12
9	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	1.0	64.77	64.77
10	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	2.0	39.49	78.98
11	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 80	бр.	8.0	59.97	479.76
12	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	2.0	14.28	28.56
13	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	8.0	72.10	576.80
14	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	2.0	50.16	100.32
15	СК Ф 100	бр.	1.0	65.62	65.62
16	СК Ф 80	бр.	4.0	290.81	1163.24
		бр.	1.0	202.16	202.16
17	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - Прилож. 3, в асфалт. Улица с трот. Плочи	бр.	14.0	1118.77	15662.78
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи по отделна сметка - Прилож. 4, в асфалт. Улица	бр.	1.0	914.68	914.68
19	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	8.0	84.24	673.92
20	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД(194м)	100м	1.94	157.52	305.59
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	194.0	0.78	151.32
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	194.0	1.09	211.46
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				<b>24770.80</b>
	<b>ОБЩО СМР -„НЕЗАВИСИМОСТ” – от о.т.394 - о.т.401-т.8</b>				<b>61960.21</b>
	<b>Непредвидени разходи за СМР - 5%</b>				<b>8093.62</b>
	<b>Всичко без ДДС:</b>				<b>169966.04</b>
	<b>20 % ДДС</b>				<b>33993.21</b>
	<b>Общо с ДДС:</b>				<b>203959.25</b>

Дата: 17.08. 2018 г.

Представяващ: .....  
(инж. Георги Делчев)

ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

Анализни цени

Анализ \*000000001

ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 CM С ФУГОРЕЗАЧКА  
за 1 м

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.		0.100	3.500	1.000	0.350 лв.
					0.350 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.013	75.000	1.000	0.940 лв.
					0.940 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.320		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.280		
доп.р-ди (вс.)					
печалба					0.600 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.090 лв.
					1.980 лв.

Анализ \*000000002

РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 CM С БАГЕР С  
ХИДРАВЛ.ЧУК  
за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.		0.080	3.500	1.000	0.280 лв.
					0.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.590 лв.
БАГЕР С ХИДРАВЛИ ЧЕН ЧУК	МСМ	0.010	400.000	1.000	4.000 лв.
					4.590 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.250		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	1.380		
доп.р-ди (вс.)					
печалба					1.630 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.320 лв.
					6.820 лв.

Анализ \*000000003

ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 CM  
за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 1



# ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

м-ция	30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)				
печалба				0.900 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.200 лв.
				4.100 лв.

Анализ \*000000004  
65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ  
за 1 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.002	210.000	1.000	0.340 лв.
		0.009	280.000	1.000	2.520 лв.
					2.860 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли	90.00 %	0.000			
м-ция	5.00 %	0.000			
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	0.860			
печалба					0.860 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				0.190 лв.
					3.910 лв.

Анализ \*000000005  
20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И  
ДО СЪОРЪЖЕНИ  
за 1 м3

## ТРУД

ФУГИН III ст.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МИНЬОР II ст.	ч.ч.	0.239	3.500	1.000	0.840 лв.
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.376	3.500	1.000	4.820 лв.
	ч.ч.	2.993	3.500	1.000	10.480 лв.
					16.140 лв.

## МАТЕРИАЛИ

ГРЕДИ БИЧЕНИ					
ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	бр.	0.039	12.000	1.000	0.460 лв.
ФИТИЛ	кг	0.003	2.200	1.000	0.010 лв.
СТОМАНА ЗА БУРГИИ	м	1.838	0.450	1.000	0.830 лв.
КАПСУЛИ	кг	0.110	2.000	1.000	0.220 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	бр.	1.665	1.600	1.000	2.660 лв.
ВЗРИВ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.400	6.000	1.000	2.400 лв.
МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	кг	0.250	0.560	1.000	0.140 лв.
	м	0.007	5.000	1.000	0.030 лв.
					8.250 лв.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0.075	55.000	1.000	4.120 лв.
ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	МСМ	0.150	15.000	1.000	2.250 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.530 лв.
					6.900 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли	90.00 %	14.530			
	5.00 %	0.410			

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 2

ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

м-ция	30.00 %	2.070		
доп.р-ди (вс.)				17.010 лв.
печалба	5.00 %			2.420 лв.
ВСИЧКО:				50.720 лв.

Анализ \*000000006  
15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ  
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	4.090	3.500	1.000	14.310 лв.
ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	2.090	3.500	1.000	7.320 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					21.630 лв.
труд		90.00 %	19.470		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					19.470 лв.
печалба		5.00 %			2.060 лв.
ВСИЧКО:					43.160 лв.

Анализ \*000000007  
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧН  
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.966	3.500	1.000	3.380 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					3.380 лв.
труд		90.00 %	3.040		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					3.040 лв.
печалба		5.00 %			0.320 лв.
ВСИЧКО:					6.740 лв.

Анализ \*000000008  
ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					3.000 лв.
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)					0.900 лв.
печалба		5.00 %			0.200 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 3

ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

ВСИЧКО:

4.100 лв.

Анализ \*000000009

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ  
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 2.150	3.500	1.000	7.530 лв.
МАТЕРИАЛИ				7.530 лв.
ПЯСЪК	м3 1.050	12.800	1.000	13.440 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				13.440 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	мсм 0.025	200.000	1.000	5.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				5.000 лв.
труд				
м-ли	90.00 %	6.780		
м-ция	5.00 %	0.670		
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	1.500		
печалба				8.950 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			1.750 лв.
				36.670 лв.

Анализ \*000000010

РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И  
ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м  
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.129	3.500	1.000	0.450 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				0.450 лв.
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	мсм 0.043	80.000	1.000	3.400 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				3.400 лв.
труд				
м-ли	90.00 %	0.400		
м-ция	5.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	1.020		
печалба				1.420 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.260 лв.
				5.530 лв.

Анализ \*000000011

ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 CM  
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.237	3.500	1.000	0.830 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				0.830 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 4

# ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.007	210.000	1.000	1.410 лв.
					1.410 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
ТРУД		90.00 %	0.750		
М-ли		5.00 %	0.000		
М-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)					1.170 лв.
печалба		5.00 %			0.170 лв.
ВСИЧКО:					3.580 лв.

Анализ \*000000012

РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ  
30СМ  
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
					0.480 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" ВРР 50/520	МСМ	0.018	80.000	1.000	1.400 лв.
					1.400 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД		90.00 %	0.430		
М-ли		5.00 %	0.000		
М-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)					0.850 лв.
печалба		5.00 %			0.140 лв.
ВСИЧКО:					2.870 лв.

Анализ \*000000013

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м  
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.500	1.000	0.660 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.473	3.500	1.000	1.660 лв.
					2.320 лв.
МАТЕРИАЛИ					
КАМЪК ТРОШЕН	М3	1.060	14.400	1.000	15.260 лв.
ВОДА	М3	0.200	1.400	1.000	0.280 лв.
ЧАКЪЛ	М3	0.190	14.400	1.000	2.740 лв.
					18.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.002	500.000	1.000	1.000 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.027	180.000	1.000	4.860 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					8.860 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД		90.00 %	2.090		
М-ли		5.00 %	0.910		

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 5

ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

м-ция				
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	2.660		
печалба				5.660 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			1.760 лв.
				36.880 лв.

Анализ \*000000014

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 СМ. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)  
за 1 тона

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.580	3.500	1.000	2.030 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.434	3.500	1.000	1.520 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.084	3.500	1.000	0.290 лв.
					3.840 лв.

МАТЕРИАЛИ

ВОДА					
БИТУМ	м3	0.010	1.400	1.000	0.010 лв.
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	7.000	0.850	1.000	5.950 лв.
	кг	1 000.000	0.100	1.000	100.000 лв.
					105.960 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320 лв.
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧНА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИГД-150Б	МСМ	0.010	600.000	1.000	6.000 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000 лв.
					27.160 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли	90.00 %	3.460			
м-ция	5.00 %	5.300			
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	8.150			
печалба					16.910 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				7.690 лв.
					161.560 лв.

Анализ \*000000001

ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА  
за 1 м

ТРУД

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.500	1.000	0.350 лв.
					0.350 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.013	75.000	1.000	0.940 лв.
					0.940 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли	90.00 %	0.320			
м-ция	5.00 %	0.000			
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	0.280			
печалба					0.600 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				0.090 лв.
					1.980 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 6

ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

Анализ \*000000002

РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ. ЧУК

за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.080	3.500	1.000	0.280 лв.
					0.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.590 лв.
БАГЕР С ХИДРАВЛИ ЧЕН ЧУК	МСМ	0.010	400.000	1.000	4.000 лв.
					4.590 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.250		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	1.380		
доп.р-ди (в.с.)					1.630 лв.
печалба		5.00 %			0.320 лв.
ВСИЧКО:					6.820 лв.

Анализ \*000000003

ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.900		
доп.р-ди (в.с.)					0.900 лв.
печалба		5.00 %			0.200 лв.
ВСИЧКО:					4.100 лв.

Анализ \*000000004

65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.002	210.000	1.000	0.340 лв.
		0.009	280.000	1.000	2.520 лв.
					2.860 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.860		
доп.р-ди (в.с.)					0.860 лв.
печалба		5.00 %			0.190 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 7

ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

ВСИЧКО:

3.910 лв.

Анализ \*000000005

20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИ

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.239	3.500	1.000	0.840 лв.
МИНЬОР II ст.	ч.ч.	1.376	3.500	1.000	4.820 лв.
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.993	3.500	1.000	10.480 лв.
					16.140 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.039	12.000	1.000	0.460 лв.
ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.003	2.200	1.000	0.010 лв.
ФИТИЛ	м	1.838	0.450	1.000	0.830 лв.
СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.110	2.000	1.000	0.220 лв.
КАПСУЛИ	бр.	1.665	1.600	1.000	2.660 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ВЗРИВ	кг	0.400	6.000	1.000	2.400 лв.
МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	0.560	1.000	0.140 лв.
МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.007	5.000	1.000	0.030 лв.
					8.250 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ. ПРОИЗВ. 4, 1-7, 5М3/МИН. С ДВИГ	МСМ	0.075	55.000	1.000	4.120 лв.
ПРОБИ ВЕНЧУК ТИП 'ПР-24'	МСМ	0.150	15.000	1.000	2.250 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.530 лв.
					6.900 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд					
м-ли		90.00 %	14.530		
м-ция		5.00 %	0.410		
доп.р-ди (в.с.)		30.00 %	2.070		
печалба					17.010 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			2.420 лв.
					50.720 лв.

Анализ \*000000006

15% РЪЧЕН ИЗКОПИ ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	4.090	3.500	1.000	14.310 лв.
ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	2.090	3.500	1.000	7.320 лв.
					21.630 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд					
м-ли		90.00 %	19.470		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (в.с.)		30.00 %	0.000		
печалба					19.470 лв.
					2.060 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 8

# ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

ВСИЧКО:

43.160 лв.

Анализ \*000000007

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНС  
за 1 м3

ТРУД					
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	р.н. 0.966	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 3.380 лв.
					3.380 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	3.040		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					
печалба					3.040 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.320 лв.
					6.740 лв.

Анализ \*000000008

ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	р.н. 0.015	цена 200.000	коэф. 1.000	ст-ст 3.000 лв.
					3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)					
печалба					0.900 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.200 лв.
					4.100 лв.

Анализ \*000000009

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ  
за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 2.150	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 7.530 лв.
					7.530 лв.
МАТЕРИАЛИ					
ПЯСЪК	м3	1.050	12.800	1.000	13.440 лв.
					13.440 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.025	200.000	1.000	5.000 лв.
					5.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	6.780		
м-ли		5.00 %	0.670		
м-ция		30.00 %	1.500		

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 9



# ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

доп.р-ди (вс.)					8.950 лв.
печалба					1.750 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			36.670 лв.

Анализ \*000000010  
 РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И  
 ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м  
 за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.129	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 0.450 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					0.450 лв.
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	мсм	0.043	80.000	1.000	3.400 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					3.400 лв.
ТРУД					
м-ли		90.00 %	0.400		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	1.020		
печалба					1.420 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.260 лв.
					5.530 лв.

Анализ \*000000011  
 ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ  
 за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.237	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 0.830 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					0.830 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.007	210.000	1.000	1.410 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.410 лв.
ТРУД					
м-ли		90.00 %	0.750		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	0.420		
печалба					1.170 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.170 лв.
					3.580 лв.

Анализ \*000000012  
 РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ  
 30СМ  
 за 1 м3

ТРУД					
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	р.н. 0.070	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 0.240 лв.
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
					0.480 лв.

Управител : .....(инж. Георги Делчев) 10

# ЛОТ1-ул. „Пенчо Генов“ - от о.т.395 /ул.„Независимост“/ до о.т.388 /ул.„Б. Х

## МЕХАНИЗАЦИЯ

ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "BOMAG" BPR 50/520

МСМ	0.018	80.000	1.000	1.400 лв.
				1.400 лв.

### ДОП.РАЗХОДИ:

Труд

м-ли

м-ция

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

90.00 %	0.430			
5.00 %	0.000			
30.00 %	0.420			
				0.850 лв.
5.00 %				0.140 лв.
				2.870 лв.

Анализ \*000000013

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м за 1 м3

## ТРУД

РАБОТНИК I ст.

РАБОТНИК II ст.

## МАТЕРИАЛИ

КАМЪК ТРОШЕН

ВОДА

ЧАКЪЛ

## МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С

ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т

АВТОСАМОСВАЛ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ч.ч.	0.190	3.500	1.000	0.660 лв.
ч.ч.	0.473	3.500	1.000	1.660 лв.
				2.320 лв.
м3	1.060	14.400	1.000	15.260 лв.
м3	0.200	1.400	1.000	0.280 лв.
м3	0.190	14.400	1.000	2.740 лв.
				18.280 лв.
МСМ	0.002	500.000	1.000	1.000 лв.
МСМ	0.027	180.000	1.000	4.860 лв.
МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
				8.860 лв.

### ДОП.РАЗХОДИ:

Труд

м-ли

м-ция

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

90.00 %	2.090			
5.00 %	0.910			
30.00 %	2.660			
				5.660 лв.
5.00 %				1.760 лв.
				36.880 лв.

Анализ \*000000014

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 СМ. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА) за 1 тона

## ТРУД

РАБОТНИК II ст.

РАБОТНИК I ст.

РАБОТНИК III ст.

## МАТЕРИАЛИ

ВОДА

БИТУМ

АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ч.ч.	0.580	3.500	1.000	2.030 лв.
ч.ч.	0.434	3.500	1.000	1.520 лв.
ч.ч.	0.084	3.500	1.000	0.290 лв.
				3.840 лв.
м3	0.010	1.400	1.000	0.010 лв.
кг	7.000	0.850	1.000	5.950 лв.
кг	1 000.000	0.100	1.000	100.000 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 11