

ДО  
ОБЩИНА СТРЕЛЧА  
гр. Стрелча

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
от  
**„ЕКО – ХИДРО – 90” ООД – гр.Пазарджик**  
(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 3 / ЛОТ № 3 - ул."Ив. Вазов", ул."Н.Сапунджиев", ул."Освобождение"
Идентификационен номер на поръчката:	20180716-00935-0029

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

**1. Цена за изпълнение на поръчката: 284 150,53 лв. ( Двеста осемдесет и четири хиляди сто и петдесет лева и петдесет и три стотинки – словом) без включен ДДС или 340 980,64 лв. (Триста и четиридесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и шестдесет и четири – словом) с включен ДДС.**

**2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:**

- Часова ставка: ...3,50.... лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: ...90.... %;
- Допълнителни разходи върху механизация: ...30.... %;
- Доставно-складови разходи: ...5.... %;
- Печалба: ...5.... %.

**3. Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.**

Гарантираме, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по обявата, включват

всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

### Приложения:

#### 1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1

#### **Забележки:**

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офериране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 17.08.2018 г.

Представяващ: .....  
/инж. Георги Делчев – Управител/  
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/

ОБЕКТ: „Актуализиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” - ЕТАП "6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча

ПОДОБЕКТ: ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов", ул."Н.Сапунджиев", ул."Освобождение"

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

N	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул." Бългaрия"/ до връзка със съществ. водопровод Ф125 ПЕПВ - 50м след о.т.351 /ул.,„Освобождение”/					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ - УЛИЦА С АСФАЛТ, БОРДЮРИ И НЯКЪДЕ С ТРОТ. НАСТИЛКИ</b>					
1	ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С ДЕБЕЛИНА до 0,04см	м2	2300.0	3.20	7360.00
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	92.0	4.10	377.20
3	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м	1336.0	1.98	2645.28
4	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	66.8	6.82	455.58
5	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	66.8	4.10	273.88
6	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	555.8	3.91	2173.18
7	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	171.0	50.72	8673.12
8	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	128.3	43.16	5537.43
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	128.3	6.74	864.74
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	427.5	4.10	1752.75
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	267.2	36.67	9798.22
12	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,5м	м3	267.2	5.53	1477.62
13	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	427.5	3.58	1530.45
14	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	427.5	2.87	1226.93
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	160.3	36.88	5911.86
16	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, в ТРАСЕТО с ШИР. 1,0м на ИЗКОПА на ВОДОПР. - 24 КГ/М2/1СМ.	тона	96.2	146.26	14070.21
17	ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ И БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА /върху стар асфалт и бетон/	м2	2300.0	2.86	6578.00
18	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	220.8	161.56	35672.45
<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул." Бългaрия"/ до връзка със съществ.водопровод ф125 ПЕПВ-50м след о.т.351</b>					<b>106378.89</b>
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ - ул."Ив. Вазов"</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ РЕНД ,Pn10, 140мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	15.0	24.44	366.60
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ РЕНД ,Pn10, 125мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	375.0	20.93	7848.75
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ РЕНД ,Pn10, Ф140мм (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)	м	10.0	24.44	244.40

4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ) 15+110+10	м	35.0	17.94	627.90
5	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/125/140	бр.	1.0	167.77	167.77
6	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/90/140	бр.	1.0	178.31	178.31
7	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 125/110/125	бр.	6.0	96.43	578.58
8	РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 125/90	бр.	1.0	72.72	72.72
9	РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90	бр.	1.0	65.12	65.12
10	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 125/60°	бр.	1.0	99.96	99.96
11	КАПА' PEND ,ЗАВАРЯЕМА Ф110	бр.	1.0	69.48	69.48
12	ЕЛЕКТРО МУФА ,ЗАВАРЯЕМА Ф125	бр.	1.0	78.44	78.44
13	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	3.0	99.30	297.90
14	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	6.0	59.97	359.82
15	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	2.0	39.49	78.98
16	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 125	бр.	3.0	79.21	237.63
17	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	6.0	72.10	432.60
18	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	2.0	14.28	28.56
19	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 125	бр.	1.0	110.19	110.19
20	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 100	бр.	1.0	92.11	92.11
21	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	2.0	65.62	131.24
22	СК Ф 125	бр.	2.0	303.93	607.86
23	СК Ф 100	бр.	3.0	290.81	872.43
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи-по отделна сметка - Прилож. 2, в Улица с бетонова/асфалтова настилка, с бордюри и някъде с тротоарни плочки	бр.	3.0	914.68	2744.04
25	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ-по отделна сметка - средно 7м, ф32/10АТМ., в Улица с бетонова/асфалтова настилка, с бордюри и някъде с тротоарни плочки-(16+12=28)	бр.	28.0	1105.41	30951.48
26	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	10.0	84.24	842.40
27	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (429м+45м+188м)	100М	6.68	157.52	1052.23
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	668.0	0.78	521.04
29	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	668.0	1.09	728.12
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ - ул."Ив. Вазов"</b>					<b>50486.6</b>
<b>ОБЩО СМР - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул." България"/ до връзка със съществ.водопровод ф125 ПЕПВ-50м след о.т.351</b>					<b>156865.56</b>
<b>ул."Н.Сапунджиев" - от о.т.402 /бул." България"/ до о.т.349 връзка с ул."Ив.Вазов"</b>					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ - УЛИЦА С АСФАЛТ, БОРДЮРИ И НЯКЪДЕ С ТРОТ. НАСТИЛКИ</b>					
1	ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С ДЕБЕЛИНА до 0,04см	м2	590.0	3.20	1888.00
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	23.6	4.10	96.76
3	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м	346.0	1.98	685.08
4	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	17.3	6.82	117.99
5	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	17.3	4.10	70.93
6	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	143.9	3.91	562.65
7	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	44.3	50.72	2246.90


8	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	33.2	43.16	1432.91
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	33.2	6.74	223.77
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	110.7	4.10	453.87
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	69.2	36.67	2537.56
12	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	69.2	5.53	382.68
13	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	110.7	3.58	396.31
14	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	110.7	2.87	317.71
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	41.5	36.88	1530.52
16	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, В ТРАСЕТО С ШИР. 1,0м на ИЗКОПА на ВОДОПР. - 24 КГ/М2/1СМ.	тона	24.9	146.26	3641.87
17	ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА /върху стар асфалт и бетон/	м2	590.0	2.86	1687.40
18	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	56.6	161.56	9144.30
<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ ул."Н.Сапунджиев" - от о.т.402 /бул." България"/ до о.т.349 връзка с ул."Ив.Вазов</b>					<b>27417.20</b>
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ - ул."Н.Сапунджиев"</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ РЕНД ,Pn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	113.0	17.94	2027.22
2	ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110	бр.	1.0	95.39	95.39
3	ПРЕХОДНИ "ЖИБА" Ф100/110	бр.	2.0	66.92	133.84
4	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	2.0	59.97	119.94
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	2.0	72.10	144.20
6	СК Ф 100	бр.	1.0	290.81	290.81
7	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - средно 7м, ф32/10АТМ., в Улица с бетонова/асфалтова настилка, с бордюри и някъде с тротоарни плочки-(3+5=8)	бр.	8.0	1118.77	8950.16
8	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	1.0	84.24	84.24
9	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (113м Ттрасе+60мСВО)	100м	1.73	157.52	272.51
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	173.0	0.78	134.94
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	173.0	1.09	188.57
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					<b>12441.82</b>
<b>ОБЩО СМР - ул."Н.Сапунджиев" от о.т.402 /бул." България"/ до о.т.349 връзка с ул."Ив.Вазов"</b>					<b>39859.02</b>
<b>ул."Освобождение" - от о.т.406 /бул." България"/ до о.т.357 /ул.,,Цар Симеон"/</b>					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ - УЛИЦА С АСФАЛТ, БОРДЮРИ И НЯКЪДЕ С ТРОТ. НАСТИЛКИ. ЧЕРНА УЛИЦА (макадам) - 40м към ул."Цар Симеон"</b>					
1	ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С ДЕБЕЛИНА до 0,04см	м2	775.0	3.20	2480.00
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	31.0	4.10	127.10
3	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА С ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м	582.0	1.98	1152.36
4	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК С ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	29.1	6.82	198.46
5	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	29.1	4.10	119.31
6	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	297.9	3.91	1164.79

7	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	91.6	50.72	4645.95
8	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	68.7	43.16	2965.09
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	68.7	6.74	463.04
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	229.1	4.10	939.31
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	143.2	36.67	5251.14
12	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	143.2	5.53	791.90
13	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	229.1	3.58	820.18
14	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	229.1	2.87	657.52
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	85.9	36.88	3167.99
16	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, в ТРАСЕТО с ШИР. 1,0м на ИЗКОПА на ВОДОПР. - 24 КГ/М2/1СМ.	тона	41.9	146.26	6128.29
17	ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА /върху стар асфалт и бетон/	м2	775.0	2.86	2216.50
18	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	74.4	161.56	12020.06
	<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ - ул."Освобождение" -от о.т.406 /бул."България"/ до о.т.357 /ул.,„Цар Симеон"/</b>				<b>45309.00</b>
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ - ул. "Освобождение"</b>				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	206.0	17.94	3695.64
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ) 25м-ул."цр Симеон"	м	25.0	17.94	448.50
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ) 15м-ул."цр Симеон"	м	15.0	11.61	174.15
4	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110	бр.	2.0	95.39	190.78
5	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90/110	бр.	1.0	98.07	98.07
6	РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/110	бр.	1.0	99.95	99.95
7	РЕДУКТОР PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90	бр.	1.0	65.12	65.12
8	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/90°	бр.	1.0	72.10	72.10
9	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 90/30°	бр.	1.0	65.57	65.57
10	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф160ММ	бр.	1.0	122.17	122.17
11	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	5.0	59.97	299.85
12	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	2.0	39.49	78.98
13	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 150	бр.	1.0	81.38	81.38
14	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	5.0	72.10	360.50
15	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	2.0	14.28	28.56
16	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 150	бр.	1.0	227.90	227.90
17	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 110	бр.	1.0	92.11	92.11
18	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	1.0	65.62	65.62
19	СК Ф 100	бр.	3.0	290.81	872.43
20	СК Ф 80	бр.	1.0	202.16	202.16
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи-по отделна сметка - Прилож. 2, в Улица с асфалтова настилка, с бордюри и с тротоарни плочки (Монт.възел 406-бул."България")	бр.	1.0	914.68	914.68
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи-по отделна сметка - Прилож. 2, в Черна улица без бордюри и тротоарни плочки(Монт.възел 357-бул."цар Симеон")	бр.	1.0	859.10	859.10

23	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - средно 7м, ф32/10АТМ., в Улица с бетонова/асфалтова настилка, с бордюри и някъде с тротоарни плочки- (8+8=16) =72+40=112м	бр.	16.0	1118.77	17900.32
24	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	4.0	84.24	336.96
25	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (206м+40м+112м)	100м	3.58	157.52	563.92
26	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	358.0	0.78	279.24
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	358.0	1.09	390.22
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					<b>28585.98</b>
ОБЩО СМР-ул."Освобождение" - от о.т.406 /бул." Бългрия"/ до о.т.357 /ул."Цар Симеон"/					<b>73894.98</b>
ОБЩО СМР - ЛОТ 3, Водопровод гр. Стрелча, 2018г					<b>270619.55</b>
<b>Непредвидени разходи за СМР - 5%</b>					<b>13530.98</b>
<b>Всичко без ДДС:</b>					<b>284150.53</b>
<b>20 % ДДС</b>					<b>56830.11</b>
<b>Общо с ДДС:</b>					<b>340980.64</b>

Дата: 17.08. 2018 г.

Представяващ: .....  
(инж. Георги Делчев)



ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

Анализни цени

Анализ \*000000073

ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С  
ДЕБЕЛИНА до 0,04см  
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.039	3.500	1.000	0.140 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.500	1.000	0.060 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.012	3.500	1.000	0.040 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					0.240 лв.
ПЪТНА ФРЕЗА	МСМ	0.003	560.000	1.000	1.790 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.001	200.000	1.000	0.200 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.990 лв.
труд		90.00 %	0.220		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.600		
доп.р-ди (вс.)					0.820 лв.
печалба		5.00 %			0.150 лв.
ВСИЧКО:					3.200 лв.

Анализ \*000000074

ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ  
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					3.000 лв.
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)					0.900 лв.
печалба		5.00 %			0.200 лв.
ВСИЧКО:					4.100 лв.

Анализ \*000000075

ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФ. Н-КА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА С ШИР. 1,0м за  
ИЗКОП ВОД-Д  
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.500	1.000	0.350 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					0.350 лв.
ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.013	75.000	1.000	0.940 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					0.940 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 1



# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

труд				
м-ли	90.00 %	0.320		
м-ция	5.00 %	0.000		
доп.р-ди (в.с.)	30.00 %	0.280		
печалба				0.600 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.090 лв.
				1.980 лв.

Анализ \*000000076

РАЗБИВАНЕ АСФ. Н-КА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИР.1,0м за ИЗКОП В за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.080	3.500	1.000	0.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					0.280 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА БАГЕР С ХИДРАВЛИ ЧЕН ЧУК	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.590 лв.
	МСМ	0.010	400.000	1.000	4.000 лв.
					4.590 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли	90.00 %	0.250			
м-ция	5.00 %	0.000			
доп.р-ди (в.с.)	30.00 %	1.380			
печалба					1.630 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				0.320 лв.
					6.820 лв.

Анализ \*000000003

ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					3.000 лв.


труд					
м-ли	90.00 %	0.000			
м-ция	5.00 %	0.000			
доп.р-ди (в.с.)	30.00 %	0.900			
печалба					0.900 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				0.200 лв.
					4.100 лв.

Анализ \*000000004

65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	МСМ	0.002	210.000	1.000	0.340 лв.
		0.009	280.000	1.000	2.520 лв.
					2.860 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 2



# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

## ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД	90.00 %	0.000	
м-ли	5.00 %	0.000	
м-ция	30.00 %	0.860	
доп.р-ди (вс.)			
печалба			0.860 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.190 лв.
			3.910 лв.

## Анализ \*000000005

20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИ за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.239	3.500	1.000	0.840 лв.
МИНЬОР II ст.	ч.ч.	1.376	3.500	1.000	4.820 лв.
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.993	3.500	1.000	10.480 лв.
					16.140 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.039	12.000	1.000	0.460 лв.
ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.003	2.200	1.000	0.010 лв.
ФИТИЛ	м	1.838	0.450	1.000	0.830 лв.
СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.110	2.000	1.000	0.220 лв.
КАПСУЛИ	бр.	1.665	1.600	1.000	2.660 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ВЗРИВ	кг	0.400	6.000	1.000	2.400 лв.
МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	0.560	1.000	0.140 лв.
МАРКУЧАРМИРАН Ф 50	м	0.007	5.000	1.000	0.030 лв.
					8.250 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0.075	55.000	1.000	4.120 лв.
ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	МСМ	0.150	15.000	1.000	2.250 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.530 лв.
					6.900 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	14.530	
м-ли	5.00 %	0.410	
м-ция	30.00 %	2.070	
доп.р-ди (вс.)			
печалба			17.010 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		2.420 лв.
			50.720 лв.

## Анализ \*000000006

15% РЪЧЕН ИЗКОПИ ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	4.090	3.500	1.000	14.310 лв.
ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	2.090	3.500	1.000	7.320 лв.
					21.630 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 3

# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	19.470		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)				
печалба	5.00 %			19.470 лв.
ВСИЧКО:				2.060 лв.
				43.160 лв.

## Анализ \*000000007

### ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО

за 1 м3

## ТРУД

ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.966	3.500	1.000	3.380 лв.
					3.380 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	3.040		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)				
печалба	5.00 %			3.040 лв.
ВСИЧКО:				0.320 лв.
				6.740 лв.

## Анализ \*000000008

### ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ

за 1 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

АВТОСАМОСВАЛ	мсм	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.015	200.000	1.000	3.000 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	0.000		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)				
печалба	5.00 %			0.900 лв.
ВСИЧКО:				0.200 лв.
				4.100 лв.

## Анализ \*000000009

### ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИГВАНЕ

за 1 м3

## ТРУД

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		2.150	3.500	1.000	7.530 лв.

## МАТЕРИАЛИ

ПЯСЪК	м3	1.050	12.800	1.000	13.440 лв.
-------	----	-------	--------	-------	------------

## МЕХАНИЗАЦИЯ

13.440 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 4

ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.025	200.000	1.000	5.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					5.000 лв.
ТРУД					
м-ли		90.00 %	6.780		
м-ция		5.00 %	0.670		
доп.р-ди (в.с.)		30.00 %	1.500		
печалба					8.950 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			1.750 лв.
					36.670 лв.

Анализ \*000000010  
РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УГЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И  
ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м  
за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	р.н. 0.129	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 0.450 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	МСМ	0.043	80.000	1.000	3.400 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					3.400 лв.
ТРУД					
м-ли		90.00 %	0.400		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (в.с.)		30.00 %	1.020		
печалба					1.420 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.260 лв.
					5.530 лв.

Анализ \*000000011  
ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ  
за 1 м3

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	Ч.Ч.	р.н. 0.237	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 0.830 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.007	210.000	1.000	1.410 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.410 лв.
ТРУД					
м-ли		90.00 %	0.750		
м-ция		5.00 %	0.000		
доп.р-ди (в.с.)		30.00 %	0.420		
печалба					1.170 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.170 лв.
					3.580 лв.

Анализ \*000000012  
РЪЧНО УГЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА  
ПЛАСТ 30СМ

Управител : .....(инж. Георги Делчев) 5

# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч. 0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч. 0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
				0.480 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	МСМ 0.018	80.000	1.000	1.400 лв.
				1.400 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	90.00 %	0.430		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)				0.850 лв.
печалба				0.140 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			2.870 лв.

Анализ \*000000013

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м  
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.190	3.500	1.000	0.660 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч. 0.473	3.500	1.000	1.660 лв.
				2.320 лв.
МАТЕРИАЛИ				
КАМЪК ТРОШЕН	М3 1.060	14.400	1.000	15.260 лв.
ВОДА	М3 0.200	1.400	1.000	0.280 лв.
ЧАКЪЛ	М3 0.190	14.400	1.000	2.740 лв.
				18.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ 0.002	500.000	1.000	1.000 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ 0.027	180.000	1.000	4.860 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ 0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
				8.860 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	90.00 %	2.090		
м-ли	5.00 %	0.910		
м-ция	30.00 %	2.660		
доп.р-ди (вс.)				5.660 лв.
печалба				1.760 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			36.880 лв.

Анализ \*000000077

АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, в ТРАСЕТО с  
ШИР. 1,0м на  
за 1 тона

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК II ст.	ч.ч. 0.501	3.500	1.000	1.750 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.275	3.500	1.000	0.960 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 6

# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.085	3.500	1.000	0.300 лв.
					3.010 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
БИТУМ	кг	7.000	0.850	1.000	5.950 лв.
ВОДА	м3	0.010	1.400	1.000	0.010 лв.
АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.088	1.000	88.000 лв.
					93.960 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИПД-150Б'	МСМ	0.010	600.000	1.000	5.700 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000 лв.
					26.860 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	2.710		
м-ли		5.00 %	4.700		
м-ция		30.00 %	8.060		
доп.р-ди (в.с.)					15.470 лв.
печалба		5.00 %			6.960 лв.
ВСИЧКО:					146.260 лв.

Анализ \*000000078

ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.082	3.500	1.000	0.290 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.057	3.500	1.000	0.200 лв.
					0.490 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.250	1.250	1.000	0.310 лв.
					0.310 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
ГУДРОНАТОР	МСМ	0.004	280.000	1.000	1.120 лв.
					1.120 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	0.440		
м-ли		5.00 %	0.020		
м-ция		30.00 %	0.340		
доп.р-ди (в.с.)					0.800 лв.
печалба		5.00 %			0.140 лв.
ВСИЧКО:					2.860 лв.

Анализ \*000000079

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2 за 1 тона

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.580	3.500	1.000	2.030 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 7

ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

РАБОТНИК I ст.						
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.434	3.500	1.000	1.520	лв.
	ч.ч.	0.084	3.500	1.000	0.290	лв.
					3.840	лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
ВОДА						
БИТУМ	м3	0.010	1.400	1.000	0.010	лв.
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	7.000	0.850	1.000	5.950	лв.
	кг	1 000.000	0.100	1.000	100.000	лв.
					105.960	лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>						
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840	лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320	лв.
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧНА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИГД-150Б'	МСМ	0.010	600.000	1.000	6.000	лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000	лв.
					27.160	лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
труд						
м-ли		90.00 %	3.460			
м-ция		5.00 %	5.300			
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	8.150			
печалба						16.910 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %				7.690 лв.
						161.560 лв.

Анализ \*000000109

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ РЕНД, Рn10, 140мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. I ст.						
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.495	3.500	1.000	1.730	лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.400	3.500	1.000	1.400	лв.
Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.096	3.500	1.000	0.340	лв.
	ч.ч.	0.165	3.500	1.000	0.580	лв.
					4.050	лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
Спирт	л.	0.004	2.000	1.000	0.010	лв.
Конци	кг	0.003	12.000	1.000	0.040	лв.
ТРЪБИ ОТ РЕНД, Рn10, 140MM	м	1.010	12.580	1.000	12.710	лв.
					12.760	лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>						
Апарат за челно заваряване						
Ел.агрегат	МСМ	0.012	80.000	1.000	0.960	лв.
	МСМ	0.012	60.000	1.000	0.720	лв.
					1.680	лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
труд						
м-ли		90.00 %	3.650			
м-ция		5.00 %	0.640			
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	0.500			
печалба						4.790 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %				1.160 лв.
						24.440 лв.

Анализ \*000000110

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 8

# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, 125мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ  
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.480	3.500	1.000	1.680 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.400	3.500	1.000	1.400 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.080	3.500	1.000	0.280 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.160	3.500	1.000	0.560 лв.
					3.920 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.002	12.000	1.000	0.020 лв.
ТРЪБИ ОТ PENN ,PN10, 125MM	м	1.010	10.020	1.000	10.120 лв.
					10.150 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.010	80.000	1.000	0.800 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.010	60.000	1.000	0.600 лв.
					1.400 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	3.530		
м-ли		5.00 %	0.510		
м-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)					4.460 лв.
печалба		5.00 %			1.000 лв.
ВСИЧКО:					20.930 лв.

Анализ \*000000111

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф140мм - (ОТКЛОНЕНИЯ  
В ПРЕСЕЧКИ)

за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.495	3.500	1.000	1.730 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.400	3.500	1.000	1.400 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.096	3.500	1.000	0.340 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.165	3.500	1.000	0.580 лв.
					4.050 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Спирт	л.	0.004	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.003	12.000	1.000	0.040 лв.
ТРЪБИ ОТ PENN ,PN10, 140MM	м	1.010	12.580	1.000	12.710 лв.
					12.760 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.012	80.000	1.000	0.960 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.012	60.000	1.000	0.720 лв.
					1.680 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	3.650		
м-ли		5.00 %	0.640		
м-ция		30.00 %	0.500		
доп.р-ди (вс.)					4.790 лв.
печалба		5.00 %			1.160 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 9



# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

ВСИЧКО:

24.440 лв.

Анализ \*000000016

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN, Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)

за 1 м

## ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.470	3.500	1.000
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.398	3.500	1.000
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.072	3.500	1.000
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.157	3.500	1.000

## МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.002	12.000	1.000	0.020 лв.
ТРЪБИ ОТ PENN, Pn10, 110MM	м	1.010	7.670	1.000	7.750 лв.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.009	80.000	1.000	0.720 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.009	60.000	1.000	0.540 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	3.450		
м-ли		5.00 %	0.390		
м-ция		30.00 %	0.380		
доп.р-ди (вс.)					4.220 лв.
печалба		5.00 %			0.850 лв.
ВСИЧКО:					17.940 лв.

Анализ \*000000112

ТРОЙНИК PENN, ЗАВАРЯЕМ Т 140/125/140

за 1 бр.

## ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	2.250	3.500	1.000
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	2.108	3.500	1.000
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	2.552	3.500	1.000

## МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Спирт	л.	0.021	2.000	1.000	0.040 лв.
Конци	кг	0.015	12.000	1.000	0.180 лв.
ТРОЙНИК PENN, ЗАВАРЯЕМ Т 140/125/140	бр.	1.000	52.880	1.000	52.880 лв.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.319	80.000	1.000	25.520 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.319	60.000	1.000	19.140 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	21.770		
м-ли		5.00 %	2.660		

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 10

# ЛОТ 3 - ул."Ив. Вазов" - от о.т.335 /бул., България"/ до връзка със съществ.

м-ция	30.00 %	13.400		
доп.р-ди (вс.)				37.830 лв.
печалба	5.00 %			7.990 лв.
ВСИЧКО:				167.770 лв.

Анализ \*000000113  
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/90/140  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	2.250	3.500	1.000	7.880 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	2.108	3.500	1.000	7.380 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	2.360	3.500	1.000	8.260 лв.
					23.520 лв.

## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.021	2.000	1.000	0.040 лв.
Конци	кг	0.015	12.000	1.000	0.180 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/90/140	бр.	1.000	67.820	1.000	67.820 лв.
					68.040 лв.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.295	80.000	1.000	23.600 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.295	60.000	1.000	17.700 лв.
					41.300 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	21.170		
м-ли	5.00 %	3.400		
м-ция	30.00 %	12.390		
доп.р-ди (вс.)				36.960 лв.
печалба	5.00 %			8.490 лв.
ВСИЧКО:				178.310 лв.

Анализ \*000000114  
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 125/110/125  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.804	3.500	1.000	6.310 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	1.688	3.500	1.000	5.910 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.728	3.500	1.000	2.550 лв.
					14.770 лв.

## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.018	2.000	1.000	0.040 лв.
Конци	кг	0.012	12.000	1.000	0.140 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 125/110/125	бр.	1.000	44.790	1.000	44.790 лв.
					44.970 лв.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.091	80.000	1.000	7.280 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.091	60.000	1.000	5.460 лв.
					12.740 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

Управител : .....(инж. Георги Делчев) 11