

ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
„ЕКО – ХИДРО – 90” ООД – гр.Пазарджик
(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 4 / ЛОТ № 4 - ул. „Стефан Караджа”, ул. „Т. Каблешков”
Идентификационен номер на поръчката:	20180716–00935–0029

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

1. Цена за изпълнение на поръчката: 88 369,87 лв. (Осемдесет и осем хиляди триста шестдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки – словом) без включен ДДС или 106 043,84 лв. (Сто и шест хиляди и четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки – словом) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: ...3,50.... лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: ...90.... %;
- Допълнителни разходи върху механизация: ...30.... %;
- Доставно-складови разходи: ...5.... %;
- Печалба: ...5.... %.

3. Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.

Гарантираме, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по обявата, включват

всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1

Забележки:

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офертиране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 17.08.2018 г.

Представяващ:
/инж. Георги Делчев – Управител/
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/

ОБЕКТ: „Актуализиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” - ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча

ПОДОБЕКТ: ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа”,
„Т. Каблешков”

ул.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

N	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
ул. „Стефан Караджа” от о.т.221 до о.т.385					
ЗЕМНИ РАБОТИ - ЧЕРНА УЛИЦА, БЕЗ БОРДЮРИ И ТРОТ. НАСТИЛКИ. АСФАЛТ - 50м при "НЕЗАВИМОСТ"					
1	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 CM С ФУГОРЕЗАЧКА	м	110.0	1.98	217.80
2	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 CM С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК	м3	5.5	6.82	37.51
3	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 CM	м3	5.5	4.10	22.55
4	65% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	320.7	3.91	1253.94
5	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	106.9	50.72	5421.97
6	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	80.2	43.16	3461.43
7	ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	80.2	6.74	540.55
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5CM	м3	314.4	4.10	1289.04
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	125.8	36.67	4613.09
10	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	125.8	5.53	695.67
11	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 CM	м3	311.1	3.58	1113.74
12	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30CM	м3	311.1	2.87	892.86
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	94.3	36.88	3477.78
14	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 CM. - 24 КГ/М2/1CM. (НАФТА)	тона	7.9	161.56	1276.32
ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ					24314.25
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф140мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	279.0	24.44	6818.76
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф160мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	20.0	56.94	1138.80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)	м	7.0	11.61	81.27
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)	м	30.0	17.94	538.20
7	ТРОЙНИК PENN ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/110/160	бр.	1.0	166.06	166.06
8	ТРОЙНИК PENN ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/90/160	бр.	1.0	204.23	204.23
10	ТРОЙНИК PENN ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110/140	бр.	2.0	165.55	331.10
11	РЕДУКТОР PENN , ЗАВАРЯЕМ 160/140	бр.	1.0	109.75	109.75
13	РЕДУКТОР PENN , ЗАВАРЯЕМ 110/90	бр.	1.0	65.12	65.12
14	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	2.0	39.49	78.98
15	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	4.0	59.97	239.88
18	ДЪГА PENN ,ЗАВАРЯЕМА Д 140/30o	бр.	2.0	121.48	242.96

20	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/300				
24	СК ф100ММ	бр.	1.0	80.56	80.56
28	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	1.0	290.81	290.81
29	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 80	бр.	4.0	72.10	288.40
33	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	3.0	14.28	42.84
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи-по отделна сметка - Прилож. 2, в "Черна" Улица без тротоари	бр.	1.0	65.62	65.62
35					
	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ-по отделна сметка - Прилож. 5, в "Черна" Улица без тротоари	бр.	1.0	859.10	859.10
34					
36	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	21.0	970.53	20381.13
		бр.	7.0	84.24	589.68
37	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (339М+153МФ32СВО)	100м	3.36	157.52	529.27
38	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	336.0	0.78	262.08
39	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВ	м	336.0	1.09	366.24
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				33770.84
	ОБЩО СМР - „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385				58085.09

ул. „Т. Каблешков“ - от о.т.221 -през съществ. дере до същ. СК Ф150 преди о.т.201

ЗЕМНИ РАБОТИ - ЧЕРНА УЛИЦА, ТРЕВНИ ПЛОЩИ-ДЕРЕ

1	40% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	70.2	3.91	274.48
2	45% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	78.9	50.72	4001.81
3	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	26.3	43.16	1135.11
4	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	26.3	6.74	177.26
5	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	56.8	4.10	232.88
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	56.8	36.67	2082.86
7	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	56.8	5.53	314.10
8	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	118.7	3.58	424.95
9	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	118.7	2.87	340.67
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	0.0	36.88	0.00
	ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ - ул. „Т. Каблешков“ - от о.т.221 - през съществ. дере до СК преди о.т.201				8984.12
	МОНТАЖНИ РАБОТИ -ТРАСЕ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф160мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	129.0	56.94	7345.26
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ) -КЪМ УЛ."Г.РАКОВСКИ"	м	20.0	11.61	232.20
3	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/90/160	бр.	2.0	204.23	408.46
4	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф90ММ	бр.	2.0	39.49	78.98
5	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф160ММ	бр.	3.0	122.17	366.51
6	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 160/450	бр.	2.0	171.74	343.48
7	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 90/300	бр.	1.0	65.57	65.57
8	ЕЛ.МУФА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 90	бр.	1.0	50.56	50.56
9	СК ф150ММ	бр.	1.0	585.78	585.78
10	СК Ф80ММ	бр.	1.0	202.16	202.16

11	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 150	бр.	3.0	81.38	244.14
12	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 80	бр.	2.0	14.28	28.56
13	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК 0.25М3	бр.	6.0	84.24	505.44
14	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (129М+20М)	100м	1.49	157.52	234.70
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	149.0	0.78	116.22
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	149.0	1.09	162.41
МОНТАЖНИ РАБОТИ- ШАХТА ВИСОК ОТТОК 16р.- ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕТАЙЛИ СЪГЛ.ЧЕРТЕЖ 12					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗ.СКОБА Ф160-Ф50 (ФЛАНШОВА)	бр.	1.0	252.87	252.87
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф50 мм.	бр.	1.0	112.57	112.57
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩУЦЕР ф50	бр.	1.0	17.64	17.64
СМР ДЕЙНОСТИ ЗА СТОМ.БЕТ. ШАХТА, ДЪНЕН ПРАГ И ОПОРНИ БЛОКОВЕ					
1	ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМ.БЕТ. ШАХТА ЗА ОТТОК -ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ 120см.х120см.хh=140см.(съгласно ДЕТАЙЛИ НА Чертеж №12) ,Вкл. -земни работи,кофражни работи,армировка ,бетон,стъпала,метален капак и др.	бр.	1.0	1770.01	1770.01
2	ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТ. ОПОРНИ БЛОКОВЕ(БЕТОН В20) ПРИ МОНТАЖ НА ПЕ ТРЪБА Ф 160 ПО НАКЛОНА НА ДЕРЕ С РАЗМЕРИ L=70см.; b=20см. ;h=50см.; V=0,1куб.м.	бр.	4.0	73.83	295.32
3	ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТ. ПРАГ (БЕТОН В20) ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ПЕ ТРЪБА Ф160 В ТЕЧЕНИЕТО НА ДЕРЕ; РАЗМЕРИ L=14.0 м.; b=0.40м.; h=1.40м., V=7,8куб.м.	бр.	1.0	1374.53	1374.53
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА Ф300 СТОМ. ЗА КОЖУХ НА ПРОЕКТЕН ВОДОПРОВОД ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕЧЕНИЕ НА ДЕРЕ	М'	16.0	143.70	2299.20
ОБЩО МОНТАЖНИ РАБОТИ ул. „Т. Каблешков”					17092.57
ОБЩО СМР - ул. „Т. Каблешков”					26076.69
ОБЩО СМР - ЛОТ 4, Водопровод гр. Стрелча, 2018г					84161.78
Непредвидени разходи за СМР - 5%					4208.09
Всичко без ДДС:					88369.87
20 % ДДС					17673.97
Общо с ДДС:					106043.84

Дата: 17.08. 2018 г.

Представяващ:
(инж. Георги Делчев)

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

Анализни цени

Анализ *000000001

ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 CM С ФУГОРЕЗАЧКА
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.500	1.000
				0.350 лв.
				0.350 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.013	75.000	1.000
				0.940 лв.
				0.940 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	90.00 %	0.320		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.280		
доп.р-ди (вс.)				0.600 лв.
печалба	5.00 %			0.090 лв.
ВСИЧКО:				1.980 лв.

Анализ *000000002

РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 CM С БАГЕР С
ХИДРАВЛ.ЧУК
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.080	3.500	1.000
				0.280 лв.
				0.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0.003	210.000	1.000
БАГЕР С ХИДРАВЛИ ЧЕН ЧУК	МСМ	0.010	400.000	1.000
				0.590 лв.
				4.000 лв.
				4.590 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	90.00 %	0.250		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	1.380		
доп.р-ди (вс.)				1.630 лв.
печалба	5.00 %			0.320 лв.
ВСИЧКО:				6.820 лв.

Анализ *000000003

ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 CM
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000
				3.000 лв.
				3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	90.00 %	0.000		
м-ли	5.00 %	0.000		

Управител : (инж. Георги Делчев) 1

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

м-ция	30.00 %	0.900	
доп.р-ди (вс.)			0.900 лв.
печалба	5.00 %		0.200 лв.
ВСИЧКО:			4.100 лв.

Анализ *000000004
65% ИЗКОПС БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.002	210.000	1.000	0.340 лв.
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.009	280.000	1.000	2.520 лв.
					2.860 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.860		
доп.р-ди (вс.)					0.860 лв.
печалба		5.00 %			0.190 лв.
ВСИЧКО:					3.910 лв.

Анализ *000000005
20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И
ДО СЪОРЪЖЕНИ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.239	3.500	1.000	0.840 лв.
МИНЬОР II ст.	ч.ч.	1.376	3.500	1.000	4.820 лв.
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.993	3.500	1.000	10.480 лв.
					16.140 лв.
МАТЕРИАЛИ					
ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНЯЕМИ СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.039	12.000	1.000	0.460 лв.
ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.003	2.200	1.000	0.010 лв.
ФИТИЛ	м	1.838	0.450	1.000	0.830 лв.
СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.110	2.000	1.000	0.220 лв.
КАПСУЛИ	бр.	1.665	1.600	1.000	2.660 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ВЗРИВ	кг	0.400	6.000	1.000	2.400 лв.
МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	0.560	1.000	0.140 лв.
МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.007	5.000	1.000	0.030 лв.
					8.250 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0.075	55.000	1.000	4.120 лв.
ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ГР-24'	МСМ	0.150	15.000	1.000	2.250 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИ ЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.530 лв.
					6.900 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд
м-ли

90.00 % 14.530

5.00 % 0.410

Управител : (инж. Георги Делчев) 2

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

м-ция	30.00 %	2.070	
доп.р-ди (вс.)			17.010 лв.
печалба			2.420 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		50.720 лв.

Анализ *000000006
15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	4.090	3.500	1.000	14.310 лв.
ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	2.090	3.500	1.000	7.320 лв.
					21.630 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	19.470	
м-ли		5.00 %	0.000	
м-ция		30.00 %	0.000	
доп.р-ди (вс.)				19.470 лв.
печалба		5.00 %		2.060 лв.
ВСИЧКО:				43.160 лв.

Анализ *000000007
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧН
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.966	3.500	1.000	3.380 лв.
					3.380 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	3.040	
м-ли		5.00 %	0.000	
м-ция		30.00 %	0.000	
доп.р-ди (вс.)				3.040 лв.
печалба		5.00 %		0.320 лв.
ВСИЧКО:				6.740 лв.

Анализ *000000008
ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					3.000 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	0.000	
м-ли		5.00 %	0.000	
м-ция		30.00 %	0.900	
доп.р-ди (вс.)				0.900 лв.
печалба		5.00 %		0.200 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 3

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

ВСИЧКО:

4.100 лв.

Анализ *000000009

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.150	3.500	1.000	7.530 лв.
					7.530 лв.
МАТЕРИАЛИ					
ПЯСЪК	м3	1.050	12.800	1.000	13.440 лв.
					13.440 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.025	200.000	1.000	5.000 лв.
					5.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	6.780		
м-ли		5.00 %	0.670		
м-ция		30.00 %	1.500		
доп.р-ди (вс.)					8.950 лв.
печалба		5.00 %			1.750 лв.
ВСИЧКО:					36.670 лв.

Анализ *000000010

РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И
ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.129	3.500	1.000	0.450 лв.
					0.450 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	мсм	0.043	80.000	1.000	3.400 лв.
					3.400 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	0.400		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	1.020		
доп.р-ди (вс.)					1.420 лв.
печалба		5.00 %			0.260 лв.
ВСИЧКО:					5.530 лв.

Анализ *000000011

ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 CM
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.237	3.500	1.000	0.830 лв.
					0.830 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					

Управител : (инж. Георги Делчев) 4

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.007	210.000	1.000	1.410 лв.
					1.410 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
ТРУД		90.00 %	0.750		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)					1.170 лв.
печалба		5.00 %			0.170 лв.
ВСИЧКО:					3.580 лв.

Анализ *000000012

РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ
30СМ
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
					0.480 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	мсм	0.018	80.000	1.000	1.400 лв.
					1.400 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД		90.00 %	0.430		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)					0.850 лв.
печалба		5.00 %			0.140 лв.
ВСИЧКО:					2.870 лв.

Анализ *000000013

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.500	1.000	0.660 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.473	3.500	1.000	1.660 лв.
					2.320 лв.

МАТЕРИАЛИ

КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.060	14.400	1.000	15.260 лв.
ВОДА	м3	0.200	1.400	1.000	0.280 лв.
ЧАКЪЛ	м3	0.190	14.400	1.000	2.740 лв.
					18.280 лв.


МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	500.000	1.000	1.000 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.027	180.000	1.000	4.860 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					8.860 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД		90.00 %	2.090		
м-ли		5.00 %	0.910		

Управител : (инж. Георги Делчев) 5



ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

м-ция	30.00 %	2.660	
доп.р-ди (вс.)			5.660 лв.
печалба			1.760 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		36.880 лв.

Анализ *000000014

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 6 СМ. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)
за 1 тона

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.580	3.500	1.000	2.030 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.434	3.500	1.000	1.520 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.084	3.500	1.000	0.290 лв.
					3.840 лв.

МАТЕРИАЛИ

ВОДА	м3	0.010	1.400	1.000	0.010	0.010 лв.
БИТУМ	кг	7.000	0.850	1.000	5.950	5.950 лв.
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.100	1.000	100.000	100.000 лв.
						105.960 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840	2.840 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320	2.320 лв.
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИГД-150Б'	МСМ	0.010	600.000	1.000	6.000	6.000 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000	16.000 лв.
						27.160 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	3.460	
м-ли	5.00 %	5.300	
м-ция	30.00 %	8.150	
доп.р-ди (вс.)			16.910 лв.
печалба			7.690 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		161.560 лв.

Анализ *000000109

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,PN10, 140мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.495	3.500	1.000	1.730 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.400	3.500	1.000	1.400 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.096	3.500	1.000	0.340 лв.
Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.165	3.500	1.000	0.580 лв.
					4.050 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.004	2.000	1.000	0.010	0.010 лв.
Конци	кг	0.003	12.000	1.000	0.040	0.040 лв.
ТРЪБИ ОТ PENN ,PN10, 140MM	м	1.010	12.580	1.000	12.710	12.710 лв.
						12.760 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.012	80.000	1.000	0.960	0.960 лв.
----------------------------	-----	-------	--------	-------	-------	-----------

Управител : (инж. Георги Делчев) 6

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

Ел.агрегат	мсм	0.012	60.000	1.000	0.720 лв.
					1.680 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	3.650		
м-ли		5.00 %	0.640		
м-ция		30.00 %	0.500		
доп.р-ди (вс.)					4.790 лв.
печалба		5.00 %			1.160 лв.
ВСИЧКО:					24.440 лв.

Анализ *000000127

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф160мм - ЛИНЕЙНО TRACE
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.840	3.500	1.000	2.940 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.712	3.500	1.000	2.490 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.128	3.500	1.000	0.450 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.280	3.500	1.000	0.980 лв.
					6.860 лв.
МАТЕРИАЛИ					
Спирт	л.	0.004	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.003	12.000	1.000	0.040 лв.
ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф160MM	м	1.010	36.060	1.000	36.420 лв.
					36.470 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	мсм	0.016	80.000	1.000	1.280 лв.
Ел.агрегат	мсм	0.016	60.000	1.000	0.960 лв.
Автокран	мсм	0.013	0.000	1.000	0.000 лв.
					2.240 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	6.170		
м-ли		5.00 %	1.820		
м-ция		30.00 %	0.670		
доп.р-ди (вс.)					8.660 лв.
печалба		5.00 %			2.710 лв.
ВСИЧКО:					56.940 лв.

Анализ *000000017

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENN ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)

за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.285	3.500	1.000	1.000 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.237	3.500	1.000	0.830 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.048	3.500	1.000	0.170 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.095	3.500	1.000	0.330 лв.
					2.330 лв.
МАТЕРИАЛИ					
Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 7

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

Конци						
ТРЪБИ ОТ PEND ,PN10, Ф90MM	кг	0.002	12.000	1.000	0.020	лв.
	м	1.010	5.200	1.000	5.250	лв.
					5.280	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.006	80.000	1.000	0.480	лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.006	60.000	1.000	0.360	лв.
					0.840	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
труд		90.00 %	2.100			
м-ли		5.00 %	0.260			
м-ция		30.00 %	0.250			
доп.р-ди (вс.)						2.610 лв.
печалба						0.550 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %				11.610 лв.

Анализ *000000016

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРесеЧКИ)

за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.470	3.500	1.000	1.640	лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.398	3.500	1.000	1.390	лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.072	3.500	1.000	0.250	лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.157	3.500	1.000	0.550	лв.
					3.830	лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010	лв.
Конци	кг	0.002	12.000	1.000	0.020	лв.
ТРЪБИ ОТ PEND ,PN10, 110MM	м	1.010	7.670	1.000	7.750	лв.
					7.780	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.009	80.000	1.000	0.720	лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.009	60.000	1.000	0.540	лв.
					1.260	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	3.450			
м-ли		5.00 %	0.390			
м-ция		30.00 %	0.380			
доп.р-ди (вс.)						4.220 лв.
печалба						0.850 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %				17.940 лв.

Анализ *0000000128

ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/110/160

за 1 бр.

ТРУД

Монтажник 1ст. 1ст.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	2.502	3.500	1.000	8.760	лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	2.340	3.500	1.000	8.190	лв.
	ч.ч.	2.672	3.500	1.000	9.350	лв.

Управител :(инж. Георги Делчев) 8

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

					26.300 лв.
МАТЕРИАЛИ					
Спирт	л.	0.023	2.000	1.000	0.050 лв.
Конци	кг	0.018	12.000	1.000	0.220 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/110/160	бр.	1.000	44.860	1.000	44.860 лв.
					45.130 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
Апарат за челно заваряване	мсм	0.334	80.000	1.000	26.720 лв.
Ел.агрегат	мсм	0.334	60.000	1.000	20.040 лв.
					46.760 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	23.670		
м-ли		5.00 %	2.260		
м-ция		30.00 %	14.030		
доп.р-ди (вс.)					39.960 лв.
печалба		5.00 %			7.910 лв.
ВСИЧКО:					166.060 лв.

Анализ *000000087
 ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/90/160
 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	2.502	3.500	1.000	8.760 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	2.340	3.500	1.000	8.190 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	2.552	3.500	1.000	8.930 лв.
					25.880 лв.

МАТЕРИАЛИ					
Спирт	л.	0.023	2.000	1.000	0.050 лв.
Конци	кг	0.018	12.000	1.000	0.220 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 160/90/160	бр.	1.000	83.510	1.000	83.510 лв.
					83.780 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ					
Апарат за челно заваряване	мсм	0.319	80.000	1.000	25.520 лв.
Ел.агрегат	мсм	0.310	60.000	1.000	18.600 лв.
					44.120 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	23.290		
м-ли		5.00 %	4.190		
м-ция		30.00 %	13.240		
доп.р-ди (вс.)					40.720 лв.
печалба		5.00 %			9.730 лв.
ВСИЧКО:					204.230 лв.

Анализ *000000129
 ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110/140
 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	2.250	3.500	1.000	7.880 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 9

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

Монтажник 2ст. 1 ст.	ч.ч.	2.108	3.500	1.000	7.380 лв.
Заварчик 3ст. 1 ст.	ч.ч.	2.480	3.500	1.000	8.680 лв.
					23.940 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.021	2.000	1.000	0.040 лв.
Конци	кг	0.015	12.000	1.000	0.180 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 140/110/140	бр.	1.000	52.880	1.000	52.880 лв.
					53.100 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.310	80.000	1.000	24.800 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.310	60.000	1.000	18.600 лв.
					43.400 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	21.550		
м-ли		5.00 %	2.660		
м-ция		30.00 %	13.020		
доп.р-ди (в.с.)					
печалба					37.230 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			7.880 лв.
					165.550 лв.

Анализ *000000130

РЕДУКТОР РЕНД , ЗАВАРЯЕМ 160/140
за 1 бр.

ТРУД

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1 ст.	ч.ч.	2.502	3.500	1.000	8.760 лв.
Монтажник 2ст. 1 ст.	ч.ч.	2.340	3.500	1.000	8.190 лв.
Заварчик 3ст. 1 ст.	ч.ч.	1.920	3.500	1.000	6.720 лв.
					23.670 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.023	2.000	1.000	0.050 лв.
Конци	кг	0.018	12.000	1.000	0.220 лв.
РЕДУКТОР РЕНД , ЗАВАРЯЕМ 160/140	бр.	1.000	14.840	1.000	14.840 лв.
					15.110 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.240	80.000	1.000	19.200 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.240	60.000	1.000	14.400 лв.
					33.600 лв.


ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	21.300		
м-ли		5.00 %	0.760		
м-ция		30.00 %	10.080		
доп.р-ди (в.с.)					
печалба					32.140 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			5.230 лв.
					109.750 лв.

Анализ *000000021

РЕДУКТОР РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90
за 1 бр.

Управител : (инж. Георги Делчев) 10



ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.192	3.500	1.000	4.170 лв.
					15.140 лв.
МАТЕРИАЛИ					
Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
РЕДУКТОР PENDING, ЗАВАРЯЕМ Т 110/90	бр.	1.000	5.680	1.000	5.680 лв.
					5.840 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
Апарат за челно заваряване	мсм	0.149	80.000	1.000	11.920 лв.
Ел.агрегат	мсм	0.149	60.000	1.000	8.940 лв.
					20.860 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	13.630		
м-ли		5.00 %	0.290		
м-ция		30.00 %	6.260		
доп.р-ди (вс.)					20.180 лв.
печалба		5.00 %			3.100 лв.
ВСИЧКО:					65.120 лв.

Анализ *000000024
 ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ
 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.342	3.500	1.000	4.700 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.252	3.500	1.000	4.380 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.536	3.500	1.000	1.880 лв.
					10.960 лв.
МАТЕРИАЛИ					
Спирт	л.	0.015	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.010	12.000	1.000	0.120 лв.
ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	1.000	4.230	1.000	4.230 лв.
					4.380 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
Апарат за челно заваряване	мсм	0.067	80.000	1.000	5.360 лв.
Ел.агрегат	мсм	0.067	60.000	1.000	4.020 лв.
					9.380 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	9.860		
м-ли		5.00 %	0.220		
м-ция		30.00 %	2.810		
доп.р-ди (вс.)					12.890 лв.
печалба		5.00 %			1.880 лв.
ВСИЧКО:					39.490 лв.

Анализ *000000022
 ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ

Управител : (инж. Георги Делчев) 11

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

за 1 бр.

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.656	3.500	1.000	2.300 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф110ММ	бр.	1.000	16.010	1.000	16.010 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.082	80.000	1.000	6.560 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.082	60.000	1.000	4.920 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	11.940		
м-ли		5.00 %	0.810		
м-ция		30.00 %	3.440		
доп.р-ди (в.с.)					16.190 лв.
печалба		5.00 %			2.860 лв.
ВСИЧКО:					59.970 лв.

Анализ *000000131

ДЪГА РЕНД ,ЗАВАРЯЕМА Д 140/300
за 1 бр.

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	2.250	3.500	1.000	7.880 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	2.108	3.500	1.000	7.380 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	1.824	3.500	1.000	6.380 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.021	2.000	1.000	0.040 лв.
Конци	кг	0.015	12.000	1.000	0.180 лв.
ДЪГА РЕНД ,ЗАВАРЯЕМА Д 140/300	бр.	1.000	31.280	1.000	31.280 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.228	80.000	1.000	18.240 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.228	60.000	1.000	13.680 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	19.480		
м-ли		5.00 %	1.580		
м-ция		30.00 %	9.580		
доп.р-ди (в.с.)					30.640 лв.
печалба		5.00 %			5.780 лв.
ВСИЧКО:					121.480 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 12

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

Анализ *000000019

ДЪГА РEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/300
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	1.312	3.500	1.000	4.590 лв.
					15.560 лв.

МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
ДЪГА РEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/300	бр.	1.000	16.330	1.000	16.330 лв.
					16.490 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.164	80.000	1.000	13.120 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.164	60.000	1.000	9.840 лв.
					22.960 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	14.000		
м-ли		5.00 %	0.820		
м-ция		30.00 %	6.890		
доп.р-ди (вс.)					21.710 лв.
печалба		5.00 %			3.840 лв.
ВСИЧКО:					80.560 лв.

Анализ *000000027

СК Ф 100
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.870	3.500	1.000	10.040 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.360	3.500	1.000	1.260 лв.
					11.300 лв.

МАТЕРИАЛИ

УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф100 ММ	бр.	2.000	1.480	1.000	2.960 лв.
БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	16.000	0.920	1.000	14.720 лв.
СК Ф 100	бр.	1.000	225.640	1.000	225.640 лв.
					243.320 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	10.170		
м-ли		5.00 %	12.170		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					22.340 лв.
печалба		5.00 %			13.850 лв.
ВСИЧКО:					290.810 лв.

Анализ *000000023

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100
за 1 бр.

Управител : (инж. Георги Делчев) 13

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.450	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 1.580 лв.
					1.580 лв.
МАТЕРИАЛИ					
СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	1.000	62.540	1.000	62.540 лв.
					62.540 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	1.420		
м-ли		5.00 %	3.130		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					4.550 лв.
печалба		5.00 %			3.430 лв.
ВСИЧКО:					72.100 лв.

Анализ *000000025
СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80
за 1 бр.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.350	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 1.220 лв.
					1.220 лв.
МАТЕРИАЛИ					
СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	1.000	10.740	1.000	10.740 лв.
					10.740 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	1.100		
м-ли		5.00 %	0.540		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					1.640 лв.
печалба		5.00 %			0.680 лв.
ВСИЧКО:					14.280 лв.

Анализ *000000026
ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80
за 1 бр.

ТРУД					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	р.н. 0.410	цена 3.500	коэф. 1.000	ст-ст 1.440 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.060	3.500	1.000	0.210 лв.
					1.650 лв.
МАТЕРИАЛИ					
УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф 80 ММ	бр.	1.000	1.330	1.000	1.330 лв.
ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	1.000	47.850	1.000	47.850 лв.
БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.000	0.920	1.000	7.360 лв.
					56.540 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	1.480		
м-ли		5.00 %	2.830		
м-ция		30.00 %	0.000		

Управител : (инж. Георги Делчев) 14

ЛОТ 4 - ул. „Стефан Караджа“ от о.т.221 до о.т.385

доп.р-ди (вс.)			4.310 лв.
печалба	5.00 %		3.120 лв.
ВСИЧКО:			65.620 лв.

Анализ *000000071

Д-КА И М-Ж НА НАДЗЕМНИ ГХ Ф80мм,вкл.Земни работи- по отделна сметка - Прилож. за 1 бр.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	0.000	
м-ли		5.00 %	0.000	
м-ция		30.00 %	0.000	
ВКЛ.ОПЕРАЦИИ				
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1.300	4.820	- 6.270 лв.
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	0.800	3.910	- 3.130 лв.
РЪЧЕН ИЗКОП	м3	0.500	25.020	- 12.510 лв.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНС	м3	0.500	6.740	- 3.370 лв.
ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	1.100	4.100	- 4.510 лв.
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	0.600	36.670	- 22.000 лв.
РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	0.600	5.530	- 3.320 лв.
ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	1.300	3.580	- 4.650 лв.
РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 25СМ	м3	1.100	2.870	- 3.160 лв.
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м3	0.300	36.880	- 11.060 лв.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф90мм - 1,0МПа	м	2.000	9.440	- 18.880 лв.
ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ - Ф 90ММ	бр.	2.000	34.830	- 69.660 лв.
ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80/90ММ	бр.	1.000	13.400	- 13.400 лв.
СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	1.000	14.280	- 14.280 лв.
СК Ф 80	бр.	1.000	202.160	- 202.160 лв.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГХ-80ММ, НАДЗЕМЕН	бр.	1.000	459.760	- 459.760 лв.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф200ММ	м	2.000	0.190	- 0.380 лв.
ИЗПИТВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф 200ММ	м	2.000	1.430	- 2.860 лв.
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	2.000	0.780	- 1.560 лв.
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ	м	2.000	1.090	- 2.180 лв.
				859.100 лв.
ВСИЧКО:				859.100 лв.

Анализ *000000132

Д-КА И М-Ж СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - При за 1 бр.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	0.000	
м-ли		5.00 %	0.000	
м-ция		30.00 %	0.000	
ВКЛ.ОПЕРАЦИИ				
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	3.300	4.820	- 15.910 лв.
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	3.400	3.910	- 13.290 лв.

Управител : (инж. Георги Делчев) 15

