

ДО  
ОБЩИНА СТРЕЛЧА  
гр. Стрелча

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от

„ЕКО – ХИДРО – 90” ООД – гр.Пазарджик  
(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ - Обособена позиция № 6 / ЛОТ № 6 - ул. "Стрелец", ул. "Марица"
Идентификационен номер на поръчката:	20180716-00935-0029

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:


1. Цена за изпълнение на поръчката: 194 158,03 лв. ( Сто деветдесет и четири хиляди сто петдесет и осем лева и три стотинки – словом) без включен ДДС или 232 989,64 лв. (Двеста тридесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки – словом) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: ...3,50.... лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: ...90.... %;
- Допълнителни разходи върху механизация: ...30.... %;
- Доставно-складови разходи: ...5.... %;
- Печалба: ...5.... %.

3. Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.

Гарантираме, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по обявата, включват



всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

### Приложения:

#### 1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1

#### **Забележки:**

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офериране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 17.08.2018 г.

Представяващ: .....  
/инж. Георги Делчев – Управител/  
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/




**ОБЕКТ: „Актуализиране на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” - ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча**

**ПОДОБЕКТ: ЛОТ 6 - ул. "Стрелец", ул. "Марица"**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

N	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
ул. „Стрелец” –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод ул. “Б. Овесянин”/					от
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ - УЛИЦА СЪС СТАР АСФАЛТ, БОРДЮРИ И ТРОТ. НАСТИЛКИ</b>					
1	ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С ДЕБЕЛИНА до 0,04см	м2	2272.0	3.20	7270.40
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	90.9	4.10	372.69
3	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м	838.0	1.98	1659.24
4	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	41.9	6.82	285.76
5	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	41.9	4.10	171.79
6	60% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	341.9	3.91	1336.83
7	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	114.0	50.72	5782.08
8	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	85.5	43.16	3690.18
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	85.5	6.74	576.27
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	335.2	4.10	1374.32
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	134.1	36.67	4917.45
12	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,5м	м3	134.1	5.53	741.57
13	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	310.1	3.58	1110.16
14	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	310.1	2.87	889.99
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	100.6	36.88	3710.13
16	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, В ТРАСЕТО с ШИР. 1,0м на ИЗКОПА на ВОДОПР. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	59.0	146.26	8629.34
17	ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ И БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА	м2	2272.0	2.86	6497.92
18	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	218.1	161.56	35236.24
<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					<b>84252.35</b>
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ	м	367.0	17.94	6583.98
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)	м	15.0	17.94	269.10
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND ,Pn10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)	м	20.0	11.61	232.20




4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PEND . рN10 , Ф 63 MM - (СВО)	м	8.0	7.14	57.12
5	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110	бр.	6.0	95.39	572.34
6	ТРОЙНИК PEND ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90/110	бр.	2.0	98.07	196.14
7	РЕДУКТОР PEND , ЗАВАРЯЕМ 110/90	бр.	4.0	65.12	260.48
8	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90MM	бр.	5.0	39.49	197.45
9	ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110MM	бр.	6.0	59.97	359.82
10	ЕЛ.МУФА Ф 110	бр.	1.0	64.77	64.77
11	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/45о	бр.	4.0	71.68	286.72
12	ДЪГА PEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/30о	бр.	1.0	80.56	80.56
13	СК ф100MM	бр.	2.0	290.81	581.62
14	СК Ф80мм	бр.	3.0	202.16	606.48
15	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	6.0	72.10	432.60
16	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 80	бр.	5.0	14.28	71.40
17	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	1.0	68.55	68.55
18	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 100	бр.	1.0	92.11	92.11
19	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф 80	бр.	1.0	65.62	65.62
	<b>ЗА СВО Ф 63-16р</b>				
20	Водовземна скоба Ø110 /ф63	бр.	1.0	37.74	37.74
25	Електрозаваряемо коляно ф63мм.(РЕ)	бр.	1.0	17.33	17.3
26	Преход с външна резба (електрозаваряем) ф63мм.(РЕ) 2" - 2бр.	бр.	2.0	16.82	33.64
27	ТСК ф2 "	бр.	1.0	643.86	643.86
28	Преход с външна резба ( клемен ) ф 63мм.(РЕ) - 2" - 1бр.	бр.	1.0	5.94	5.94
29	Компенсатор ф 2 " ; ф1 1/2" (поцинкован)	бр.	1.0	45.52	45.52
30	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - Прилож. 2, в асфалт. Улица с трот. Пласти	бр.	28.0	1118.77	31325.56
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи по отделна сметка - Прилож. 1, в асфалт. Улица	бр.	2.0	914.68	1829.36
32	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	13.0	84.24	1095.12
33	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (402м+8мФ63СВО)	100м	4.10	157.52	645.83
34	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	410.0	0.78	319.80
35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВ	м	410.0	1.09	446.90
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				<b>47525.0</b>
	<b>ОБЩО СМР - „Стрелец”</b>				<b>131778.01</b>

**ул. „Марица” –от о.т.146 до о.т.142**

**ЗЕМНИ РАБОТИ - УЛИЦА СЪС СТАР АСФАЛТ, БОРДЮРИ И ТРОТ. НАСТИЛКИ**

1	ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С ДЕБЕЛИНА до 0,04см	м2	709.0	3.20	2268.80
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	28.4	4.10	116.44
3	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 6 CM С ФУГОРЕЗАЧКА с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м	356.0	1.98	704.88
4	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 CM С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК с ШИРИНА 1,0м за ИЗКОП ВОДОПРОВОД	м3	17.8	6.82	121.40
5	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ	м3	17.8	4.10	72.98
6	60% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	145.2	3.91	567.73
7	20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	48.4	50.72	2454.85
8	15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	36.3	43.16	1566.71



9	ПРЕЛЪВЪРЛЯВАНЕ ЗЕМНИ ПУЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	36.3	6.74	244.66
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ	м3	142.4	4.10	583.84
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ	м3	57.0	36.67	2090.19
12	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м	м3	57.0	5.53	315.21
13	ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 СМ	м3	131.7	3.58	471.49
14	РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА ПЛАСТ 30СМ	м3	131.7	2.87	377.98
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м	м3	42.7	36.88	1574.78
16	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, в ТРАСЕТО с ШИР. 1,0м на ИЗКОПА на ВОДОПР. - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	25.6	146.26	3744.26
17	ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА	м2	709.0	2.86	2027.74
18	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на УЛИЦАТА - 24 КГ/М2/1СМ. (НАФТА)	тона	68.1	161.56	11002.24
<b>ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					<b>30306.16</b>
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ РЕНД ,pn 10 , Ф 90 ММ	м	178.0	11.61	2066.58
2	ДЪГА РЕНД ,ЗАВАРЯЕМА Д 90/45o	бр.	1.0	57.73	57.73
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАДЗЕМНИ ПХ Ф80мм,вкл.Земни работи по отделна сметка - Прилож. 1, в асфалт. Улица	бр.	1.0	914.68	914.68
4	Д-КА И МОНТАЖ СВО Ф32, ВКЛ. ВС Ф110/Ф32, вкл.ЗЕМНИ РАБОТИ- по отделна сметка - Прилож. 2, в асфалт. Улица с трот. Плочи	бр.	17.0	1118.09	19007.53
5	БЕТОНЕН ОПОРЕН БЛОК	бр.	2.0	84.24	168.48
6	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД (178м+105мФ32СВО+2мПХ)	100м	1.78	157.52	280.39
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ПЕРФОРИРАНА ЛЕНТА	м	178.0	0.78	138.84
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА НАД ВОДОПРОВОД	м	178.0	1.09	194.02
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					<b>22828.25</b>
<b>ОБЩО СМР - ул.„Марица”</b>					<b>53134.40</b>
<b>ОБЩО СМР - ЛОТ 6, Водопровод гр. Стрелча, 2018г</b>					<b>184912.41</b>
<b>Непредвидени разходи за СМР - 5%</b>					<b>9245.62</b>
<b>Всичко без ДДС:</b>					<b>194158.03</b>
<b>20 % ДДС</b>					<b>38831.61</b>
<b>Общо с ДДС:</b>					<b>232989.64</b>

Дата: 17.08. 2018 г.

Представяващ: .....  
(инж. Георги Делчев)



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

## Анализни цени

Анализ \*000000073

ЦЯЛОСТНО ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА УЛИЧНО ПЛАТНО С  
ДЕБЕЛИНА до 0,04см  
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.039	3.500	1.000	0.140 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.500	1.000	0.060 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.012	3.500	1.000	0.040 лв.
					0.240 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ПЪТНА ФРЕЗА	МСМ	0.003	560.000	1.000	1.790 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.001	200.000	1.000	0.200 лв.
					1.990 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
ТРУД		90.00 %	0.220		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.600		
доп.р-ди (вс.)					0.820 лв.
печалба		5.00 %			0.150 лв.
ВСИЧКО:					3.200 лв.

Анализ \*000000074

ИЗВОЗВАНЕ НА ФРЕЗОВАНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					3.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
ТРУД		90.00 %	0.000		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)					0.900 лв.
печалба		5.00 %			0.200 лв.
ВСИЧКО:					4.100 лв.

Анализ \*000000075

ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩ. АСФ. П-КА ДО 6 СМ С ФУГОРЕЗАЧКА С ШИР. 1,0м за  
ИЗКОП ВОД-Д  
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.500	1.000	0.350 лв.
					0.350 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ФУГОРЕЗАЧКА	МСМ	0.013	75.000	1.000	0.940 лв.
					0.940 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					

Управител : .....(инж. Георги Делчев) 1



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

труд	90.00 %	0.320		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.280		
доп.р-ди (вс.)				
печалба				0.600 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.090 лв.
				1.980 лв.

Анализ \*000000076  
 РАЗБИВАНЕ АСФ. Н-КА С ДЕБ. ДО 10 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ. ЧУК с  
 ШИР.1,0м за ИЗКОП В  
 за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.080	3.500	1.000	0.280 лв.
					0.280 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0.003	210.000	1.000	0.590 лв.
БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МСМ	0.010	400.000	1.000	4.000 лв.
					4.590 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	0.250		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	1.380		
доп.р-ди (вс.)				
печалба				1.630 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.320 лв.
				6.820 лв.

Анализ \*000000003  
 ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗВАЛЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДО 5 КМ  
 за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
					3.000 лв.


ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	0.000		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)				
печалба				0.900 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.200 лв.
				4.100 лв.

Анализ \*000000155  
 60% ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ  
 за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОГАТА	МСМ	0.002	210.000	1.000	0.340 лв.
		0.009	280.000	1.000	2.520 лв.
					2.860 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 2



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	0.000	
м-ли	5.00 %	0.000	
м-ция	30.00 %	0.860	
доп.р-ди (вс.)			0.860 лв.
печалба	5.00 %		0.190 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>3.910 лв.</b>

Анализ \*000000005

20% ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2м, Н=до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИИ  
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ФУГИН III ст.	ч.ч.	0.239	3.500	1.000	0.840 лв.
МИНЬОР II ст.	ч.ч.	1.376	3.500	1.000	4.820 лв.
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.993	3.500	1.000	10.480 лв.
					<b>16.140 лв.</b>

## МАТЕРИАЛИ

ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ГЛАВИ АРМИРАНИ СМЕНИЯМИ СТОМАНЕНИ С ПОБЕДИТ	бр.	0.039	12.000	1.000	0.460 лв.
ПОБЕДИТ (ВИДИЯ)	кг	0.003	2.200	1.000	0.010 лв.
ФИТИЛ	м	1.838	0.450	1.000	0.830 лв.
СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.110	2.000	1.000	0.220 лв.
КАПСУЛИ	бр.	1.665	1.600	1.000	2.660 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	250.000	1.000	0.750 лв.
ВЗРИВ	кг	0.400	6.000	1.000	2.400 лв.
МРЕЖА ПОЦИНКОВАНА	кг	0.250	0.560	1.000	0.140 лв.
МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.007	5.000	1.000	0.030 лв.
					<b>8.250 лв.</b>

## МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМПРЕСОР ПОДВИЖ. ПРОИЗВ. 4, 1-7, 5М3/МИН С ДВИГ	мсм	0.075	55.000	1.000	4.120 лв.
ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	мсм	0.150	15.000	1.000	2.250 лв.
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	210.000	1.000	0.530 лв.
					<b>6.900 лв.</b>

## ДОП.РАЗХОДИ:


труд	90.00 %	14.530	
м-ли	5.00 %	0.410	
м-ция	30.00 %	2.070	
доп.р-ди (вс.)			17.010 лв.
печалба	5.00 %		2.420 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>50.720 лв.</b>

Анализ \*000000006

15% РЪЧЕН ИЗКОП И ПОДРАВНЯВАНЕ В СКАЛНИ ПОЧВИ  
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	4.090	3.500	1.000	14.310 лв.
ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	2.090	3.500	1.000	7.320 лв.
					<b>21.630 лв.</b>

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 3





# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

## ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД	90.00 %	19.470		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)				
печалба				19.470 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			2.060 лв.
				43.160 лв.

## Анализ \*000000007

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО  
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.966	3.500	1.000
				3.380 лв.
				3.380 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

ТРУД	90.00 %	3.040		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)				
печалба				3.040 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.320 лв.
				6.740 лв.

## Анализ \*000000008

ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЗЕМНА МАСА И ДР. ДО 5КМ  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.015	200.000	1.000
				3.000 лв.
				3.000 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:


ТРУД	90.00 %	0.000		
м-ли	5.00 %	0.000		
м-ция	30.00 %	0.900		
доп.р-ди (вс.)				
печалба				0.900 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.200 лв.
				4.100 лв.

## Анализ \*000000009

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ  
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.150	3.500	1.000
				7.530 лв.
МАТЕРИАЛИ				7.530 лв.
ПЯСЪК	м3	1.050	12.800	1.000
				13.440 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				13.440 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 4



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.025	200.000	1.000	5.000 лв.
					5.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
ТРУД		90.00 %	6.780		
м-ли		5.00 %	0.670		
м-ция		30.00 %	1.500		
доп.р-ди (вс.)					8.950 лв.
печалба		5.00 %			1.750 лв.
ВСИЧКО:					36.670 лв.

Анализ \*000000010  
 РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И  
 ЗАСИПВАНЕ - Н=0,4м  
 за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.129	3.500	1.000	0.450 лв.
					0.450 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	МСМ	0.043	80.000	1.000	3.400 лв.
					3.400 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
ТРУД		90.00 %	0.400		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	1.020		
доп.р-ди (вс.)					1.420 лв.
печалба		5.00 %			0.260 лв.
ВСИЧКО:					5.530 лв.


Анализ \*000000011  
 ОБРАТЕН НАСИП СЪС ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 30 CM  
 за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.237	3.500	1.000	0.830 лв.
					0.830 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.007	210.000	1.000	1.410 лв.
					1.410 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
ТРУД		90.00 %	0.750		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)					1.170 лв.
печалба		5.00 %			0.170 лв.
ВСИЧКО:					3.580 лв.

Анализ \*000000012  
 РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМ.ТРАМБ. НА ОБР.НАСИП ОТ 3.МАСИ НА  
 ПЛАСТ 30CM

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 5



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.
				0.480 лв.	
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
ТРАМБОВКА - ВИБРОПЛОЧА "ВОМАГ" BPR 50/520	МСМ	0.018	80.000	1.000	1.400 лв.
				1.400 лв.	
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
Труд		90.00 %	0.430		
м-ли		5.00 %	0.000		
м-ция		30.00 %	0.420		
доп.р-ди (вс.)					0.850 лв.
печалба		5.00 %			0.140 лв.
ВСИЧКО:					2.870 лв.

Анализ \*000000013

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - Н=0,3м  
за 1 м3


ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.500	1.000	0.660 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.473	3.500	1.000	1.660 лв.
				2.320 лв.	
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.060	14.400	1.000	15.260 лв.
ВОДА	м3	0.200	1.400	1.000	0.280 лв.
ЧАКЪЛ	м3	0.190	14.400	1.000	2.740 лв.
				18.280 лв.	
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0.002	500.000	1.000	1.000 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.027	180.000	1.000	4.860 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.015	200.000	1.000	3.000 лв.
				8.860 лв.	
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
Труд		90.00 %	2.090		
м-ли		5.00 %	0.910		
м-ция		30.00 %	2.660		
доп.р-ди (вс.)					5.660 лв.
печалба		5.00 %			1.760 лв.
ВСИЧКО:					36.880 лв.

Анализ \*000000077

АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 6 СМ. /БИНДЕР/, в ТРАСЕТО с  
ШИР. 1,0м на  
за 1 тона

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.501	3.500	1.000	1.750 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.275	3.500	1.000	0.960 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 6



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.085	3.500	1.000	0.300 лв.
					3.010 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
БИТУМ	кг	7.000	0.850	1.000	5.950 лв.
ВОДА	м3	0.010	1.400	1.000	0.010 лв.
АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.088	1.000	88.000 лв.
					93.960 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧНА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИГД-150Б'	МСМ	0.010	600.000	1.000	5.700 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000 лв.
					26.860 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	2.710		
м-ли		5.00 %	4.700		
м-ция		30.00 %	8.060		
доп.р-ди (вс.)					15.470 лв.
печалба		5.00 %			6.960 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>146.260 лв.</b>


Анализ \*000000078  
 ПОДГОТОВКА, ПРОДУХВАНЕ и БИТУМЕН РАЗЛИВ за ВРЪЗКА по ЦЯЛАТА  
 ШИР. на УЛИЦАТА  
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.082	3.500	1.000	0.290 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.057	3.500	1.000	0.200 лв.
					0.490 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.250	1.250	1.000	0.310 лв.
					0.310 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
ГУДРОНАТОР	МСМ	0.004	280.000	1.000	1.120 лв.
					1.120 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	0.440		
м-ли		5.00 %	0.020		
м-ция		30.00 %	0.340		
доп.р-ди (вс.)					0.800 лв.
печалба		5.00 %			0.140 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>2.860 лв.</b>

Анализ \*000000079  
 АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 4 СМ. по ЦЯЛАТА ШИР. на  
 УЛИЦАТА - 24 КГ/М2  
 за 1 тона

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.580	3.500	1.000	2.030 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 7



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.434	3.500	1.000	1.520 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.084	3.500	1.000	0.290 лв.
					3.840 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
ВОДА	м3	0.010	1.400	1.000	0.010 лв.
БИТУМ	кг	7.000	0.850	1.000	5.950 лв.
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.100	1.000	100.000 лв.
					105.960 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ	0.013	220.000	1.000	2.840 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0.013	180.000	1.000	2.320 лв.
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧНА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИГД-150Б'	МСМ	0.010	600.000	1.000	6.000 лв.
АВТОСАМОСВАЛ	МСМ	0.080	200.000	1.000	16.000 лв.
					27.160 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	3.460		
м-ли		5.00 %	5.300		
м-ция		30.00 %	8.150		
доп.р-ди (вс.)					16.910 лв.
печалба		5.00 %			7.690 лв.
ВСИЧКО:					161.560 лв.


Анализ \*000000015

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, 110мм - ЛИНЕЙНО ТРАСЕ за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.470	3.500	1.000	1.640 лв.
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.398	3.500	1.000	1.390 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.072	3.500	1.000	0.250 лв.
Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.157	3.500	1.000	0.550 лв.
					3.830 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.002	12.000	1.000	0.020 лв.
ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, 110MM	м	1.010	7.670	1.000	7.750 лв.
					7.780 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.009	80.000	1.000	0.720 лв.
Ел агрегат	МСМ	0.009	60.000	1.000	0.540 лв.
					1.260 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	3.450		
м-ли		5.00 %	0.390		
м-ция		30.00 %	0.380		
доп.р-ди (вс.)					4.220 лв.
печалба		5.00 %			0.850 лв.
ВСИЧКО:					17.940 лв.

Анализ \*000000016

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 8



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENDING, PN10, Ф110мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)

за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.470	3.500	1.000	1.640 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.398	3.500	1.000	1.390 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.072	3.500	1.000	0.250 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.157	3.500	1.000	0.550 лв.
					3.830 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.002	12.000	1.000	0.020 лв.
ТРЪБИ ОТ PENDING, PN10, 110MM	м	1.010	7.670	1.000	7.750 лв.
					7.780 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.009	80.000	1.000	0.720 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.009	60.000	1.000	0.540 лв.
					1.260 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	3.450		
м-ли		5.00 %	0.390		
м-ция		30.00 %	0.380		
доп.р-ди (вс.)					4.220 лв.
печалба		5.00 %			0.850 лв.
ВСИЧКО:					17.940 лв.


Анализ \*000000017

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENDING, PN10, Ф90мм - (ОТКЛОНЕНИЯ В ПРЕСЕЧКИ)

за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.285	3.500	1.000	1.000 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.237	3.500	1.000	0.830 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.048	3.500	1.000	0.170 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.095	3.500	1.000	0.330 лв.
					2.330 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Спирт	л.	0.003	2.000	1.000	0.010 лв.
Конци	кг	0.002	12.000	1.000	0.020 лв.
ТРЪБИ ОТ PENDING, PN10, Ф90MM	м	1.010	5.200	1.000	5.250 лв.
					5.280 лв.
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Апарат за челно заваряване	МСМ	0.006	80.000	1.000	0.480 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.006	60.000	1.000	0.360 лв.
					0.840 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	2.100		
м-ли		5.00 %	0.260		
м-ция		30.00 %	0.250		
доп.р-ди (вс.)					2.610 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 9



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

печалба  
ВСИЧКО: 5.00 % 0.550 лв.  
11.610 лв.

Анализ \*000000058  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, Ф63мм-СВОФ63  
за 1 м

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.210	3.500	1.000	0.740 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	0.186	3.500	1.000	0.650 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	0.024	3.500	1.000	0.080 лв.
Работник 1ст. 1ст.	ч.ч.	0.070	3.500	1.000	0.240 лв.

## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.002	2.000	1.000	0.000 лв.
Конци	кг	0.001	12.000	1.000	0.010 лв.
ТРЪБИ ОТ PENDING, Pn10, Ф63мм	м	1.010	2.820	1.000	2.850 лв.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.003	80.000	1.000	0.240 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.003	60.000	1.000	0.180 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли		90.00 %	1.540		
м-ция		5.00 %	0.140		
доп.р-ди (вс.)		30.00 %	0.130		
печалба					1.810 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.340 лв.

Анализ \*000000018  
ТРОЙНИК PENDING, ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110  
за 1 бр.

ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.968	3.500	1.000	6.890 лв.

## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
ТРОЙНИК PENDING, ЗАВАРЯЕМ Т 110/110/110	бр.	1.000	11.410	1.000	11.410 лв.


## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.246	80.000	1.000	19.680 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.246	60.000	1.000	14.760 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд		90.00 %	16.070		
------	--	---------	--------	--	--

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 10



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

м-ли	5.00 %	0.580			
м-ция	30.00 %	10.330			
доп.р-ди (вс.)					26.980 лв.
печалба	5.00 %				4.540 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>95.390 лв.</b>

Анализ \*000000059  
 ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90/110  
 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.848	3.500	1.000	6.470 лв.
					<b>17.440 лв.</b>

## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
ТРОЙНИК РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90/110	бр.	1.000	17.190	1.000	17.190 лв.
					<b>17.350 лв.</b>

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.231	80.000	1.000	18.480 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.231	60.000	1.000	13.860 лв.
					<b>32.340 лв.</b>

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	15.700			
м-ли	5.00 %	0.870			
м-ция	30.00 %	9.700			
доп.р-ди (вс.)					26.270 лв.
печалба	5.00 %				4.670 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>98.070 лв.</b>

Анализ \*000000021  
 РЕДУКТОР РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90  
 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.192	3.500	1.000	4.170 лв.
					<b>15.140 лв.</b>


## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
РЕДУКТОР РЕНД ,ЗАВАРЯЕМ Т 110/90	бр.	1.000	5.680	1.000	5.680 лв.
					<b>5.840 лв.</b>

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.149	80.000	1.000	11.920 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.149	60.000	1.000	8.940 лв.
					<b>20.860 лв.</b>

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 11





# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	13.630			
м-ли	5.00 %	0.290			
м-ция	30.00 %	6.260			
доп.р-ди (вс.)					20.180 лв.
печалба	5.00 %				3.100 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>65.120 лв.</b>

Анализ \*000000024

ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ  
за 1 бр.

## ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч. 1.342	3.500	1.000	4.700 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч. 1.252	3.500	1.000	4.380 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч. 0.536	3.500	1.000	1.880 лв.
				<b>10.960 лв.</b>

## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.015	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.010	12.000	1.000	0.120 лв.
ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф90ММ	бр.	1.000	4.230	1.000	4.230 лв.
					<b>4.380 лв.</b>

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.067	80.000	1.000	5.360 лв.
Ел.агрегат	МСМ	0.067	60.000	1.000	4.020 лв.
					<b>9.380 лв.</b>

## ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	9.860			
м-ли	5.00 %	0.220			
м-ция	30.00 %	2.810			
доп.р-ди (вс.)					12.890 лв.
печалба	5.00 %				1.880 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>39.490 лв.</b>

Анализ \*000000022

ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ  
за 1 бр.

## ТРУД

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч. 1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч. 1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч. 0.656	3.500	1.000	2.300 лв.
				<b>13.270 лв.</b>


## МАТЕРИАЛИ

Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
ПРЕДФЛАНШ.ВРЪЗКА ф110ММ	бр.	1.000	16.010	1.000	16.010 лв.
					<b>16.170 лв.</b>

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Апарат за челно заваряване	МСМ	0.082	80.000	1.000	6.560 лв.
----------------------------	-----	-------	--------	-------	-----------

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 12



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

Ел.агрегат	МСМ	0.082	60.000	1.000	4.920 лв.
					11.480 лв.
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	11.940		
м-ли		5.00 %	0.810		
м-ция		30.00 %	3.440		
доп.р-ди (вс.)					16.190 лв.
печалба		5.00 %			2.860 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>59.970 лв.</b>

Анализ \*000000156  
ЕЛ.МУФА Ф 110  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.312	3.500	1.000	4.590 лв.
					15.560 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
ЕЛ.МУФА,РЕНД,ЗАВАРЯЕМА Ф 110	бр.	1.000	10.440	1.000	10.440 лв.
ЗАВАРКА	бр.	2.000	10.000	1.000	20.000 лв.
					30.600 лв.


<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
труд		90.00 %	14.000		
м-ли		5.00 %	1.530		
м-ция		30.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)					15.530 лв.
печалба		5.00 %			3.080 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>64.770 лв.</b>

Анализ \*000000157  
ДЪГА РЕНД,ЗАВАРЯЕМА Д 110/450  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 1ст. 1ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Монтажник 2ст. 1ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
Заварчик 3ст. 1ст.	ч.ч.	1.312	3.500	1.000	4.590 лв.
					15.560 лв.
<b>МАТЕРИАЛИ</b>					
Спирт	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
Конци	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
ДЪГА РЕНД,ЗАВАРЯЕМА Д 110/450	бр.	1.000	8.280	1.000	8.280 лв.
					8.440 лв.

<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>					
Апарат за челно заваряване					
Ел.агрегат	МЕМ	0.164	80.000	1.000	13.120 лв.
	МСМ	0.164	60.000	1.000	9.840 лв.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 13



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

ДОП.РАЗХОДИ:					22.960 лв.
труд					
м-ли	90.00 %	14.000			
м-ция	5.00 %	0.420			
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	6.890			
печалба					21.310 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				3.410 лв.
					71.680 лв.

Анализ \*000000019  
 ДЪГА РEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/300  
 за 1 бр.

ТРУД					
Монтажник 1ст. I ст.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	1.618	3.500	1.000	5.660 лв.
Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	1.516	3.500	1.000	5.310 лв.
	ч.ч.	1.312	3.500	1.000	4.590 лв.
					15.560 лв.
МАТЕРИАЛИ					
Спирт					
Конци	л.	0.017	2.000	1.000	0.030 лв.
ДЪГА РEND ,ЗАВАРЯЕМА Д 110/300	кг	0.011	12.000	1.000	0.130 лв.
	бр.	1.000	16.330	1.000	16.330 лв.
					16.490 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
Апарат за челно заваряване					
Ел.агрегат	МСМ	0.164	80.000	1.000	13.120 лв.
	МСМ	0.164	60.000	1.000	9.840 лв.
					22.960 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд					
м-ли	90.00 %	14.000			
м-ция	5.00 %	0.820			
доп.р-ди (вс.)	30.00 %	6.890			
печалба					21.710 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %				3.840 лв.
					80.560 лв.


Анализ \*000000027  
 СК Ф 100  
 за 1 бр.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.870	3.500	1.000	10.040 лв.
	ч.ч.	0.360	3.500	1.000	1.260 лв.
					11.300 лв.
МАТЕРИАЛИ					
УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф100 ММ	бр.	2.000	1.480	1.000	2.960 лв.
БОЛТОВЕ М/Л 16/75	бр.	16.000	0.920	1.000	14.720 лв.
СК Ф 100	бр.	1.000	225.640	1.000	225.640 лв.
					243.320 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:  
 труд

90,00 % 10.170

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 14



# ЛОТ 6 - ул. „Стрелец“ –от т.137а-о.т.137 до т.162а-връзка с нов водопровод

м-ли	5.00 %	12.170		
м-ция	30.00 %	0.000		
доп.р-ди (в.с.)				22.340 лв.
печалба	5.00 %			13.850 лв.
ВСИЧКО:				290.810 лв.

Анализ \*000000060

СК Ф 80

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.380	3.500	1.000	4.830 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.370	3.500	1.000	4.800 лв.
					9.630 лв.

МАТЕРИАЛИ

БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8.000	0.920	1.000	7.360 лв.
УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф 80 MM	бр.	2.000	1.330	1.000	2.660 лв.
СК Ф 80	бр.	1.000	155.910	1.000	155.910 лв.
					165.930 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	8.670		
м-ли	5.00 %	8.300		
м-ция	30.00 %	0.000		
доп.р-ди (в.с.)				16.970 лв.
печалба	5.00 %			9.630 лв.
ВСИЧКО:				202.160 лв.

Анализ \*000000023

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.450	3.500	1.000	1.580 лв.
					1.580 лв.

МАТЕРИАЛИ

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 100	бр.	1.000	62.540	1.000	62.540 лв.
					62.540 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	90.00 %	1.420		
м-ли	5.00 %	3.130		
м-ция	30.00 %	0.000		
доп.р-ди (в.с.)				4.550 лв.
печалба	5.00 %			3.430 лв.
ВСИЧКО:				72.100 лв.

Анализ \*000000025

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80

за 1 бр.

Управител : ..... (инж. Георги Делчев) 15

