

„БМ – ГРУП – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

(наименование на участника)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният Алберт Николов Александров

(трите имена)

в качеството си на Управител на „БМ – ГРУП – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 175328503, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1680, и адресна управление: ж.к. „Бели брези“, ул. „Звъника“ № 10, ет.3, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустройство на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет и в случай, че бъдем определени за изпълнители се задължаваме да изпълним поръчката при следните условия:


1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлагащите от нас *гаранционни срокове* за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- при основни ремонти и рехабилитация - две години
- за останалите пътища и улиците - две години
- при основни ремонти - една година

3. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Предлагаме срок за изпълнение на СМР на обекта – 360/триста и шестдесет/ календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).




5. Представяме **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**, която съдържа минимум следните елементи: съгласно Техническо предложение – Приложение № 1 към Образец №1

6. Представяме **ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**, която съдържа минимум следните елементи: съгласно Техническо предложение – Приложение № 1 към Образец №1

7. Прилагаме:

Подробен линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. В представения линеен календарен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия. – СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №3, към Техническо предложение – Образец №1

Дата	01/10/2019 г.
Име и фамилия	Алберт Александров
Подпис на лицето (и печат)	



„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният Алберт Николов Александров

(трите имена)

в качеството си на Управител на „БМ – ГРУП – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 175328503, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1680, ж.к. „Бели брези“, ул. „Звъника“ № 10, ет.3, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустройство на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, както следва:

I. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 117 938.91 лв. (словом: един милион, сто и седемнадесет хиляди, деветстотин тридесет и осем лева и 91 ст.) без ДДС или 1 341 526.69 лв. (словом: един милион, триста четиридесет и една хиляди, петстотин двадесет и шест лева и 69 ст.) с ДДС, включително непредвидени разходи¹ в размер на **13 000.00** лв. (словом: тринадесет хиляди лева) без ДДС или 15 600.00 лв. (словом: петнадесет хиляди и шестстотин лева) с ДДС съгласно приложената остойностена количествена сметка, като същата е разделена на следните подобекти:

¹ Под „непредвидени разходи“ ще се разбира легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., а именно:

„Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложили предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.

При необходимост от извършване на непредвидени разходи, последните следва като стойности на отделните позиции посочени в съответната заменителна таблица да са в рамките на приетите лимити за различните видове дейности, съгласно изискванията на ПРСР, Наредба № 12/25.07.2016 г., ДБФП и приложенията към него.

Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана необходимост и след получено добрение от страна на ДФЗ-РА.

Сумата на „Непредвидените разходи“ не може да надвишава левовата равностойност на 13 400,00 лева



Благоустрояване на улица "Витоша" от ОТ 284 до ОТ 252 /1/ " - пътно платно ²	86 014.30 лв.
Благоустрояване на улица "Витоша" от ОТ 284 до ОТ 252 /1/ " - тротоар ³	33 334.80 лв.
"Благоустрояване на улица "Стара планина"от ОТ224 до ОТ117 /2/ " - пътно платно ⁴	134 019.75 лв.
"Благоустрояване на улица "Стара планина"от ОТ224 до ОТ117 /2/ " -тротоар ⁵	21 139.56 лв.
"Благоустрояване на улица "Драгньо Пондев" от ОТ223 до ОТ439 /3/ " - пътно платно ⁶	147 840.40 лв.
"Благоустрояване на улица "Драгньо Пондев" от ОТ223 до ОТ439 /3/ " -тротоар ⁷	40 695.20 лв.
" Благоустрояване на улица "Петра Войвода" от ОТ110 до ОТ225 /4/ " -пътно платно ⁸	77 718.40 лв.
" Благоустрояване на улица "Петра Войвода" от ОТ110 до ОТ225 /4/ " -тротоар ⁹	10 956.40 лв.
" Благоустрояване на улица "Геро Грозев" от ОТ13 до ОТ615а /8/ " -пътно платно ¹⁰	137 630.10 лв.
" Благоустрояване на улица "Геро Грозев" от ОТ13 до ОТ615а /8/ " - тротоар ¹¹	44 608.20 лв.
"Благоустрояване на улица "Полк. Тимирязев" от ОТ15 до ОТ604а /9/ " -пътно платно ¹²	91 392.35 лв.
"Благоустрояване на улица "Полк. Тимирязев" от ОТ15 до ОТ604а /9/ " -тротоар ¹³	24 064.95 лв.

² Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 86 077,00 лева

³ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 33 392,00 лева

⁴ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 134 420,19 лева

⁵ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 21 172,52 лева

⁶ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 148 084,00 лева

⁷ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 40 757,60 лева

⁸ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 78 160,50 лева


⁹ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 10 973,20 лева

¹⁰ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 137 871,90 лева

¹¹ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 44 676,60 лева

¹² Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 92 166,15 лева

¹³ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 24 101,85 лева



“Благоустрояване на улица “Цар Симеон Велики” от ОТ 357 до ОТ 358 /10/ “- пътно плтно ¹⁴	52 162.65 лв.
“Благоустрояване на улица “Цар Симеон Велики” от ОТ 357 до ОТ 358 /10/ “- тротоар ¹⁵	10 369.45 лв.
“Благоустрояване на улица “Димитър Благоев” от ОТ106 до ОТ23а /11/ “-пътно платно ¹⁶	120 216.75 лв.
“Благоустрояване на улица “Димитър Благоев” от ОТ106 до ОТ23а /11/ “- тротоар ¹⁷	6 456.45 лв.
Доставка и полагане на PVC тръби за подземни комуникации 5 бр ф 110.(вкл. Изкоп, обратен насип и уплътняване) ¹⁸	66 319.20 лв.

- I. Посочената от нас в т.І цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на обществената поръчка, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, като не подлежи на увеличение.
- II. Предложените цени саопределени при пълносъответствие с условията от Документацията за участие в процедурата и проекта и остават непроменени за целия период на строителство.
- III. При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценови показатели, които ще бъдат използвани и за остойностяване на непредвидени разходи за изпълнение на други видове СМР, извън изброените в КСС:

1.	Средна часова ставка	4,80 лв./ч.ч.
2.	Допълнителни разходи върху труда	90 %
3.	Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4.	Доставно – складови и транспортни разходи върху стойността на материалите	11 %
5.	Печалба	10 %

Горепосочените показатели за ценообразуване на строително – монтажните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.

¹⁴ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 52 234,25 лева

¹⁵ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 10 385,35 лева

¹⁶ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 120 224,05 лева

¹⁷ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 6 466,35 лева

¹⁸ Сумата не може да надвишава левовата равностойност на 66 440,00 лева



!!! При подготовка на Ценовата си оферта, сме взели предвид следните поставени от Възложителя условия:

В единичната цена сме включили стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в КСС са изчислени с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

В качеството си на Участник в провежданата процедура, «БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД, е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените в количествено-стойностната ни сметка цени.

Приложение:

1. Остойностена количествена сметка на хартиен носител.
2. Остойностена количествена сметка на електронен носител.

Дата	01 / 10 / 2019г.
Име и фамилия	Алберт Алекеандров
Подпис на лицето (и печат)	



Количествено-стойностна сметка

Обект: "Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, общ.Стрелча"

"Благоустрояване на улица "Витоша" от ОТ 284 до ОТ 252 /1/ "

№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност
Благоустрояване на улица "Витоша" от ОТ 284 до ОТ 252 /1/ "- пътно платно					
I ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКИ И БОРДЮРИ					
1	Разваляне на бетонови бордюри /включително почистване и сортиране/	м	400	4,10	1 640,00
2	Фрезование /нивелетно и гърбици / и всички свързани с това разходи	м ²	1510	3,80	5 738,00
3	Ръчно натоварване , превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м ³	180,00	9,60	1 728,00
4	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	180,00	4,80	864,00
II ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
5	Тънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	200,00	9,30	1 860,00
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	200,00	4,50	900,00
7	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	200,00	2,20	440,00
8	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	120,00	10,03	1 203,60
II. НАСТИЛКИ					
9	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асф.смес - с дебелина 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	150,00	22,30	3 345,00
10	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и дебелина 15 см.	м ²	300,00	6,30	1 890,00
11	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по блс 624 на бетонова основа	мл	520,00	28,40	14 768,00
12	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи	тон	190,00	114,15	21 688,50
13	Първи битумен разлив	м2	1510,00	1,80	2 718,00
14	Втори битумен разлив	м2	1510,00	1,80	2 718,00
15	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	145,00	132,00	19 140,00
17	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м3	30,00	100,00	3 000,00
18	Шахти за подземни комуникации	бр	6,00	210,00	1 260,00
IV. ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					

01.10.2019 г.

Подпис: _____
Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

	Стандартни светоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища				
19	Знак № Б 1	бр	2,00	40,00	80,00
20	Знак № Б 3	бр	2,00	40,00	80,00
21	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	4,00	20,00	80,00
22	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	37,00	23,60	873,20
	<i>Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА</i>				86 014,30
	Благоустройство на улица "Витоша" от ОТ 284 до ОТ 252 /1/ "- тротоар				
1	Разваляне на тротоарна настилка /включително почистване и сортиране/	м ²	580	6,20	3 596,00
2	Тънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	228,00	9,30	2 120,40
3	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	228,00	4,50	1 026,00
4	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснатата зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	228,00	27,30	6 224,40
5	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м2	760,00	26,80	20 368,00
	<i>Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</i>				33 334,80
"Благоустройство на улица "Стара планина" от ОТ224 до ОТ117 /2/ "					
№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност
	"Благоустройство на улица "Стара планина" от ОТ224 до ОТ117 /2/ " - пътно платно				
	I ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКИ И БОРДЮРИ				
1	Разваляне на бетонови бордюри /включително почистване и сортиране/	м	35	4,10	143,50
2	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на отпадъци с ръчни колички на 50 м.	м ³	3,00	9,60	28,80
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	3,00	4,80	14,40
	II ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
4	Тънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	1021,00	9,30	9 495,30
5	Трамбоване пътна основа с вибрационен валеж	м2	1940,00	3,40	6 596,00
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	1021,00	4,50	4 594,50
7	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	1180,00	2,20	2 596,00
8	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	180,00	10,03	1 805,40
	III. НАСТИЛКИ				
9	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснатата зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	520,50	27,30	14 209,65

01.10.2019 г.

Подпис: 
 Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

10	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	780,00	28,40	22 152,00
11	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" /битумизиран трошен камък/	тон	326,00	102,40	33 382,40
12	Първи битумен разлив	м2	1940,00	1,80	3 492,00
13	Втори битумен разлив	м2	1940,00	1,80	3 492,00
14	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	187,00	132,00	24 684,00
16	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м3	40,00	100,00	4 000,00
17	Шахти за подземни комуникации	бр	6,00	210,00	1 260,00
18	Повдигане нивото на шахти, оттоци и решетки	бр.	3,00	75,00	225,00
IV. ПЪТНИ ЗНАЦИ					
Стандартни светлоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища					
19	Знак № Б 1	бр	3,00	40,00	120,00
20	Знак № Б 3	бр	3,00	40,00	120,00
21	Знак № Т 13	бр	2,00	40,00	80,00
22	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	8,00	20,00	160,00
23	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	58,00	23,60	1 368,80
Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА					134 019,75
"Благоустройство на улица "Стара планина" от ОТ224 до ОТ117 /2/ " -тротоар					
1	Разваляне на тротоарна настилка /включително почистване и сортиране/	м ²	52	6,20	322,40
2	Гънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	159,60	9,30	1 484,28
3	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	159,60	4,50	718,20
4	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	159,60	27,30	4 357,08
5	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м2	532,00	26,80	14 257,60
Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					21 139,56
"Благоустройство на улица "Драгньо Пондев" от ОТ223 до ОТ439 /3/ "					
№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност
"Благоустройство на улица "Драгньо Пондев" от ОТ223 до ОТ439 /3/ " - пътно платно					
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Гънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	1198,00	9,30	11 141,40
2	Трамбоване пътна основа с вибрационен валеж	м2	2290,00	3,40	7 786,00
3	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	1198,00	4,50	5 391,00
4	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	1510,00	2,20	3 322,00

01.10.2019 г.

Подпис: Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	180,00	10,03	1 805,40
II. НАСТИЛКИ					
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	488,00	27,30	13 322,40
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	760,00	28,40	21 584,00
8	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" /битумизиран трошен камък/	тон	385,00	102,40	39 424,00
9	Първи битумен разлив	м2	2290,00	1,80	4 122,00
10	Втори битумен разлив	м2	2290,00	1,80	4 122,00
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	220,00	132,00	29 040,00
13	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м3	38,00	100,00	3 800,00
14	Шахти за подземни комуникации	бр	6,00	210,00	1 260,00
16	Повдигане нивото на шахти, оттоци и решетки	бр.	1,00	75,00	75,00
III. ПЪТНИ ЗНАЦИ					
	Стандартни светлоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища				
17	Знак № Б 1	бр	3,00	40,00	120,00
18	Знак № Б 3	бр	2,00	40,00	80,00
19	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	5,00	20,00	100,00
20	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	57,00	23,60	1 345,20
Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА					147 840,40
"Благоустройство на улица "Драгньо Пондев" от ОТ223 до ОТ439 /3/ "-тротоар					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	312,00	9,30	2 901,60
2	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	312,00	4,50	1 404,00
3	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	312,00	27,30	8 517,60
4	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м2	1040,00	26,80	27 872,00
Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					40 695,20
"Благоустройство на улица "Петра Войвода" от ОТ110 до ОТ225 /4/ "					
№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност
"Благоустройство на улица "Петра Войвода" от ОТ110 до ОТ225 /4/ "-пътно платно					
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	586,00	9,30	5 449,80
2	Трамбоване пътна основа с вибрационен валеж	м2	1115,00	3,40	3 791,00

01.10.2019 г.

 Подпис: 
 Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

3	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	586,00	4,50	2 637,00
4	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	670,00	2,20	1 474,00
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	120,00	10,03	1 203,60
II. НАСТИЛКИ					
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	306,00	27,30	8 353,80
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	450,00	28,40	12 780,00
8	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" /битумизиран трошен камък/	тон	187,00	102,40	19 148,80
9	Първи битумен разлив	м2	1115,00	1,80	2 007,00
10	Втори битумен разлив	м2	1115,00	1,80	2 007,00
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	107,00	132,00	14 124,00
13	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м3	28,00	100,00	2 800,00
14	Шахти за подземни комуникации	бр	4,00	210,00	840,00
III. ПЪТНИ ЗНАЦИ					
15	Знак № Б 1	бр	2,00	40,00	80,00
16	Знак № Б 3	бр	3,00	40,00	120,00
17	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	5,00	20,00	100,00
18	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	34,00	23,60	802,40
Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА					77 718,40
"Благоустройство на улица "Петра Войвода" от ОТ110 до ОТ225 /4/ " -тротоар					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	84,00	9,30	781,20
2	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	84,00	4,50	378,00
3	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	84,00	27,30	2 293,20
4	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м2	280,00	26,80	7 504,00
Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					10 956,40
"Благоустройство на улица "Геро Грозев" от ОТ13 до ОТ615а /8/ "					
№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност
"Благоустройство на улица "Геро Грозев" от ОТ13 до ОТ615а /8/ " -пътно платно					
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					

01.10.2019 г.

Подпис: 
 Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

1	Тънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	1088,00	9,30	10 118,40
2	Трамбоване пътна основа с вибрационен валеж	м ²	2065,00	3,40	7 021,00
3	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	1088,00	4,50	4 896,00
4	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	1430,00	2,20	3 146,00
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	200,00	10,03	2 006,00
II. НАСТИЛКИ					
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	383,00	27,30	10 455,90
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	810,00	28,40	23 004,00
8	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" /битумизиран трошен камък/	тон	347,00	102,40	35 532,80
9	Първи битумен разлив	м ²	2065,00	1,80	3 717,00
10	Втори битумен разлив	м ²	2065,00	1,80	3 717,00
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	200,00	132,00	26 400,00
13	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м ³	41,00	100,00	4 100,00
14	Шахти за подземни комуникации	бр	5,00	210,00	1 050,00
15	Повдигане нивото на шахти, оттоци и решетки	бр.	6,00	75,00	450,00
III. ПЪТНИ ЗНАЦИ					
	Стандартни светлоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища				
16	Знак № Б 1	бр	5,00	40,00	200,00
17	Знак № Б 3	бр	5,00	40,00	200,00
18	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	10,00	20,00	200,00
19	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м ²	60,00	23,60	1 416,00
Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА					137 630,10
"Благоустройство на улица "Геро Грозев" от ОТ13 до ОТ615а /8/ "- тротоар					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	342,00	9,30	3 180,60
2	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	342,00	4,50	1 539,00
3	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	342,00	27,30	9 336,60
4	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м ²	1140,00	26,80	30 552,00
Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					44 608,20
"Благоустройство на улица "Полк. Тимирязев" от ОТ15 до ОТ604а /9/ "					
№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност

01.10.2019 г.


Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Подпис:

10

"Благоустрояване на улица "Полк. Тимирязев" от ОТ15 до ОТ604а /9/ " -пътно платно					
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	720,50	9,30	6 700,65
2	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	720,50	4,50	3 242,25
3	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	905,00	2,20	1 991,00
4	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	200,00	10,03	2 006,00
III. НАСТИЛКИ					
5	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснатата зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	300,50	27,30	8 203,65
6	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	470,00	28,40	13 348,00
7	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи	тон	232,00	114,15	26 482,80
8	Първи битумен разлив	м2	1380,00	1,80	2 484,00
9	Втори битумен разлив	м2	1380,00	1,80	2 484,00
10	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	132,00	132,00	17 424,00
12	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м3	24,00	100,00	2 400,00
13	Шахти за подземни комуникации	бр	6,00	210,00	1 260,00
14	Повдигане нивото на шахти, оттоци и решетки	бр.	18,00	75,00	1 350,00
IV. ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
Стандартни светлоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища					
15	Знак № Б 1	бр	5,00	40,00	200,00
16	Знак № Б 3	бр	5,00	40,00	200,00
17	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	10,00	20,00	200,00
18	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	60,00	23,60	1 416,00
Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА					91 392,35
"Благоустрояване на улица "Полк. Тимирязев" от ОТ15 до ОТ604а /9/ " -тротоар					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	184,50	9,30	1 715,85
2	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	184,50	4,50	830,25
3	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснатата зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	184,50	27,30	5 036,85
4	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м2	615,00	26,80	16 482,00
Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					24 064,95

01.10.2019 г.

Подпис: 
Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

"Благоустрояване на улица "Цар Симеон Велики" от ОТ 357 до ОТ 358 /10/ "					
№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност
"Благоустрояване на улица "Цар Симеон Велики" от ОТ 357 до ОТ 358 /10/ "- пътно платно					
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	410,50	9,30	3 817,65
2	Трамбоване пътна основа с вибрационен валеж	м2	786,00	3,40	2 672,40
3	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	410,50	4,50	1 847,25
4	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	490,00	2,20	1 078,00
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	60,00	10,03	601,80
II. НАСТИЛКИ					
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	195,50	27,30	5 337,15
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	270,00	28,40	7 668,00
8	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" /битумизиран трошен камък/	тон	132,00	102,40	13 516,80
9	Първи битумен разлив	м2	786,00	1,80	1 414,80
10	Втори битумен разлив	м2	786,00	1,80	1 414,80
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	76,00	132,00	10 032,00
13	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м3	16,00	100,00	1 600,00
14	Шахти за подземни комуникации	бр	2,00	210,00	420,00
15	Повдигане нивото на шахти, оттоци и решетки	бр.	2,00	75,00	150,00
III. ПЪТНИ ЗНАЦИ					
Стандартни светоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища					
16	Знак № Б 1	бр	1,00	40,00	40,00
17	Знак № Б 3	бр	1,00	40,00	40,00
18	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	2,00	20,00	40,00
19	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м2	20,00	23,60	472,00
Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА					52 162,65
"Благоустрояване на улица "Цар Симеон Велики" от ОТ 357 до ОТ 358 /10/ "- тротоар					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	79,50	9,30	739,35
2	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	79,50	4,50	357,75

01.10.2019 г.

Подпис: _____
Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

3	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	79,50	27,30	2 170,35
4	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м ²	265,00	26,80	7 102,00
Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					10 369,45
"Благоустройство на улица "Димитър Благоев" от ОТ106 до ОТ23а /11/ "					
№	Видове работи	ед. м	к-во	Ед.цена	Стойност
"Благоустройство на улица "Димитър Благоев" от ОТ106 до ОТ23а /11/ " -пътно платно					
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за пътна основа и бордюри	м ³	335,50	9,30	3 120,15
2	Трамбоване пътна основа с вибрационен валеж	м ²	2220,00	3,40	7 548,00
3	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	335,50	4,50	1 509,75
4	Разриване земни маси с булдозер до 40 м.	м ³	385,00	2,20	847,00
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	60,00	10,03	601,80
II. НАСТИЛКИ					
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	660,00	27,30	18 018,00
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по блс 624 на бетонова основа	мл	790,00	28,40	22 436,00
8	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи	тон	195,00	114,15	22 259,25
9	Първи битумен разлив	м ²	2220,00	1,80	3 996,00
10	Втори битумен разлив	м ²	2220,00	1,80	3 996,00
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи	тон	215,00	132,00	28 380,00
13	Доставка и полагане бетон В 10 за бетонов кожух	м ³	45,70	100,00	4 570,00
14	Шахти за подземни комуникации	бр	6,00	210,00	1 260,00
III. ПЪТНИ ЗНАЦИ					
Стандартни светоотражателни пътни знаци съгласно българския справочник за пътни знаци изключващ опори и фундаменти за използването им при двулентови пътища					
15	Знак № Б 1	бр	5,00	40,00	200,00
16	Знак № Б 3	бр	4,00	40,00	160,00
17	Знак № Т 13	бр	2,00	40,00	80,00
18	Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци	бр	11,00	20,00	220,00
19	Направа на прекъснати и непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка	м ²	43,00	23,60	1 014,80
Обща стойност ПЪТНА НАСТИЛКА					120 216,75

01.10.2019 г.

Подпис: Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

"Благоустрояване на улица "Димитър Благоев" от ОТ106 до ОТ23а /11/ "- тротоар					
1	Тънък изкоп до 0.50 м за тротоари	м ³	49,50	9,30	460,35
2	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м ³	49,50	4,50	222,75
3	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м ³	49,50	27,30	1 351,35
4	Направа тротоар от бетонови плочи на бет. основа с цим. пясъчен разтвор	м2	165,00	26,80	4 422,00
	Обща стойност ТРОТОАРНА НАСТИЛКА				6 456,45
Доставка и полагане на PVC тръби за подземни комуникации 5 бр ф 110.(вкл. Изкоп, обратен насип и уплътняване)					
	Доставка и полагане на PVC тръби за подземни комуникации 5 бр ф 110.(вкл. Изкоп, обратен насип и уплътняване)	м	12080,00	5,49	66 319,20
	Обща стойност PVC тръби				66 319,20

Обща стойност без ДДС				1 104 938,91
Непредвидени разходи				13 000,00
Обща стойност с непр.разходи без ДДС				1 117 938,91
ДДС 20%				223 587,78
Обща стойност с ДДС				1 341 526,69

01.10.2019 г.

Подпис: Алберт Александров – Управител на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД