

ДО

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

гр. Стрелча

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД

(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“
Идентификационен номер на поръчката:	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

1. Цена за изпълнение на поръчката: 662 117,31 лв. (словом: Шестстотин шестдесет и две хиляди сто и седемнадесет лева тридесет и една стотинки) без включен ДДС или 794 540,77лв. (словом: Седемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин и четиридесет лева седемдесет и седем стотинки) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: 3,50 лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: 86 %;
- Допълнителни разходи върху механизация: 25 %;
- Доставно-складови разходи: 10 %;
- Печалба: 8 %.

3. Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.

Гарантираме, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по обявата, включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1

Забележки:

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офериране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 07.05.2019 г.

Представяващ:

Любомир Илиев - Управител

/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/



ОБЕКТ: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в

Описание № 6.1

Количествено-стойностна сметка

№	СМР	Ед.м	Количество	Ед. Цена (лв)	Обща с-ст. без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ - АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА				
	Топлоизолация фасади и топли връзки				
1	Изчукване на деф. мазилка по стени и фасади	м ²	300,00	1,12	336,00
2	Външна циментова по стени	м ²	300,00	8,68	2604,00
3	Топлоизолация на стени с EPS 8CM и коефициент на топлопреминаване 0,035 W/m2K, с дюбели, стъклофибърна мрежа, шпакловка, вкл. ръбохранители и профили	м ²	930,60	29,53	27480,62
4	Направа на минерална мазилка - цветна по фасада, вкл. грундиране	м ²	930,60	18,63	17337,08
5	Изгърпване на външна гладка вароциментова мазилка	м ²	261,00	8,68	2266,48
6	Облицовка с готови бичени русенски плочи по стени	м ²	261,00	53,27	13903,47
7	Доставка и полагане на топлоизол. линейна отсечка EPS с деб. 2см, вкл. дюбели, стъклофибърна мрежа, шпакловка	м	430,00	4,14	1780,20
8	Направа на минерална мазилка по страници на прозорци, вкл. грундиране на линейни елементи	м	430,00	5,58	2399,40
9	Доставка и монтаж на ал. профил по первази с ширина до 25см	м	130,00	18,17	2362,10
10	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, включително предпазна мрежа	м ²	930,00	5,79	5384,70
11	Топлоизолация на топли връзки с еструдиран полиуретан (XPS) с дебелина 10см с коефициент на топлопроводност 0,033 W/(mK)	м ²	72,00	29,43	2118,96
12	Армирана замазка 4см	м ²	72,00	14,16	1019,52
13	Полагане на два пласта усилен воалит на покрив топли връзки	м ²	72,00	15,78	1136,16
14	Извозване на строителни отпадъци, вкл. натоварване - на 31км и БЗМ	м ³	150,00	22,83	3424,50
15	Доставка и монтаж на водооткапващ профил-тераси	м	16,00	10,71	171,36
	Ремонтни дейности по сградата				
16	Демонтаж на вътрешни врати	бр	76,00	10,55	801,80
17	Доставка и монтаж на интериорни врати	бр	17,00	158,87	2700,79
18	Доставка и монтаж на противопожарни врати REI90	бр.	18,00	403,69	7266,42
19	Доставка и монтаж на алуминиеви /влагоустойчиви/ врати	бр.	47,00	172,83	8123,01
20	Грундиране на стени и тавани стопански блок с латексов грунд	м ²	955,00	1,50	1432,50
21	Боядисване с латекс стени и тавани стопански блок	м ²	955,00	4,74	4526,70
22	Направа на облицовка фаянс стени стопански блок	м ²	140,00	28,18	3945,20
23	Направа на настилка от теракотни плочи стоп.блок	м ²	316,00	29,44	9303,04
24	Грундиране на стени административен блок с латексов грунд	м ²	470,00	1,50	705,00
25	Боядисване с латекс стени административен блок	м ²	470,00	4,74	2227,80
26	Направа на облицовка фаянс стени адм. блок	м ²	20,00	28,18	563,60
27	Направа на настилка ламиниран паркет адм.блок	м ²	726,00	22,76	16523,76
28	Направа ПВЦ настилка шумоизолираща на физк. салон	м ²	64,20	51,12	3281,90
29	Направа на настилка от теракотни плочи адм.блок	м ²	137,95	29,44	4061,25
30	Окачен таван с минераловатни пана 60x60см	м ²	276,91	26,69	7390,73
31	Грундиране на стени градински и яслена групи с латексов грунд	м ²	1080,00	1,50	1620,00
32	Боядисване с латекс стени градински и яслена групи	м ²	1080,00	4,74	5119,20
33	Направа на облицовка фаянс стени адм. блок	м ²	108,00	28,18	3043,44
34	Направа на настилка от теракотни плочи градински и яслена групи	м ²	115,00	29,44	3385,60
35	Окачен таван с минераловатни пана 60x60см	м ²	780,00	26,69	20818,20
36	Направа на настилка ламиниран паркет градински и яслена групи	м ²	660,00	22,76	15021,60
37	Възстановяване нарушена обшивка покрив с поцинкована ламарина 0.5мм	м ²	500,00	15,03	7515,00
38	Миниизиране на метален покрив	м ²	1200,00	3,64	4368,00
39	Двукратно боядисване ламаринен покрив с алкидна блажна боя	м ²	1200,00	3,22	3864,00
	ОБЩО БЕЗ ДДС				21332,09
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
40	Демонтаж на ГРТ	бр.	1,00	21,65	21,65
41	Демонтаж на стари ел.табла	бр.	9,00	21,65	194,85
42	Демонтаж на осветителни тела	бр.	331,00	1,07	354,17
43	Направа на лампен излаз в ПВЦ канал до 8м с кабел СВТ (с вкл. материали и проводници)	бр.	361,00	19,09	6891,49

1	2	3	4	5	6
44	Направа на контактен излаз в ПВЦ канал до 8м с кабел СВТ (с вкл. материали и проводници)	бр.	127,00	19,09	2424,43
45	Доставка и монтаж на плафонер/аплик/ противовлажен с един брой лед лампа 1x6/12/W, IP54	бр.	84,00	22,41	1882,44
46	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ с ЕПРА 2x36W, IP65	бр.	22,00	47,36	1041,92
47	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ с ЕПРА 4x18W, IP20	бр.	46,00	50,25	2311,50
48	Доставка и монтаж на Ключ обикновен открит	бр.	40,00	5,94	237,60
49	Доставка и монтаж на Ключ сериен открит	бр.	23,00	6,53	150,19
50	Доставка и монтаж на Ключ девиаторен открит	бр.	32,00	7,72	247,04
51	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ с ЕПРА 2x18W, IP20	бр.	81,00	35,00	2835,00
52	Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 180'	бр.	11,00	22,57	248,27
53	Доставка и монтаж на лихт бутон за открит монтаж	бр.	28,00	8,32	232,96
54	Доставка и монтаж на Разклонителни кутии открити квадратни	бр.	146,00	1,22	178,12
55	Доставка и монтаж на Контакт скрит "Шуко", единичен открит монтаж	бр.	123,00	6,53	803,19
56	Доставка и монтаж табла 1Тг.1 ; 2Тг.1 и 3Тя.1	бр.	3,00	297,00	891,00
57	Доставка и монтаж табло 1Тг ; 2Тг, 3Тя	бр.	3,00	356,40	1069,20
58	Доставка и монтаж табла 1Та и 2Та	бр.	2,00	475,20	950,40
59	Доставка и монтаж табло Тп	бр.	1,00	503,71	503,71
60	Доставка и монтаж табло ГРТ	бр.	1,00	1069,20	1069,20
61	Доставка и монтаж кабел СВТ 5x16мм2	м	30,00	14,50	435,00
62	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x6мм2	м	60,00	11,93	715,80
63	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x4мм2	м	80,00	8,27	661,60
64	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x10мм2	м	150,00	12,05	1807,50
65	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x10мм2	м	30,00	11,93	357,90
66	Доставка и монтаж PVC канал 24x22 mm	м	155,00	1,47	227,85
67	Доставка и монтаж PVC канал 60x40 mm	м	260,00	6,86	1783,60
68	Доставка и монтаж PVC канал 25x20 mm	м	120,00	1,22	146,40
69	Доставка и монтаж на парково осв.тяло на стълб Н=2.5м	бр.	15,00	178,20	2673,00
70	Доставка и монтаж AlMgSi 0,5 - проводник,полутвърд	м	89,00	2,32	206,48
71	Доставка и монтаж Заземителни колове Fe 63/63/6 mm	бр.	15,00	59,40	891,00
72	Доставка и монтаж гръмоотводен прът Н=4 м с изпреварващо действие	бр.	1,00	994,71	994,71
73	Доставка и монтаж Шина цинкована 40/4 mm	м	34,50	6,31	217,70
74	Доставка и монтаж Контролна клема	бр.	2,00	29,70	59,40
75	Направа заземление на стълб. Парков с R<10 ома	бр.	8,00	44,31	354,48
76	Направа на изкоп 0.4/0.8м със зариване и трамбоване	м	160,00	10,83	1732,80
77	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4мм2 в изкоп	м	160,00	8,20	1312,00
78	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x150+95мм2	м	20,00	63,37	1267,40
79	Доставка и монтаж на кабел СВТ 1x50 мм2	м	10,00	32,79	327,90
80	Доставка и монтаж на ТВ антена	бр.	5,00	53,46	267,30
81	Направа на антенен излаз в ПВЦ канал до 8м с кабел РК75 (с вкл. материали и проводници)	бр.	8,00	20,01	160,08
82	Пробиване на отвори в бетонна стена 20x20см	бр.	158,00	17,70	2796,60
83	Доставка на прахов пожарогасител 6 кг вс	бр.	1,00	38,02	38,02
84	Доставка на прахов пожарогасител 6 кг Авс	бр.	5,00	38,02	190,10
85	Доставка пожарогасител на водна основа	бр.	5,00	55,84	279,20
86	Доставка пожарогасител 2кг на CO2	бр.	1,00	67,72	67,72
ОБЩО БЕЗ ДДС					44509,87
Отоплителна инсталация в яслени групи					
87	Доставка тръба полипропиленова с висока плътност с ф 25/4,2 мм	м	96,00	3,77	361,92
88	Също но с ф 32/5,4 мм	м	56,00	6,06	339,36
89	Също но с ф 40/6,7 мм	м	26,00	8,45	219,70
90	Също но с ф 50/8,4 мм	м	228,00	12,63	2879,64
91	Монтаж тръба с ф 25/4,2 мм на височина до 3 м	м	96,00	4,23	406,08
92	Също но с ф 32/5,4 мм	м	56,00	4,81	269,36
93	Също но с ф 40/6,7 мм	м	26,00	5,25	136,50
94	Също но с ф 50/8,4 мм	м	228,00	5,80	1322,40
95	Доставка и монтаж коляно за тръба с ф 25/4,2 мм	бр.	32,00	1,90	60,80
96	Също но за ф 32/5,4 мм	бр.	18,00	2,24	40,32
97	Също но за ф 50/8,4 мм	бр.	24,00	2,97	71,28
98	Доставка и монтаж преходи концентрични с ф 32/25 мм	бр.	16,00	2,49	39,84
99	Също но с ф 40/32 мм	бр.	2,00	3,13	6,26
100	Също но с ф 50/40 мм	бр.	2,00	4,71	9,42
101	Доставка и монтаж тройник с ф 25/25 мм	бр.	16,00	2,25	36,00
102	Също но с ф 32/25 мм	бр.	16,00	3,32	53,12
103	Също но с ф 40/32 мм	бр.	4,00	3,57	14,28
104	Също но с ф 50/32 мм	бр.	12,00	5,84	70,08
105	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м	406,00	0,51	207,06

1	2	3	4	5	6
106	Пневматична проба на тръбна мрежа	м	406,00	0,36	146,16
107	Направа стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи с тегло на детайла до 1 кг.	т	0,10	790,42	79,04
108	Монтаж същата	т	0,10	639,68	63,97
109	Минизиране на метална конструкция и опори	м ²	12,00	3,64	43,68
110	Блажна боя по метална конструкция и опори	м ²	12,00	3,22	38,64
111	Доставка на алуминиеви радиаторни глидери с Н = 600 мм	бр	370,00	17,33	6412,10
112	Монтаж на алуминиеви радиатори с Н = 600 мм, с 7 глидера	бр	7,00	33,49	234,43
113	Също но с 8 глидера	бр	1,00	33,49	33,49
114	Също но с 9 глидера	бр	6,00	33,49	200,94
115	Също но с 10 глидера	бр	1,00	33,49	33,49
116	Също но с 13 глидера	бр	4,00	37,64	150,56
117	Също но с 14 глидера	бр	4,00	37,64	150,56
118	Също но с 15 глидера	бр	4,00	37,64	150,56
119	Също но с 16 глидера	бр	5,00	37,64	188,20
120	Доставка ъглов радиаторен термостатичен вентил 1/2"	бр	32,00	9,85	315,20
121	Доставка ръчен радиаторен обезвъздушител 1/4"	бр	32,00	5,17	165,44
122	Доставка радиаторен холендър - регулиращ/секретен вентил/ 1/2"	бр	32,00	8,46	270,72
123	Доставка тапа радиаторна с ракор 1/2" с уплътнения	бр	64,00	1,56	99,84
124	Доставка тапа радиаторна с вътрешна резба 1/2" с уплътнения	бр	32,00	1,56	49,92
125	Доставка тапа радиаторна глуха с уплътнения	бр	32,00	1,56	49,92
126	Студена проба на отоплителни тела	бр	32,00	5,66	184,12
127	Топла ефективна проба на отоплителни тела	бр	32,00	9,74	311,68
128	Доставка и монтаж на спирателен сферичен кран с DN 32, PN 6 bar	бр	4,00	23,84	95,36
129	Също но възвратен вентил DN 32 и PN 6 bar	бр	2,00	31,48	62,96
130	Доставка и монтаж на фин мрежест филтър за вода 1 1/4"	бр	2,00	48,44	96,88
131	Монтаж циркулационна помпа, тип Grundfos Magna 25 - 100	бр	2,00	831,49	1662,98
132	Пробиване отвори в тухлен зид	бр	12,00	1,51	18,12
133	Пробиване отвори в бетонна плоча	бр	16,00	17,70	283,20
Топлозахранване на НУ в кухня и перално помещение					
134	Доставка тръба стоманена безшевна с Ф 21/3 мм	м	2,00	6,89	13,78
135	Също но с Ф 26/3 мм	м	4,00	7,19	28,76
136	Също но с Ф 38/3 мм	м	32,00	9,83	314,56
137	Монтаж тръба с Ф 21/3 около съоръжения	м	2,00	4,84	9,68
138	Също но с Ф 26/3 мм	м	4,00	4,84	19,36
139	Също но с Ф 38/3 мм	м	32,00	4,84	154,88
140	Промиване тръбна мрежа с вода до избистряне до Ф 38/3 мм	м	36,00	0,40	14,40
141	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м	36,00	0,40	14,40
142	Доставка и монтаж на спирателен сферичен кран DN 20; PN 6 bar	бр	4,00	17,59	70,36
143	Също но DN 32 и PN 6 bar	бр	4,00	23,84	95,36
144	Също но възвратен вентил DN 32 и PN 6 bar	бр	2,00	31,48	62,96
145	Също но автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр	2,00	8,40	16,80
146	Доставка и монтаж преходи с диаметър 3/4"/1 1/4"	бр	4,00	15,00	60,00
147	Доставка и монтаж на коляно тип КЩ 1 1/4"	бр	12,00	17,82	213,84
148	Доставка и монтаж на фин мрежест филтър за вода 1 1/4"	бр	2,00	48,38	96,76
149	Монтаж циркулационна помпа, тип Grundfos Magna 25 - 100	бр	2,00	831,49	1662,98
150	Топла ефективна проба на топовъздушен апарат	бр	2,00	12,99	25,98
151	Направа стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи с тегло на детайла до 1 кг.	т	0,10	790,42	79,04
152	Монтаж същата	т	0,10	639,68	63,97
153	Минизиране на тръбопроводи, метална конструкция и опори	м ²	6,00	3,64	21,84
154	Блажна боя по тръбопроводи, метална конструкция и опори	м ²	6,00	3,22	19,32
Топлоизолационни работи					
155	Изолационна шлауха тип "ИЗОФЛЕКС" с δ = 10 мм за тръба с диаметър Ф 26/3 мм	м	4,00	3,84	15,36
156	Изолационна шлауха тип "ИЗОФЛЕКС" с δ = 10 мм за тръба с диаметър Ф 38/3 мм	м	32,00	4,06	129,92
157	Изолационна шлауха тип "ИЗОФЛЕКС" с δ = 10 мм за тръба полипропиленова с диаметър Ф 50/8,4 мм	м	228,00	4,54	1035,12
Вентилация кухня, перално и WC помещения в админ. блок					
158	Доставка и монтаж на PVC тръба с Ø 110 мм	м	14,00	24,35	340,90
159	Доставка и монтаж на PVC колена с Ø 110 мм	бр	9,00	6,30	56,70
160	Направа и монтаж маншет бризентов 540/446 мм	бр	1,00	29,70	29,70
161	Направа и монтаж маншет бризентов 340/280 мм	бр	1,00	29,70	29,70
162	Направа и монтаж маншет бризентов Ø 638 мм	бр	1,00	35,64	35,64

1	2	3	4	5	6
163	Направа и монтаж маншет бризентов с Ø 390 мм	бр	1,00	29,70	29,70
164	Направа и монтаж на рама виброустойчива за ЕВНН 4	бр	1,00	53,46	53,46
165	Направа и монтаж на рама виброустойчива за ЕВНН 6,3	бр	1,00	59,40	59,40
166	Монтаж топовъздушен апарат с филтър	бр	2,00	77,22	154,44
167	Монтаж на центробежен вентилатор	бр	2,00	47,52	95,04
168	Монтаж на осев вентилатор за стенен монтаж	бр	3,00	28,11	84,33
169	Изпробване на вентилатори	бр	5,00	28,12	140,60
170	Изпробване на топовъздушен апарат	бр	2,00	14,06	28,12
171	Механична наладка на вентилационни системи	бр	4,00	56,25	225,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
172	Вентилатор ЕВНН 4	бр	1,00	28,12	28,12
173	Вентилатор ЕВНН 6,3	бр	1,00	28,12	28,12
174	Рама виброустойчива за ЕВНН 4	бр	1,00	42,18	42,18
175	Рама виброустойчива за ЕВНН 6,3	бр	1,00	42,18	42,18
176	Топловъздушен апарат с филтър ВА2ВЕРФ	бр	2,00	17,58	35,16
177	Котел водогреев ГНВ 250	бр	1,00	56,25	56,25
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
178	Вентилатор центробежен, тип ЕВНН 6,3 с дебит Q = 6000 м³/ч; напор H = 460 Pa; n = 9540 об/мин; Nел = 1,5 kW; пол. Л0°;	бр	1,00	1069,20	1069,20
179	Вентилатор центробежен, тип ЕВНН 4 с дебит Q = 2100 м³/ч; напор H = 420 Pa; n = 1400 об/мин; Nел = 0,55 kW; пол. Д0°;	бр	1,00	772,20	772,20
180	Осев стенен вентилатор VORTICE, тип Ariett LL МНС, с таймер с номинален дебит Q = 60 м³/ч; напор H = 50 Pa; n = 2450 об/мин; Nел = 18 W; напрежение 220 V	бр	3,00	118,80	356,40
181	Топловъздушен апарат BLOWAIR S1, комплект с филтър за топлоносител гореща вода с топлинна мощност до 17 kW; вентилатор с дебит Q = 1743 м³/час; n = 1380 об/мин; ел. мощност Nел = 80 W; напрежение 230 V; присъединителен размер ¾"	бр	1,00	534,60	534,60
182	Топловъздушен апарат BLOWAIR S2, комплект с филтър за топлоносител гореща вода с топлинна мощност до 29 kW; вентилатор с дебит Q = 2973 м³/час; n = 1400 об/мин; ел.мощност Nел = 150 W; напрежение 230 V; присъединителен размер ¾"	бр	1,00	712,80	712,80
183	Помпа циркулационна с електронно регулиране на оборотите, тип Grundfos Magna 25 - 100; с дебит Q = 2,0 м³/ч; напор H = 9 м.в.ст.; Nел = 185 W; 230V; присъединяване Rp 1½"	бр	4,00	534,60	2138,40
ОБЩО БЕЗ ДДС					29550,35
ЧАСТ ПИИ					
ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
184	Доставка на проводник JY(ST)Y 2x0,8 mm²	м	145,00	2,38	345,10
185	Доставка на проводник JY(ST)Y 3x0,8 mm²	м	165,00	2,45	404,25
186	Също,но кабел NYM 2x1,5 mm²	м	20,00	2,24	44,80
187	Изтегляне проводници в ПВЦ канал	м	330,00	0,72	237,60
188	Доставка и монтаж PVC канал 24x22 mm	м	330,00	3,11	1026,30
189	Направа суха разделка на кабел до 6 mm²	бр.	160,00	2,69	430,40
190	Пробиване на отвори машинно	бр.	90,00	1,99	179,10
191	Запушване на отвори	бр.	90,00	0,32	28,80
192	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 mm²	бр.			
193	Изпробване на телефонен абонат	бр.	1,00	2,87	2,87
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
194	Монтаж на пожароизвестителна централа	бр.	1,00	204,56	204,56
195	Монтаж токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожароизвестителна уредба	бр.	1,00	25,95	25,95
196	Монтаж на съставна секция за 3 известителни канала към пожароизвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожароизвестителната линия към нея	бр.	1,00	122,54	122,54
197	Монтаж на главен пожароизвестителен блок към пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр.	1,00	19,02	19,02
198	Монтаж на блок преобразователен линеен от системата на пожароизвестителна линия	бр.	1,00	11,51	11,51
199	Монтаж на автоматичен пожароизвестител, преобразуващ неелектрични величини (сила, топлина, светлина и други) в електрически	бр.	10,00	23,17	231,70
200	Монтаж на ръчен бутонен пожароизвестител	бр.	11,00	15,42	169,62
201	Монтаж на стенно командно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр.	1,00	49,01	49,01
202	Монтаж на сигнално табло	бр.	1,00	49,01	49,01
203	Монтаж на вторичен светлинен индикатор	бр.	41,00	3,76	154,16

1	2	3	4	5	6
204	Прозвъняване и подсъединяване на жила	бр.	60,00	0,65	39,00
205	Монтаж на съпротивление (диодни)	бр.	4,00	2,87	11,48
206	Доставка на диоди КД 1113	бр.	4,00	0,12	0,48
207	Привеждане в работно състояние на токозахранваща и контролно-сигнална секция за пожароизвестителна уредба	бр.	1,00	11,75	11,75
208	Привеждане в работно състояние на съставна секция за 4 известителни канала към пожароизвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на пожароизвестителната линия към нея	бр.	1,00	28,83	28,83
209	Привеждане в работно състояние на главен пожароизвестителен блок към пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите	бр.	1,00	5,14	5,14
210	Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител, преобразуващ неелектрични величини (дим, топлина, светлина) в електрически	бр.	10,00	5,14	51,40
211	Привеждане в работно състояние на ръчен бутонен пожароизвестител	бр.	11,00	5,14	56,54
212	Привеждане в работно състояние на стенно табло за пожарна автоматика с релейно-контакторна и полупроводникова апаратура	бр.	1,00	6,21	6,21
213	Привеждане в работно състояние на сигнално табло	бр.	1,00	6,21	6,21
214	Привеждане в работно състояние на вторичен светлинен индикатор	бр.	41,00	5,14	210,74
215	Комплексно изпитване за съвместна работа между уредба за дистанционно сигнал	бр.	1,00	36,51	36,51
216	Монтаж и формуване на акумулаторна батерия		1,00	6,05	6,05
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
217	Доставка на пожароизвестителна централа FS5100 със 8 пожар. линии комплект с акумулаторна батерия	бр.	1,00	594,00	594,00
218	Доставка на димно оптичен пожарогасител	бр.			
219	Доставка на термичен максимален пожароизвестител	бр.	10,00	138,65	1386,50
220	Доставка на ръчен бутонен известител	бр.	11,00	35,92	395,12
221	Доставка на вторичен светлинен индикатор	бр.	41,00	4,77	195,57
222	Доставка на комплект светлинен и звуков сигнализатор	бр.	6,00	77,28	463,68
223	Доставка на дайълър	бр.	1,00	166,60	166,60
ОБЩО БЕЗ ДДС					7408,11
ЧАСТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
224	Доставка и монтаж на камера HAC-HFW1200R-VF-IRE6	бр.	13,00	106,10	1379,30
225	Доставка и монтаж на камера HAC-HDW1200M	бр.	28,00	80,81	2262,68
226	Доставка и монтаж на 8-канален Tribid HCVR тип HCVR5108HS-NT	бр.	1,00	176,75	176,75
227	Доставка и монтаж на 16-канален Tribid HCVR, HCVR5216A-S3	бр.	2,00	382,65	765,30
228	Доставка и монтаж твърд диск 4TB HDD WD Caviar Red	бр.	229,00	11,15	2553,35
229	Доставка и монтаж на захранващ блок W12VDC 9P/10A	бр.	2,00	43,55	87,10
230	Пробиване на отвори машинно	бр.	90,00	1,99	179,10
231	Запушване на отвори	бр.	90,00	0,32	28,80
232	Доставка и монтаж на 8 портов Switch 10/100/1000Mbps- D-Link	бр.	1,00	39,90	39,90
233	Доставка и монтаж на 42" (106.7cm) LED цветен монитор- LG 42LB561	бр.	1,00	512,27	512,27
234	Доставка и монтаж на Работна Станция – Intel I7, SSD 128GB, RAM 8GB, SVGA 1GB	бр.	1,00	950,40	950,40
235	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP54 85/85/68	бр.	13,00	2,42	31,46
236	Доставка и полагане на кабел CBT 3x1,0	м	15,00	3,90	58,50
237	Доставка и полагане на кабел RG-59+2x0.9	м	1500,00	3,11	4665,00
238	Доставка и полагане на PVC канал 20x20	м	1500,00	4,85	7275,00
239	Крепешни консумативи	бр.	1,00	64,48	64,48
ОБЩО БЕЗ ДДС:					21029,39
ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
ВОДОПРОВОД					
240	Пробиване на отвори в бетонови стени - сечение на отвора 30/10 (за преминаване на водопроводните тръби)	бр	14,00	17,70	247,80
241	Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено-пробивна машина 30/10см	бр	4,00	17,70	70,80
Доставка и монтаж на:					
242	ППР тръби ф 20 PN16 за студена вода	м	55,00	6,47	355,85
243	ППР тръби ф 20 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	83,00	6,72	557,76
244	ППР тръби ф 25 PN16 за студена вода	м	73,00	8,00	584,00
245	ППР тръби ф 25 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	70,00	11,13	779,10
246	ППР тръби ф 32 PN16 за студена вода	м	37,00	10,85	401,45
247	ППР тръби ф 32 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	105,00	11,13	1168,65
248	ППР тръби ф 40 PN16 за студена вода	м	21,00	13,68	287,28
249	ППР тръби ф 40 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	100,00	27,36	2736,00
250	Поцинковани тръби 2" включително фитинги - за студена вода	м	112,00	23,79	2664,48
251	ППР тръби ф 50 PN20 с алуминиева вложка за топла вода	м	20,00	27,36	547,20
252	PE-HD тръби Ф63 (между водомерна шахта и котелно)	м	8,00	8,65	69,20

1	2	3	4	5	6
253	Спирателен кран – СК- ф20 за студена вода- ППР	бр	3,00	16,45	49,35
254	Спирателен кран – СК- ф20 за топла вода- ППР	бр	4,00	16,45	65,80
255	Спирателен кран – СК- 1/2" за кл. казанчета и перални	бр	26,00	8,12	211,12
256	Спирателен кран – СК- 1/2" със шуцер (за ПК)	бр	2,00	9,31	18,62
257	Спирателен кран – СК- ф20 за топла вода с изпр. - ППР	бр	1,00	18,52	18,52
258	Спирателен кран – СК- ф25 за студена вода- ППР	бр	7,00	19,28	134,96
259	Спирателен кран – СК- ф25 за топла вода - ППР	бр	3,00	19,28	57,84
260	Спирателен кран – СК- ф25 за студена вода с изпр. - ППР	бр	1,00	23,74	23,74
261	Спирателен кран – СК- ф25 за топла вода с изпр. - ППР	бр	3,00	23,74	71,22
262	Спирателен кран – СК- ф32 за студена вода- ППР	бр	5,00	24,21	121,05
263	Спирателен кран – СК- ф32 за топла вода - ППР	бр	5,00	24,21	121,05
264	Спирателен кран – СК- ф32 за топла вода с изпр. - ППР	бр	3,00	29,33	87,99
265	Спирателен кран – СК- ф40 за студена вода с изпр. - ППР	бр	3,00	34,86	104,58
266	Спирателен кран – СК- ф40 за топла вода - ППР	бр	2,00	31,98	63,96
267	Спирателен кран – СК- ф40 за топла вода с изпр. - ППР	бр	2,00	34,86	69,72
268	Спирателен кран – СК- ф50 за топла вода с изпр. - ППР	бр	1,00	58,31	58,31
269	Спирателен кран – СК- 2" за студена вода	бр	1,00	42,34	42,34
270	Спирателен кран – СК- 2" за студена вода с изпр.	бр	1,00	71,65	71,65
271	Обратна клапа Ф40	бр	1,00	37,61	37,61
272	Обратна клапа Ф50	бр	1,00	41,17	41,17
273	Смесит.батерия - стенна с една ръкохватка за тоал. мивки	бр	29,00	45,82	1328,78
274	Смесит.батерия - стенна с една ръкохватка за кухн. мивки	бр	21,00	45,82	962,22
275	Душ батерия с една ръкохватка - подвижен	бр	6,00	93,34	560,04
276	Чешмяна канелка 1/2"	бр	2,00	14,94	29,88
277	Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=9мм	м	128,00	2,20	281,60
278	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=9мм	м	143,00	2,20	314,60
279	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 32 б=9мм	м	142,00	2,20	312,40
280	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 40 б=9мм	м	121,00	2,48	300,08
281	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 50 б=9мм	м	100,00	2,48	248,00
282	Укрепители за водопровод за пакет хориз.вод.инсталация	бр	95,00	5,35	508,25
283	Термокомпенсатор ф20	бр	1,00	3,43	3,43
284	Термокомпенсатор ф25	бр	1,00	5,30	5,30
285	Термокомпенсатор ф32	бр	9,00	8,92	80,28
286	Термокомпенсатор ф40	бр	11,00	12,45	136,95
287	Термокомпенсатор ф50	бр	2,00	16,04	32,08
288	Поцинк.или пласмасови тапи 1/2" за затапвана на изводи преди монтаж батерии и СК 1/2"	бр	112,00	1,43	160,16
289	Авт.обезвъздушител 1/2" с вградена възвратна клапа	бр	13,00	30,89	401,57
290	ПК 2" комплект кутия, кран, шланг и струйник	бр	5,00	297,00	1485,00
291	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=0, л/с= , м3/ч, H= м, N= W	бр	1,00	831,60	831,60
292	Демонтаж на смесителни батерии за мивки и душеве	бр	56,00	7,15	400,40
293	Демонтаж на поцинковани тръби с изолация от стъклена вата и замазка	м	19,00	2,81	53,39
294	Демонтаж на поцинковани тръби	м	70,00	2,81	196,70
295	Изпитване на водопровода на налягане	м	676,00	0,40	270,40
296	Промивка и дезинфекция на водопровода	м	676,00	0,21	141,96
297	Запълване отвори м/у тръбите преминаващи през стени с противопожарна пяна	м²	2,00	29,39	58,78
СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
Доставка и монтаж на :					
298	PVC тръби ф 50 мм	м	35,00	11,66	408,10
299	PVC тръби ф 75 мм	м	18,00	19,44	349,92
300	PVC тръби ф 110	м	80,00	24,11	1928,80
301	Вентилационна шапка ф75мм	бр	3,00	9,15	27,45
302	Вентилационна шапка ф100 мм	бр	12,00	9,03	108,36
303	Клозетно седало моноблок – комплект	бр	13,00	126,22	1640,86
304	Клозетно седало малък формат/детски/ комплект с казанче	бр	12,00	144,04	1728,48
305	Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон	бр	7,00	67,99	475,93
306	Тоалетен умивалник малък формат комплект със сифон	бр	18,00	44,23	796,14
307	Ревизионен отвор PO 50/50 – PVC	бр	8,00	5,94	47,52
308	Ревизионен отвор PO 75 – PVC	бр	6,00	7,13	42,78
309	Ревизионен отвор PO 110/110 – PVC	бр	22,00	8,91	196,02
310	Скоби за укрепване на PVC тръби ф75	бр	10,00	2,97	29,70
311	Скоби за укрепване на PVC тръби ф110	бр	26,00	5,94	154,44
312	Демонтаж на тръби PVCф50	м	20,00	3,18	63,60
313	Демонтаж на тръби PVCф110	м	80,00	3,18	254,40
314	Демонтаж на клозетно седало и казанче	бр	25,00	8,24	206,00
315	Демонтаж на тоалетен умивалник среден формат	бр	25,00	3,18	79,50

1	2	3	4	5	6
316	Демонтаж на стари и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	160,00	9,58	1532,80
317	Демонтаж на улици и монтаж на нови висящи улици от поцинкована ламарина	м	260,00	10,32	2683,20
318	Демонтаж на водосточни казанчета и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	22,00	26,46	582,12
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
ЕТАП 1					
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
Ремонтни дейности по плътна и ажурна ограда					
319	Изчукване на деф. мазилка по плътна ограда	м ²	280,00	2,81	786,80
320	Външна циментова по стени	м ²	280,00	11,64	3259,20
ОБЩО БЕЗ ДДС:					
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО					
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
Направа на пясъчници 4 бр. по проект					
321	Механизиран изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	15,84	4,20	66,53
322	Ръчен изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	1,76	42,69	75,13
323	Натоварване и разтоварване на камион - траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м3	9,60	22,00	211,20
324	Уплътняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м3	9,60	10,12	97,15
325	Натов. И авт. Разтов. На разкопана земна почва и превоз с камион от 11 до 15 км.	т	8,00	175,45	1403,60
326	Котраж за самостоятелни греди, пояси	м3	28,00	20,00	560,00
327	Полагане неармиран бетон в основи на стени, колони, машинни фундаменти, подложен бетон и настилки от клас: с 8/10	м3	0,80	122,84	98,27
328	Полагане на армиран бетон клас с 16/20 с автобетонпомпа за армирани самостоятелни греди	м2	6,20	164,73	1021,33
329	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност при дебелина 6-12 мм от стомана а iii	м3	248,00	2,06	510,88
330	Транспорт бетон клас с 8/10	м3	0,80	53,46	42,77
331	Транспорт бетон клас с 16/20	м3	6,20	53,46	331,45
Ударопоглътящи каучукови плочи цвят зелен 400x400x30мм новопроектирани детски площадки под съоръжения - 251,00 кв.м. /по конструктивно становище/					
332	Механизиран изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	22,59	4,20	94,88
333	Ръчен изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	2,51	42,69	107,15
334	Натов. И авт. Разтов. На разкопана земна почва и превоз с камион от 11 до 15 км.	т	25,10	171,26	4298,63
335	Полагане на хидроизолация от полиетиленово фолио d=0.2 мм	м2	251,00	2,99	750,49
336	Котраж за всички видове стоманобетонни плочи при дебелина до 15 см	м2	50,20	20,00	1004,00
337	Полагане стоманобетон за плочи бетон клас с 16/20	м3	25,10	164,73	4134,72
338	Монтаж на армировъчна заварена мрежа - при дебелина 6-12 мм от стомана А III	кг	2470,00	6,47	15980,90
339	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност при дебелина 6-12 мм от стомана А III	кг	402,00	2,06	828,12
340	Транспорт бетон	м3	25,10	53,46	1341,85
Детайл "д" - Метален навес 395/395 см					
341	Механизиран изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	14,40	4,20	60,48
342	Ръчен изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	1,60	42,69	68,30
343	Натоварване и разтоварване на камион за насип- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м3	12,60	22,00	277,20
344	Уплътняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м3	12,60	10,12	127,51
345	Ръчно натов. И авт. Разтов. боклуци и отпадъци и превоз с камион от 11 до 15 км.	т	3,40	171,26	582,28
346	Котраж за колони, ивични основи и фундаменти	м2	26,40	20,00	528,00
347	Полагане неармиран бетон в основи на стени, колони, машинни фундаменти, подложен бетон и настилки от клас: с8/10	м3	0,40	122,84	49,14
348	Полагане на армиран бетон клас с20/25 с автобетонпомпа за фундаменти	м3	3,00	176,80	530,40

1	2	3	4	5	6
349	Транспорт бетон клас с8/10	м3	0,40	53,46	21,38
350	Транспорт бетон клас с20/25	м3	3,00	53,46	160,38
351	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност при дебелина 6-12 мм от стомана АIII	кг	26,00	2,06	53,56
352	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност при дебелина 14-50 мм от стомана АIII	кг	164,00	2,06	337,84
353	Изработка и монтаж на закладни части	кг	82,80	13,19	1092,13
354	Изработване на конструкции от профилни стомани със средно тегло на един детайл 50кг	т	2,48	8109,23	20110,89
355	Монтаж на плътни колони с помоща на кран до 0,5т тегло	т	0,62	639,68	396,60
356	Монтаж всички видове стоманени греди н 15м тегло до 1 т монт маш 1 гр	т	1,86	639,68	1189,80
357	Полагане на антикорозионна защита на метални повърхности с лак полиуретанов (ур-11), два слоя	м2	124,00	7,30	905,20
358	Боядисване с блажна боя по метални повърхности с автоемайллак	м2	124,00	6,56	813,44
	Детайл "к" - Метална сенник 500/169				
359	Механизиран изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	10,80	4,20	45,36
360	Ръчен изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	1,20	42,69	51,23
361	Натоварване и разтоварване на камион за насип- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м3	10,00	22,00	220,00
362	Уплътняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м3	10,00	10,12	101,20
363	Ръчно натов. И авт. Разтов.боклуци и отпадъци и превоз с камион от 11 до 15 км.	т	2,00	171,26	342,52
364	Котраж за колони, ивични основи и фундаменти	м2	14,65	20,00	293,00
365	Полагане неармиран бетон в основи на стени, колони, машинни фундаменти, подложен бетон и настилки от клас: с8/10	м3	0,40	122,84	49,14
366	Полагане на армиран бетон клас с20/25 с автобетонпомпа за фундаменти	м3	1,60	176,80	282,88
367	Транспорт бетон клас с8/10	м3	0,40	53,46	21,38
368	Транспорт бетон клас с20/25	м3	1,60	53,46	85,54
369	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност при дебелина 6-12 мм от стомана АIII	кг	16,00	2,06	32,96
370	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност при дебелина 14-50 мм от стомана АIII	кг	148,00	2,06	304,88
371	Монтаж на анкерни шпилки ф12 с лепене/ hit -re500/	бр	96,00	19,87	1907,52
372	Изработване на конструкции от профилни стомани със средно тегло на един детайл 50кг	т	0,58	8109,23	4703,35
373	Монтаж на плътни колони с помоща на кран до 0,5т тегло	т	0,28	639,68	179,11
374	Монтаж всички видове стоманени греди н 15м тегло до 1 т монт маш 1 гр	т	0,30	639,68	191,90
375	Полагане на антикорозионна защита на метални повърхности с лак полиуретанов (ур-11), два слоя	м2	29,00	7,30	211,70
376	Боядисване с блажна боя по метални повърхности с автоемайллак	м2	29,00	6,56	190,24
	Детайл "н" - Ограда с ивична основа 50 м.				
377	Механизиран изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	81,00	4,20	340,20
378	Ръчен изкоп с ограничени ширини в земни почви, - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м	м3	9,00	42,69	384,21
379	Натоварване и разтоварване на камион за насип- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м	м3	81,00	22,00	1782,00
380	Уплътняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см	м3	81,00	10,12	819,72
381	Ръчно натов. И авт. Разтов.боклуци и отпадъци и превоз с камион от 11 до 15 км.	т	9,00	171,26	1541,34
382	Котраж за колони, ивични основи и фундаменти	м2	60,00	20,00	1200,00
383	Полагане на армиран бетон клас с16/20 с автобетонпомпа за фундаменти	м3	9,00	164,73	1482,57
384	Транспорт бетон клас с16/20	м3	9,00	53,46	481,14
385	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност при дебелина 6-12 мм от стомана а iii	кг	250,00	2,06	515,00
386	Доставка и монтаж на ажурна ограда от готови елементи	м	50,00	209,85	10492,50
	ОБЩО БЕЗ ДДС:				88516,17
	ЕТАП 2				92562,17
	ЧАСТ 1: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО				
	Част: Стронтелна				
	Демонтиране на съществуващи съоръжения				
387	Демонтаж и извозване на детски съоръжения	бр.	15,00	91,04	1365,60
	Демонтиране на съществуващо обзавеждане				

1	2	3	4	5	6
388	Дървени пейки и извозване с количка на 30 м.	бр.	2,00	31,64	63,28
389	Бетонови цветарници преместване	бр.	15,00	31,64	474,60
390	Демонтаж и извозване на метална беседка	бр.	3,00	209,84	629,52
391	Демонтаж и извозване на метална пергола	бр.	2,00	150,44	300,88
392	Демонтаж и извозване на съществуваща чешма	бр.	2,00	91,04	182,08
	Демонтиране на съществуващи пясъчници				
393	Разбиване на бетон и извозване с количка на 30 м.	м ³	4,50	85,07	382,82
394	Демонтаж и извозване на дървена част пясъчници	л.м.	25,00	21,42	535,50
395	Натоварване и извозване на пясък от пясъчници	м ³	14,00	26,64	372,96
	Демонтиране на съществуващи настилки				
396	Бетонови плочи и извозване с количка на 30 м.	м ²	820,00	4,67	3829,40
397	Изгребване на подложен материал под демонтираните плочи	м ³	164,00	29,57	4849,48
398	Демонтиране на бетон	м ²	220,00	8,80	1936,00
399	Демонтаж алеини бордюри и извозване с количка на 30 м.	л.м.	362,00	2,19	792,78
	Земни работи и транспорт				
400	Внасяне на хумусна почва 20,00 см.	м ³	250,00	29,78	7445,00
	Направа на пясъчници 4 бр. по проект				
401	Доставка на материал и направа шпакловка стени	м ²	28,00	5,13	143,64
402	Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд пясъчници	м ²	11,00	22,47	247,17
403	Изработване, доставка и монтаж на дървен материал за пейка за пясъчници	м ³	1,00	506,83	506,83
404	Грундиране и лакиране на пейки за пясъчници	м ²	24,00	4,33	103,92
405	Доставка и полагане на ударопоглътщаща каучукова мека настилка 3 мм за пясъчници	м ²	5,00	67,32	336,60
406	Доставка и полагане на дренаж чакъл 10 см. в пясъчници	м ³	4,00	28,91	115,64
407	Доставка и полагане на геотекстил 8 мм	м ²	34,00	6,83	232,22
408	Доставка и насипване на промит пясък 30 см.	м ³	10,00	24,83	248,30
409	Обеззаразяване на пясъчници	бр.	4,00	35,64	142,56
	Настилка новопроектирана по проект, чертеж 3/11				
410	Изкоп 21 см.	м ³	48,00	19,13	918,24
411	Подравняване земно легло	м ²	225,00	1,21	272,25
412	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	23,00	28,91	664,93
413	Доставка и полагане на подложка пясък 5 см.	м ³	12,00	24,83	297,96
414	Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи / цветни - 6/12/23 / - забележка: вкл. И настилка на площ по ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО	м ²	225,00	37,67	8475,75
415	Изкоп 21 см.	м ³	169,00	19,13	3232,97
416	Подравняване земно легло	м ²	803,00	1,21	971,63
417	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	81,00	28,91	2341,71
418	Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см.	м ³	41,00	24,83	1018,03
419	Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи / цветни - 6/12/22,5 /	м ²	803,00	37,67	30249,01
420	Изкоп 21 см.	м ³	2,00	19,13	38,26
421	Подравняване земно легло	м ²	9,00	1,21	10,89
422	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 10 см	м ³	1,00	28,91	28,91
423	Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см.	м ³	0,50	24,83	12,42
424	Доставка и полагане на настилка от бетонови павета / цветни - 10/10/6 /	м ²	9,00	37,67	339,03
425	Изкоп 27 см.	м ³	68,00	19,13	1300,84
426	Подравняване земно легло	м ²	250,00	1,21	302,50
427	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 15 см	м ³	38,00	28,91	1098,58
428	Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см.	м ³	13,00	24,83	322,79
429	Доставка, пренасяне и полагане на усиlena настилка - 29/14,5/8 - Забележка: вкл. настилка за площ по ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО	м ²	250,00	30,56	7640,00
430	Доставка, пренасяне и монтиране на легнал градински алеини бордюри на бетонова основа, размери 50x16x8 см	л.м	553,00	10,72	5928,16
431	Доставка, пренасяне и монтиране на легнал градински алеини бордюри на бетонова основа, размери 50x25x15 см- забележка: вкл. И площ по ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО	л.м.	17,00	21,54	366,18
	Ударопоглътщащи каучукови плочи цвят зелен				
432	Направа фина циментова замазка 1:1	м ²	251,00	9,82	2464,82
433	Доставка и полагане на ударопоглътщащи каучукови плочи мека	м ²	251,00	54,24	13614,24


1	2	3	4	5	6
	Обзавеждане детски площадки № от чертеж лист 3/9				
434	Доставка и монтаж на бетонова основа	бр.	17,00	16,33	277,61
435	Бетон 25 за фундамент на пейки	м ³	1,00	116,63	116,63
436	Доставка и монтаж на бетонова основа	бр.	7,00	16,33	114,31
437	Бетон 25 за фундамент на кошчета	м ³	0,20	116,63	23,33
438	Предпазен дървен парапед за детска площадка h=100 см №20	л.м.	67,00	48,24	3232,08
439	Монтаж чрез анкериране	л.м.	67,00	8,05	539,35
440	Монтаж чрез анкериране върху готова бетонова основа	бр.	1,00	122,57	122,57
441	Изкоп 25 см.	м ³	3,50	19,13	66,96
442	Доставка и полагане на дренаж трамбован чакъл 10см.	м ³	1,40	28,91	40,47
443	Бетон C20/25 (B25) за армирана бет. настилка по конструктивно становище - 10 см.	м ³	1,40	121,66	170,32
	Част: Метални навеси, Метални сенници и Пейки по конструктивни становища				
	ДЕТАЙЛ "Л" - МЕТАЛЕН СЕННИК				
444	Грундиране и боядисване	бр.	4,00	7,29	29,16
445	Доставка и монтаж на OSB плоскости	м ²	70,00	12,95	906,50
446	Доставка и монтаж на битумна керемида	м ²	70,00	21,76	1523,20
	ДЕТАЙЛ "К" - МЕТАЛЕН НАВЕС				
447	Грундиране и боядисване	бр.	4,00	7,29	29,16
448	Доставка и монтаж на OSB плоскости	м ²	40,00	12,95	518,00
449	Доставка и монтаж на битумна керемида	м ²	40,00	21,76	870,40
450	Изработване, доставка и монтаж на дървен материал за пейка	м ³	2,00	461,93	923,86
451	Грундиране и боядисване на дървена пейка	м ²	70,00	4,33	303,10
452	Дюбели за дървена пейка	бр.	32,00	7,71	246,72
	Обучение по безопасност на движението				
453	Светофари за обучение	бр.	8,00	112,86	902,88
454	Маркировачна боя	бр.	1,00	89,10	89,10
	Спортно игрище - 120,00 м2				
455	Изкоп 24 см.	м ³	29,00	19,13	554,77
456	Доставка и полагане на уплътнен чакъл с фракция 0-63мм - 10 см	м ³	12,00	28,91	346,92
457	Доставка и полагане на уплътнен чакъл с фракция 0-4 мм - 10 см	м ³	12,00	28,91	346,92
458	Доставка и полагане на геотекстил	м ²	120,00	6,83	819,60
459	Доставка и полагане на изкуствена трева	м ²	120,00	20,54	2464,80
460	Доставка и посипване с кварцов пясък	м ²	120,00	24,83	2979,60
461	Товарене и извозване на строителни и други материали на 25 км. до разтоварище	тон	145,00	16,99	2463,55
	ОБЩО БЕЗ ДДС:				128168,75
	ЕТАП 3				128168,75
	ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО				
	Предварителни работи				
462	Отсичане на дървета с d=20-40см. с автовишка вкл. кастрене на клони, рязане стъбло на секции	бр.	6,00	139,16	834,96
463	Рязане сухи клони с автовишка (санитарна резитба) от 1 до 3 бр.	бр. дървета	10,00	73,85	738,50
464	Рязане на единични клони без автовишка (повдигане на корони)	бр. дървета	3,00	55,49	166,47
465	Премахване на храсти за подмладяване със събиране на клони	л.м.	3,00	18,36	55,08
466	Събиране на клони	бр.	40,00	7,33	293,20
467	Раздробяване на дънери с мотофреза за пънове	бр.	6,00	18,99	113,94
468	Раздробяване на клони с дробилна машина	бр.	40,00	18,99	759,60
469	Третиране на стари тревни площи с универсален хербецид	дка	0,82	291,02	238,64
470	Почистване на повърхностен почвен слой 5 - 8 см. от растителни отпадъци ръчно	дка	0,82	203,89	167,19
471	Събиране и извозване с колички на растителни отпадъци на 30 м	м ³	10,00	20,65	206,50
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ				
472	Засаждане на Иглолистни дървета с коренова бала с височина на шамба 2,00 до 2,20 м в дупки 70/70/70 см. тежки почви 0,5 кг. NPK, укрепване с един кол и превързване с мек материал	бр.	6,00	144,88	869,28
473	Засаждане на широколистни дървета с коренова бала с височина на шамба 2,00 до 2,20 м в дупки 70/70/70 см. тежки почви 0,5 кг. NPK, укрепване с един кол и превързване с мек материал	бр.	7,00	144,88	1014,16
474	Засаждане на широколистни 3 год. Храсти с височина 0,30 - 0,35 см.от контейнер в дупки 40/40/40 см. , 0,2 кг. NPK в тежки почви	бр.	33,00	115,18	3800,94

1	2	3	4	5	6
475	Засаждане на жив плет от контейнер в дупки 40/40/40 см. , 0,2 кг. NPK в тежки почви - <i>Ligustrum ovalifolium</i>	бр.	40,00	37,96	1518,40
476	Затревяване I, II и III етап с ръчна обработка в тежки почви 20 кг NPK, 30 кг. сухоустойчива тревна смес	дка	2,18	2406,56	5246,30
	ОБЩО БЕЗ ДДС:				16023,16
	ЕТАП 4				16023,16
	ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ				
477	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - комбинирано детско съоръжение, подходящо за провиране, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 30 см. Максимални габаритни размери ширина - 1,50 м; дължина - 4,00 м; височина - 2.00 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	763,72	763,72
478	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - комбинирано детско съоръжение, подходящо за катерене, пързляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Максимални габаритни размери ширина - 1,70 м; дължина - 2,70 м; височина - 2.30 м. Допустими настилки за зоната на падане - пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	933,42	933,42
479	Доставка и монтаж на - Логическа игра тип "Лабиринт".	бр.	4,00	381,86	1527,44
480	Доставка и монтаж на - тематична игра тип "Морски шах".	бр.	4,00	381,86	1527,44
481	Доставка и монтаж на тематично детско съоръжение - детска люлка тип клатушка. Максимална височина на свободно падане - 40 см. Максимални габаритни размери ширина - 0,80 м; дължина - 0,80 м.; височина 0.80 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	509,14	509,14
482	Доставка и монтаж на тематично детско съоръжение - детска люлка тип клатушка. Максимална височина на свободно падане - 40 см. Максимални габаритни размери ширина - 0,80 м; дължина - 0,80 м.; височина 0.80 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	466,72	466,72
483	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - тип къщичка подходяща за катерене, общуване и тематични игри. Максимални габаритни размери ширина - 1,80 м; дължина - 2,60 м.; височина 2.80 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	1018,28	1018,28
484	Доставка и монтаж на клатушка - детска люлка тип везна. Максимална височина на свободно падане - 90 см. Максимални габаритни размери ширина - 0,50 м; дължина - 2,60 м.; височина 1.30 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс. Доставка и монтаж на клатушка - детска люлка тип везна. Максимална височина на свободно падане - 90 см. Максимални габаритни размери ширина - 0,50 м; дължина - 2,60 м.; височина 1.30 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	551,58	551,58
485	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - подходящо за катерене, пързляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 150 см. Максимални габаритни размери ширина - 3,20 м; дължина - 4,50 м.; височина 3,50 м. Допустими настилки за зоната на падане - пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс. Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - подходящо за катерене, пързляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 150 см. Максимални габаритни размери ширина - 3,20 м; дължина - 4,50 м.; височина 3,50 м. Допустими настилки за зоната на падане - пясък, синтетична ударопоглещща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	1527,42	1527,42

1	2	3	4	5	6
486	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - подходящо за катерене, пързалане, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 100 см. Максимални габаритни размери ширина - 6,00 м; дължина - 7,00 м.; височина 4.80 м. Допустими настилки за зоната на падане - пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - подходящо за катерене, пързалане, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 100 см. Максимални габаритни размери ширина - 6,00 м; дължина - 7,00 м.; височина 4.80 м. Допустими настилки за зоната на падане - пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	2121,42	2121,42
487	Доставка и монтаж на детско съоръжение за катерене - катерушка, максимални габаритни размери ширина - 1,60 м; дължина - 0,75 м; височина - 0.75 м. Допустими настилки за зоната на падане - пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка.	бр.	1,00	466,72	466,72
488	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - подходящо за катерене, общуване и тематични игри. Максимални габаритни размери ширина - 1,30 м; дължина - 1,60 м.; височина 2.20 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - подходящо за катерене, общуване и тематични игри. Максимални габаритни размери ширина - 1,30 м; дължина - 1,60 м.; височина 2.20 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	424,28	424,28
489	Доставка и монтаж на клатушка - детска люлка тип клатушка, максимална височина на свободно падане - 40 см., подходяща за люлеене, пазене на равновесие, тематични игри. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. Доставка и монтаж на клатушка - детска люлка тип клатушка, максимална височина на свободно падане - 40 см., подходяща за люлеене, пазене на равновесие, тематични игри. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	381,86	381,86
490	Доставка и монтаж на къщичка - подходящо за катерене, общуване и тематични игри. Максимални габаритни размери ширина - 2,00 м; дължина - 2,00 м.; височина 2.00 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. Доставка и монтаж на къщичка - подходящо за катерене, общуване и тематични игри. Максимални габаритни размери ширина - 2,00 м; дължина - 2,00 м.; височина 2.00 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	1060,72	1060,72
491	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - комбинирано детско съоръжение, подходящо за катерене, пързалане, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Максимални габаритни размери ширина - 2,20 м; дължина - 5,20 м; височина - 3.00 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - комбинирано детско съоръжение, подходящо за катерене, пързалане, общуване и тематични игри. Максимална височина на свободно падане - 60 см. Максимални габаритни размери ширина - 2,20 м; дължина - 5,20 м; височина - 3.00 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	1272,86	1272,86
492	Доставка и монтаж на детска игра "Телефон - ЦВЕТЕ" - Детска игра "Телефон" Доставка и монтаж на детска игра "Телефон - ЦВЕТЕ" - Детска игра "Телефон"	бр.	4,00	212,14	848,56
493	Детско съоръжение за катерене - Тематична катерушка с максимална височина на свободно падане - 60 см. Максимални габаритни размери ширина - 0,80 м; дължина - 1,20 м.; височина 0.90 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. Детско съоръжение за катерене - Тематична катерушка с максимална височина на свободно падане - 60 см. Максимални габаритни размери ширина - 0,80 м; дължина - 1,20 м.; височина 0.90 м. Допустими настилки за зоната на падане - трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс.	бр.	1,00	424,28	424,28

1	2	3	4	5	6
494	Доставка и монтаж на пейки - Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка. Габаритни размери на пейката дължина 180 см., височина 45 см, дълбочина 40 см. Доставка и монтаж на пейки - Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка. Габаритни размери на пейката дължина 180 см., височина 45 см, дълбочина 40 см.	бр.	17,00	190,92	3245,64
495	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	бр.	7,00	127,28	890,96
496	Доставка и монтаж на колективни игри - Логическа игра тип "Лабиринт".	бр.	4,00	339,42	1357,68
497	Доставка и монтаж на указателна табела	бр.	1,00	212,14	212,14
498	Доставка и монтаж на ДЪРВЕНА БЕСЕДКА ЗА УРОЦИ НА ОТКРИТО - с включено обзавеждане, осмогълна, на бетонова основа - максимални габаритни размери - ширина - 5,20 м; дължина - 5,20 м; височина - 3,20 м.	бр.	1,00	13789,28	13789,28
499	Цветна ограда /предпазен дървен парапет за детска площадка/ h=100 см	л.м	67,00	55,16	3695,72
ОБЩО БЕЗ ДДС:					39017,28
ЕТАП 5					39017,28
Непредвидени разходи за СМР: до 28 136 лв. без ДДС					28136,00
Всичко без ДДС:					662117,31
20 % ДДС					132423,46
Общо с ДДС:					794540,77

дата: 07.05.2019 г.

Подпис и печат: 
Име и фамилия: Любомир Илиев
Длъжност: Управител



ДО

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

гр. Стрелча

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД

(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“
Идентификационен номер на поръчката:	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Техническо предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация на Възложителя, проекта на договор, условията на обявата и нормативните изисквания в тази област:

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е **60** (шестдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на предвидените СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на поръчката приключва след датата на издаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Декларираме, че:

Посетили сме обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ и сме запознати с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата.

- Запознати сме с одобрения работен проект за горепосочения обект.

- Офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страната, където се извършва строителството.

3. Гаранционен срок на извършените СМР на обекта:

за всички видове новоизпълнени СМР – 5 години ;

Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималните, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

4. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Република България стандарти или еквиваленти.

5. Строително-монтажните работи ще извършим, съгласно изготвената Работна програма, неразделна част от настоящето предложение.

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни:

6.1. Да внесем гаранция за изпълнение на поръчката във вид на застраховка (посочва се вида – парична сума, банкова гаранция или застраховка) и в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС и със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след приемането на обекта. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена съгласно договорните условия.

6.2. Да изплащаме заплати и внасяме осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и предвидения проект на договор.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Декларираме, че настоящото техническо предложение е валидно за период от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

Приложения:

1. Програма за гарантиране качествено изпълнение на видовете СМР.

2. **Линеен календарен график**, съобразен с посочения срок за изпълнение на поръчката, обвързан с екипа проектант и с предвидената работна ръка за изпълнение на СМР; диаграма на работната ръка (Образец № 4.1).

Дата: 22.05.2019 г.

Представяващ: 
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/
Директор Управл. строителство

