

ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„Еко-Хидро-90“ ООД

(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сenna конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Техническо предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и работни проекти на Възложителя, проекта на договор, условията на обявата и нормативните изисквания в тази сфера:

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е **65 (шестдесет и пет)** календарни дни.
Срокът за изпълнение на предвидените СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Декларираме, че:
~~Посетили сме/не сме посетили~~ обект: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сenna конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ и сме запознати с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата.



- Запознати сме с одобрения работен проект за горепосочения обект.
- Офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страната, където се извършва строителството.

3. Гаранционен срок на извършените СМР на обекта:

за всички видове новоизпълнени СМР – 6 /години ;

Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, поръжения и строителни обекти. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималните, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

4. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Република България стандарти или еквиваленти.

5. Строително-монтажните работи ще извършим, съгласно изготвената Програма за гарантиране качествено изпълнение на видовете СМР, неразделна част от настоящето предложение.

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни:

6.1. Да внесем гаранция за изпълнение на поръчката във вид на Банкова гаранция (посочва се едновременно – парична сума, банкова гаранция или застраховка) и в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС и със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след приемането на обекта. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена съгласно договорните условия.

6.2. Да изплащаме заплати и внасяме осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в гълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.



Декларирам, че срокът на валидност на представената от мен оферта е 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Декларирам, че съм запознат със съдържанието на приложението «Проект на договор» и документацията и съм съгласен с клаузите заложи в него.


Декларирам, че при изготвяне на офертата съм спазил задълженията свързани с дейности и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложения:

1. Програма за гарантиране качествено изпълнение на видовете СМР.
2. Линеен календарен график и диаграма на работната ръка.
3.;
4.;
5.;
6.

Дата: 15.07.2019 г.

Представяващ:
инж. Георги Делчев
Управител на „Еко-Хидро-90“ ООД
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/



ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

"ЕКО ХИДРО - 90" ООД

(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

1. Цена за изпълнение на поръчката: 268 124,76 лв. (Двеста шестдесет и осем хиляди сто двадесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки словом) без включен ДДС или 321 749,71 лв. (Триста двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и седемдесет и една стотинки словом) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: 6,90. лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизация: 30 %;
- Доставно-складови разходи: 8 %;
- Печалба: 10 %.

Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формираны в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.



Декларирам, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формираны правилно и точно, в пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, посочен в обявлението на поръчката.

• **Приложения - на хартиен и електронен носител:**

1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 5.1.
2. Анализ на цените

Забележки:

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офертиране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 15.07.2019 г.

Представяващ:

инж. Георги Делчев

Управител на „Еко-Хидро-90“ ООД


/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/



"Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки към тераси, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид на инвестицията	Мярка	Количество	ед. Цена без ДДС	Общ. сума без ДДС
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
1	Демонтаж прозорци	м2	30.77	9.72	299.08
2	Демонтаж на скатен керемиден покрив и дървена конструкция	м2	46.04	9.76	449.35
3	Демонтаж на пластове от плосък покрив	м2	243.78	6.93	1693.40
4	Демонтаж врати	бр.	12.00	16.19	194.28
5	Разваляне вътрешна настилка и замазка	м2	243.37	7.28	1761.73
6	Разваляне настилка от теракот и замазка	м2	45.21	12.14	548.85
7	Разваляне фаянсова облицовка	м2	15.22	15.18	231.04
8	Демонтаж тоалетна чиния	бр.	2.00	30.36	60.72
9	Демонтаж мивка във wc	бр.	2.00	24.29	48.58
10	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	6.00	18.30	109.80
11	Доставка и монтаж на нова покривна ламарина за обшивка 1мм	м	114.90	16.81	1931.47
12	Изравнителна замазка покрив	м2	335.65	17.66	5927.58
13	Покривна хидроизолация	м2	335.65	18.71	6280.01
14	Покривна топлоизолация с минерална вата 12 см. $\lambda=0,038W/mK$	м2	335.65	19.90	6679.44
15	Полагане на вътрешна топлоизолация XPS 12 см. с шпакловка и мрежа, включително обръщане около прозорци и врати за външни стени	м2	234.76	29.23	6862.03
16	Доставка и монтаж на леки преградни стени 12 см. от лагоустойчив гипсокартон, на два слоя 2 x 1,2 мм, на конструкция от поцинковани профили, включително пълнеж от минерална вата	м2	165.30	67.42	11144.53
17	Топлоизолация по под с XPS 8 см.	м2	243.37	26.76	6512.58
18	Доставка и полагане на циментова замазка с дебелина 4 см	м2	243.37	13.56	3299.10
19	Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма със стъклопакет	м2	42.92	163.06	6999.54
20	Доставка и монтаж на врати	м2	63.36	186.97	11863.42
21	Вътрешна мазилка по стени и тавани	м2	479.22	9.01	4317.77
22	Направа шпакловка по стени и тавани	м2	479.22	5.51	2640.50
23	Боядисване на стени с латекс по стени и тавани	м2	479.22	4.07	1950.43
24	Доставка и полагане на фаянс	м2	186.45	42.32	7890.56
25	Доставка и монтаж на настилка с гранитогрес	м2	243.37	45.12	10970.85
26	Лекоатлетическа писта с настилка - шамот	м2	4400.00	5.60	24640.00
27	Лекоатлетическа писта - бордюри	м	950.00	12.60	11970.00



№	Вид на инвестицията	Мярка	Количество	ед. Цена без ДДС	Общ ДДС	Цена без
1	2	3	4	5		6
28	Тревна смеска към терен, предназначена за спорт и натоварени терени с примерен състав: Lolium perenne Belida - 60 %, Festuca rubra Boreal - 30%, Poa pratensis Balin - 10% при норма 1 кг. за 40 м2.	кг.	265.00	26.13		6 94.45
	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА					
	<i>Съблекални към стадион</i>					
29	Саниране на бетонни повърхности	м ²	150.00	82.80	12 0.00	
	<i>Прилежаща масивна сграда - тоалетни</i>					
30	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м ²	50.00	10.32		5 6.00
31	Направа на изкоп за фундаменти	м ³	9.68	9.28		8 9.83
32	Направа на кофраж за основи	м ²	44.00	18.11		8 6.84
33	Доставка и полагане на бетон клас В15 - подложен	м ³	1.65	162.33		8 7.84
34	Доставка и полагане на бетон клас В25 за основи	м ³	8.80	174.21		8 3.05
35	Доставка и полагане на бетон клас В15 за арм. бет. настилка	м ³	3.57	162.33		8 9.52
36	Доставка и монтаж на армировка за основи, арм. настилка и колони - AI	кг	416.40	2.06		8 7.78
37	Доставка и монтаж на армировка за основи, арм. настилка и колони - AIII	кг	447.80	1.99		8 1.12
38	Направа на кофраж за колони до к.+3.00	м ²	17.40	23.09		8 1.77
39	Доставка и полагане на бетон клас В25 за колони до к.+3.00	м ³	1.09	189.19		8 3.22
40	Направа на кофраж за плоча и пояси на к.+3.00	м ²	73.02	27.26		8 0.53
41	Доставка и полагане на бетон клас В25 за плоча и пояси на к.+3.00	м ³	9.50	189.19		8 7.31
42	Доставка и монтаж на армировка за плоча на к.+3.00 - AI	кг	76.00	2.06		8 3.56
43	Доставка и монтаж на армировка за плоча на к.+3.00 - AIII	кг	352.80	1.99		8 2.07
44	Направа на кофраж за рамки на к.+3.00	м ²	28.20	21.44		8 1.61
45	Доставка и полагане на бетон клас В25 за рамки на к.+3.00	м ³	3.53	175.25		8 3.63
46	Доставка и монтаж на армировка за рамки на к.+3.00 - AI	кг	302.10	2.06		8 2.33
47	Доставка и монтаж на армировка за рамки на к.+3.00 - AIII	кг	393.20	1.99		8 2.47
	ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА					
	Отопление и Климатизация					
48	Компресорно-кондензаторен агрегат, моносплит система, външно тяло с Q _{ох} =3,1 kW, Q _{от} =2,5 kW (при външна температура -10°C) и вътрешно тяло за висок степенен монтаж с Q _{ох} =3,1 kW, Q _{от} =3,6 kW , комплект с безжично дистанционно управление	бр.	2.00	1965.48		8 0.96
49	Компресорно-кондензаторен агрегат, моносплит система, външно тяло с Q _{ох} =2,5 kW, Q _{от} =2,0 kW (при външна температура -10°C) и вътрешно тяло за висок степенен монтаж с Q _{ох} =2,5 kW, Q _{от} =3,2 kW , комплект с безжично дистанционно управление	бр.	1.00	1668.48		8 1.48
50	Тръбен сноп от медна тръба ф12х1 и ф6х1, комплект с изолация, захранващ кабел 4х1,5мм2; комуникационен кабел 3х0,5мм2; бандажна лента	м	9.00	40.94		8 4.6
51	Електрически конвекторен радиатор, комплект с механичен термостат, Q _{от} =300 W	бр.	1.00	218.68		8 6.8
52	Електрически конвекторен радиатор, комплект с механичен термостат, Q _{от} =750 W	бр.	2.00	248.38		8 7.6
53	Електрически конвекторен радиатор, комплект с механичен термостат, Q _{от} =1500 W	бр.	1.00	278.08		8 8.08
54	Електрически конвекторен радиатор, комплект с механичен термостат, Q _{от} =2000 W	бр.	3.00	301.84		8 5.52
55	Вакуумиране и тест за плътност на климатична система	к-кт	3.00	80.96		8 2.88
56	Стойка за външно тяло	к-кт	3.00	56.30		8 9.0
	Вентилация					
57	Канален вентилатор V=240 м ³ /ч; H=100Pa, комплект с меки връзки	бр.	1.00	298.32		8 3.32
58	Канален вентилатор V=90 м ³ /ч; H=100Pa, комплект с меки връзки	бр.	1.00	268.62		8 6.2

№	Вид на инвестицията	Мярка	Количество	ед. Цена без ДДС	Общ. цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
59	Неподвижна жалузийна решетка Ø160 мм, L=90m³/h, комплект с мрежа против насекоми	бр.	1.00	55.31	55.31
60	Неподвижна жалузийна решетка 250x250 мм, L=240m³/h, комплект с мрежа против насекоми	бр.	1.00	77.88	77.88
61	Въздуховод, фасонен, Р до 1200 мм	м2	1.00	63.23	63.23
62	Гъвкав въздуховод, неизолиран ф100	м	5.00	5.57	27.85
63	Спирално навит въздуховод ф160	м	1.00	32.65	32.65
64	Спирално навит въздуховод ф125	м	3.00	24.37	73.11
65	Спирално навит въздуховод ф100	м	9.00	16.92	152.28
66	Преход за спировъздуховод ф125-ф100	бр.	1.00	17.90	17.90
67	Преход за спировъздуховод ф160-ф100	бр.	1.00	18.84	18.84
68	Щуц-седло ф100 за въздуховод ф125	бр.	2.00	9.44	18.88
69	Клапа, единична, кръгла ф100	бр.	2.00	27.75	55.50
70	Метална конструкция за укрепване	kg	50.00	10.54	527.00
71	Пуск и наладка на смукателна вентилационна инсталация	точки	5.00	30.36	151.80
72	Единични изпитания вентилатор	бр.	2.00	60.72	121.44
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
Електрокалния					
	Доставка, монтаж и подвързване на табло ГРТ по схема	бр.	1.00	387.42	387.42
74	Доставка, монтаж и подвързване на табло ГРТ-сгр. по схема	бр.	1.00	1846.68	1846.68
75	Доставка и полагане на кабел NYU 5x25mm²	м.	10.00	28.88	288.80
76	Доставка и полагане на кабел NYU 5x16mm²	м.	40.00	22.78	912.00
77	Доставка и полагане на кабел NYU 3x4mm²	м.	60.00	5.17	310.20
78	Доставка и полагане на кабел NYU 3x2,5mm²	м.	560.00	3.29	1842.40
79	Доставка и полагане на кабел NYU 3x1,5mm²	м.	460.00	2.79	1281.40
80	Доставка и полагане на кабел NYU 2x1,5mm²	м.	30.00	2.52	75.60
81	Доставка и полагане на кабел FTP cat.5e	м.	10.00	1.99	19.90
82	Направа на изкоп 1,0/0,9 м. и обратно зариване	м.	10.00	4.71	47.10
83	Доставка и полагане на защитна PVC тръба Ø50 в изкоп	м.	50.00	2.64	132.00
84	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø20	м.	600.00	1.66	996.00
85	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø16	м.	500.00	1.53	765.00
86	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 60/60 40W, IP 20	бр.	37.00	31.86	1178.82
87	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 40W, IP 54	бр.	2.00	43.74	87.48
88	Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип "Луна" 24W, IP44	бр.	14.00	30.14	421.96
89	Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип "Луна" 12W, IP44	бр.	14.00	25.62	358.68
90	Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип "EXIT" 8W	бр.	10.00	30.94	309.40
91	Доставка и монтаж на LED прожектор 20W, IP65	бр.	4.00	27.36	109.44
92	Доставка и монтаж на ПИР 180°, за монтаж на стена	бр.	4.00	29.37	117.48
93	Доставка и монтаж на ПИР 360°, за монтаж на таван	бр.	6.00	28.18	169.08
94	Доставка и монтаж на обикновен ключ	бр.	11.00	7.19	79.09
95	Доставка и монтаж на обикновен ключ IP44	бр.	2.00	7.14	14.28
96	Доставка и монтаж на сериен ключ	бр.	4.00	8.13	32.52
97	Доставка и монтаж на девиаторен ключ	бр.	4.00	8.43	33.72
98	Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко	бр.	19.00	8.67	164.73
99	Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко IP44	бр.	6.00	8.60	51.60
100	Доставка и монтаж на панел с 2бр. контакти шуко и 1 бр. розетка RJ45	бр.	1.00	26.28	26.28
101	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	1.00	23.78	23.78
102	Доставка и монтаж на вентилатор за баня	бр.	2.00	35.09	70.18
103	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	49.00	4.55	222.95
104	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	55.00	5.17	284.35
105	Направа на връзка към съоръжение	бр.	11.00	3.48	38.28
106	Направа на мълниезащитна инсталация по проект	бр.	1.00	4049.76	4049.76
107	Направа на заземителна инсталация по проект	бр.	1.00	359.04	359.04
Спортна площадка					
108	Доставка, монтаж и насочване на външно осветление около игрище- LED прожектори 200 W, IP65 /разположени на 8 стълба по 3 прожектора/, 2R	Бр.	24.00	301.96	7247.04

№	Вид на инвестицията	Мярка	Количество	ед. Цена без ДДС	Общ. цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
109	Доставка и монтаж на типово изпитани стълбове за външно осветление около игрище Н=8м, 2R	Бр.	24.00	682.58	16381.92
110	Доставка на кабел NYU 3x2,5mm ² (за захранване на прожекторите)	М.	200.00	2.15	430.00
111	Доставка на PVC гофриран шланх Ф25	М.	200.00	0.43	86.00
112	Изтегляне на кабел NYU 3x2,5mm ² в гофриран шланх	М.	200.00	1.21	242.00
113	Изтегляне на същия в кухнята на стълб	М.	200.00	1.21	242.00
114	Монтаж на табла Тстълб 1,2,3,4,5,6,7,8 на стълб	Бр.	8.00	350.72	2805.76
115	Направа на изкоп 1,0/0,9 м. и обратно зариване	М.	370.00	2.77	1027.49
116	Подготовка подложката за полагане на кабел	М.	370.00	2.42	895.40
117	Доставка на кабел NYU 5x4mm ²	М.	950.00	4.93	4683.50
118	Доставка на кабел NYU 5x16mm ²	М.	110.00	16.75	1842.50
119	Доставка на защитна PVC тръба ф50	М.	1060.00	1.71	1812.60
120	Доставка и монтаж на табло ГРТ-осв. терен по схема	Бр.	1.00	1031.36	1031.36
121	Полагане на кабели до 6mm ² в изкоп	М.	950.00	1.39	1320.50
122	Полагане на кабели до 16mm ² в изкоп	М.	110.00	1.63	179.30
123	Направа заземители с R<10ома-3бр.заземителни колове от ъглово е 63/63/6mm, набити на 0,8m под терена и свързани помежду си с горещо цинкувана шина Fe 40/4mm	Бр.	8.00	185.24	1481.92
124	Измерване съпротивлението на изолацията на силов кабел	Бр.	9.00	13.49	121.41
125	Измерване съпротивлението на заземител	Бр.	8.00	30.36	242.88
126	Направа на заземителна инсталация по проект	Бр.	1.00	2383.92	2383.92
ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ					
127	Прахов пожарогасител, с клас на праха ABC (6 килограма)-съблекалня	Бр.	2.00	42.77	85.54
128	Пожарогасител на водна основа за пожари клас А с вместимост 9 литра- съблекалня	Бр.	2.00	59.40	118.80
129	Пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг. - съблекалня	Бр.	2.00	112.86	225.72
130	Прахов пожарогасител, с клас на праха ABC (6 килограма)-Складови помещения	Бр.	2.00	47.52	95.04
131	Пожарогасител на водна основа за пожари клас А с вместимост 9 литра - Складови помещения	Бр.	2.00	61.78	123.56
132	Прахов пожарогасител, с клас на праха ABC (6 килограма) - Офис	Бр.	1.00	47.52	47.52
133	Прахов пожарогасител, с клас на праха ABC (6 килограма) - Стадион	Бр.	3.00	47.52	142.56
	Пожарогасител на водна основа за пожари клас А с вместимост 9 литра - Стадион	Бр.	3.00	61.78	185.34
ЧАСТ: ВЕК					
Вътрешна водопроводна мрежа					
135	Доставка и монтаж на тръби за студена вода-ppФ40 Al	М.	15.00	10.22	153.30
136	Доставка и монтаж на тръби за студена вода-ppФ32 Al	М.	38.00	8.37	318.06
137	Доставка и монтаж на тръби за студена вода-ppФ25 Al	М.	12.00	6.38	76.56
138	Доставка и монтаж на тръби за топла вода-ppФ40 Al	М.	45.00	10.22	460.90
139	Доставка и монтаж на тръби за топла вода-ppФ32 Al	М.	7.00	8.37	58.59
140	Доставка и монтаж на тръби за топла вода-ppФ25 Al	М.	12.00	6.38	76.56
141	Доставка и монтаж на тръби за циркуляционна вода-ppФ32 Al	М.	45.00	8.37	376.65
142	Доставка и монтаж на тръби за циркуляционна вода-ppФ25 Al	М.	3.00	6.38	19.14
143	Доставка и монтаж на тръби за студена вода-ppФ32	М.	5.00	6.93	34.65
144	Доставка и монтаж на тръби за студена вода-ppФ25	М.	25.00	5.07	126.75
145	Доставка и монтаж на тръби за студена вода-ppФ20	М.	15.00	4.73	70.95
146	Доставка и монтаж на тръби за топла вода-ppФ32	М.	5.00	8.37	41.85
147	Доставка и монтаж на тръби за топла вода-ppФ25	М.	15.00	7.69	115.35
148	Доставка и монтаж на тръби за топла вода-ppФ20	М.	15.00	6.38	95.70
149	Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5m.	К-Т	1.00	216.30	216.30
150	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	К-Т	1.00	328.68	328.68
151	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe -20mm/Aeroflex - 13mm за тръби Ф20	М.	30.00	3.98	119.40

№	Вид на инвестицията	Мярка	Количество	ед. Цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
152	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe -20mm/Aeroflex - 13mm за тръби Ф25	м.	67.00	4.17	279.39
153	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe -20mm/Aeroflex - 13mm за тръби Ф32	м.	100.00	4.66	466.00
154	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe -20mm/Aeroflex - 13mm за тръби Ф40	м.	60.00	5.05	303.00
155	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/4" - студена вода	бр.	1.00	28.22	28.22
156	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/4" - топла вода	бр.	1.00	29.02	29.02
157	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1" - циркуляционна вода	бр.	1.00	20.18	20.18
158	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1/2" - студена вода	бр.	1.00	14.28	14.28
159	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 3/4" - топла вода	бр.	6.00	15.20	91.20
160	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 3/4" - студена вода	бр.	6.00	16.19	97.14
161	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1" - топла вода	бр.	4.00	20.49	81.96
162	Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1" - студена вода	бр.	4.00	20.72	82.88
163	Комплексна доставка, монтаж, настройка и укрепване на циркуляционна помпа Q=0,15l/s; H=10m; N=0,2kW с вкл.: ВК 1" - 2бр.; СК 1" - 2бр.	бр.	1.00	445.72	445.72
164	Направа и обработка на отвор DN110 за водопровод, запълнен с водоуплътнен и газоуплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за напорна тръба OD40/DN110 -	бр.	1.00	20.06	20.06
165	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -CB+TB	бр.	15.00	8.00	120.00
166	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -CB	бр.	15.00	7.23	108.45
Санитарни прибори					
167	Тоалетно казанче	бр.	7.00	144.98	1014.86
168	Тоалетна мивка	бр.	9.00	183.48	1651.32
169	Писоар	бр.	8.00	188.98	1511.84
170	Общ бойлер стоящ 300л	бр.	1.00	1117.16	1117.16
171	Пуш	бр.	6.00	135.77	814.62
	Водов сифонФ50	бр.	16.00	15.74	251.84
Вътрешна канализационна мрежа					
173	Доставка и монтаж на тръби PVCФ50	м.	45.00	5.32	239.40
174	Доставка и монтаж на тръби PVCФ110	м.	17.00	10.63	180.71
175	Доставка и монтаж на тръби д.PVCФ110	м.	10.00	11.44	114.40
176	Доставка и монтаж на тръби д.PVCФ160	м.	30.00	16.64	500.20
177	Доставка и монтаж на тръби PVC-УФ100	м.	7.00	12.97	90.79
178	Доставка и монтаж на РОФ110	бр.	7.00	16.46	115.22
179	Доставка и монтаж на Вентилационна шапкаФ110	бр.	4.00	45.19	180.76
Външна водопроводна и канализационна мрежи					
180	Доставка и монтаж на тръби PE-HDФ40	м.	3.00	10.40	31.20
181	Доставка и монтаж на тръби д.PVCФ160	м.	53.00	17.68	935.04
182	Доставка и монтаж на тръби д.PVCФ200	м.	17.00	22.59	384.03
183	Доставка и монтаж на Ревизионна шахтаФ630	бр.	3.00	605.66	1816.98
184	Доставка и монтаж на Ревизионна шахтаФ1000	бр.	1.00	957.88	957.88
185	Водосточни тръби 3бр. PVC-УФ100	м.	30.00	16.07	482.10
186	Воронки с листоуловител	бр.	3.00	210.98	632.94
187	РО Ф100 за водосточна тръба	бр.	2.00		14.42
188	Водомерна шахта по детайл	бр.	1.00		6.27
189	ТСКФ1 1/4"	бр.	1.00	141.68	141.68
190	ПВРФ40/ 1 1/4"	бр.	3.00	7.67	23.01
191	СКФ1 1/4"	бр.	1.00	44.50	44.50
192	Мрежест филтърФ1 1/4"	бр.	1.00	50.26	50.26

№	Вид на инвестицията	Мярка	Коли -чество	ед. Цена без ДДС	Общ ДДС	Обща цена без ДДС
1	2	3	4	5		6
193	Водомер за студена вода 1 1/4"					
194	ВКФ1 1/4"	бр.	1.00	355.25		355.25
195	СК с изпр.Ф1 1/4"	бр.	1.00	45.14		45.14
196	Ко 90 - Ф40	бр.	1.00	60.15		60.15
197	Водовземна скоба Ф90/1 1/4"	бр.	1.00	10.41		10.41
	Изкопни работи и поливна система			29.56		29.56
198	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м	м3	200.00	6.20		6.20
199	Обратен насип и уплътняване през 20см	м3	125.20	7.43		7.43
200	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30см над теме тръба	м3	74.80	22.77		22.77
201	Доставка и монтаж на тръби РЕ-НДФ32 за поливна система на стад	м.	100.00	5.16		5.16
202	Шахта 60/60/60 оборудвана със СК1" за поливане	бр.	5.00	220.00		220.00
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР						
	ОБЩО СМР:					
	Всичко без ДДС:				26	4.76
	Общо с ДДС:				5	4.95
					32	4.71

Датум: 15.07. 2019 г.

Представяващ:

