

ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„ЕЛИСТА“ ООД

(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“
Идентификационен номер на поръчката:	00935-2019-0002

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

1. Цена за изпълнение на поръчката: 689 986.05 лв. (шестстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и пет стотинки словом) без включен ДДС или 827 983.25 лв. (осемстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три лева и двадесет и пет стотинки) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: **4.00 лева/час;**
- Допълнителни разходи върху труд: **90 %;**
- Допълнителни разходи върху механизация: **25 %;**
- Доставно-складови разходи: **5 %;**
- Печалба: **5 %.**


гр. Пловдив
Елиста ООД

Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.

Декларирам, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, посочен в обявлението на поръчката.

• **Приложения - на хартиен и електронен носител:**

1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1.
2. Анализ на цените

Забележки:

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При оферирание на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 13.05.2019 г.

Представяващ:

/инж. Стефан Гроцев-управител/

/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/

гр. Пловдив
СЛИСТА 100

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБЕКТ: " Ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на
многофункционален белнеоложки комплекс " в УПИ III - за градска баня,
кв. 63 , гр. Стрелча , Област Пазарджик**

Възложител: на основания чл.161 от ЗУТ : Община Стрелча

№	Наименование на работа	ед.м	Количество	ед.цена	Стойност
	Част "Архитектура"				
1	Демонтаж на прозорци до 2м2 на каса	бр	46.00	11.97	550.62
2	Демонтаж на врати	бр	10.00	11.97	119.70
3	Разбиване на съществуваща тухлена зидария	м3	2.00	32.56	65.12
4	Демонтаж на съществуващи прегради на душеве	м2	41.00	21.39	876.99
5	Демонтаж на дървени прегради в съблекални	м2	417.00	5.27	2197.59
6	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи по стени , куполи и тавани	м2	704.00	15.12	10644.48
7	Доставка и монтаж на тръбно скеле с вис. до 20 м за демонтаж на облицовка по куполи ,тавани , стени	м3	967.00	8.74	8451.58
8	Натоварване,превоз и разтоварване на строителни отпадъци с ръчни колички на 50 м	м3	131.00	23.43	3069.33
9	Натоварване,превоз и разтоварване на строителни отпадъци с камион до 10 км	м3	131.00	10.46	1370.26
10	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	131.00	6.64	869.84
11	Депониране на строителни отпадъци	т	149.00	11.02	1641.98
12	Доставка и монтаж на нови преградни стени от тухлена зидария с деб. 12 см	м2	257.00	31.18	8013.26
13	Доставка и монтаж на преградни стени за нови съблекални от HPL - плоскости с обков от неръждаема стомана и врата 70/200	м2	269.00	228.51	61469.19
14	Доставка и монтаж на водоустойчиви и удароустойчиви преградни стени за нови съблекални от HPL - плоскости с обков от неръждаема стомана	м2	108.00	228.51	24679.08
15	Настилка по подове с нови клинкерни плочи	м2	152.00	75.62	11494.24
16	Облицовка по стени,дъно и преливник басейни с клинкерни плочи	м2	206.00	77.10	15882.60
17	Доставка и полагане на двукомпонентна хидроизолация по стени,дъно и преливник басейни	м2	206.00	31.09	6404.54
18	Доставка и полагане на водоплътна изравнителна замазка по стени,дъно и преливник басейни	м2	206.00	26.00	5356.00
19	Настилка по подове с нови теракотни плочи	м2	73.00	42.40	3085.20

гр. Пловдив
СЛИСТА

20	Настилка по подове с нов противохлъзгащ гранитогрес	м2	228.00	63.39	14452.92
21	Настилка по подове с нов гранитогрес	м2	90.00	53.30	4797.00
22	Первази от клинкерни плочи	м2	31.00	110.41	3422.71
23	Первази от теракотни плочи	м2	15.00	66.48	997.20
24	Первази от гранитогрес	м2	64.00	81.20	5196.80
25	Вътрешна варова мазилка по нови тухлени стени	м2	514.00	16.62	8542.68
26	Външна нова минерална мазилка по фасади	м2	578.00	22.59	13057.02
27	Външна нова минерална мазилка по стрехи	м2	181.00	22.59	4088.79
28	Външна нова едрозърнеста минерална мазилка по цокъл	м2	68.00	33.38	2269.84
29	Фасадно тръбно скеле	м2	758.00	5.42	4108.36
30	Облицовка по стени с фаянсови плочи	м2	651.00	54.55	35512.05
31	Облицовка по куполообразни тавани със стъклокерамични плочи,фугирани с двукомпонентна епоксидна смола на фирма " Мапей"	м2	296.00	94.98	28114.08
32	Доставка и монтаж на седалки от модулни готови елементи с дълж. 1м,заводско шпахловано готово изделие,което след доставка се обмазва с хидроизолация и се облича със стъклокерамични плочи и се фугира с двукомпонентна епоксидна смола на фирма " Мапей"	бр	12.00	1176.44	14117.28
33	Доставка и монтаж на медицинска кушетка и шкафче	бр	42.00	403.95	16965.90
34	Доставка и монтаж на нови олуци	м	226.00	21.44	4845.44
35	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	м	66.00	18.85	1244.10
36	Доставка и полагане на топлоизолационна система по външни стени от EPS с деб. 10 см ;с коефициент на топлопроводимост не по - висок от $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$,включително мрежа; шпахловка,грунд;дюбелирана с дюбели	м2	578.00	36.24	20946.72
37	Доставка и полагане на топлоизолационна система по стрехи от EPS с деб. 5 см ;включително мрежа; шпахловка,грунд;дюбелирана с дюбели	м2	181.00	32.46	5875.26
38	Доставка и полагане на топлоизолационна система по цокъл от XPS с деб. 10 см ;включително мрежа;шпахловка	м2	69.00	44.73	3086.37
39	Доставка и полагане на топлоизолационна система под таванска стоманобетонена плоча от XPS с деб. 5 см ;с коефициент на топлопроводимост не по - висок от $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$,включително мрежа; шпахловка	м2	495.00	36.70	18166.50
40	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS с деб. 2 см по страници на отвори	м	304.00	10.87	3304.48
41	Външна минерална мазилка по страници на отвори	м	304.00	9.24	2808.96
42	Доставка и монтаж на нови външни алуминиеви подпрозоречни первази	м	71.00	28.32	2010.72

71.00
гр. Пловдив
СЛИСТА

43	Доставка и монтаж на нови вътрешни алуминиеви подпрозоречни первази	м	71.00	25.91	1839.61
44	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци , петкамерни с високоенергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/mK ; П1 - 120/120	бр	25.00	345.40	8635.00
45	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци , петкамерни с високоенергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/mK ; П2 - 60/60	бр	1.00	90.23	90.23
46	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци , петкамерни с високоенергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/mK ; П3 - 120/240	бр	4.00	697.73	2790.92
47	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци , петкамерни с високоенергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/mK ; П4 - 70/200 + 100/145	бр	1.00	998.68	998.68
48	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци , петкамерни с високоенергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/mK ; П5 - 145/100	бр	1.00	339.88	339.88
49	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци , петкамерни с високоенергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/mK ; П6 - 120/120	бр	15.00	345.40	5181.00
50	Доставка и монтаж на нови PVC прозорци , петкамерни с високоенергийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/mK ; П7 - 80/60	бр	3.00	125.51	376.53
51	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д1 - 85/200 дясно	бр	1.00	565.40	565.40
52	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д3 - 70/200 ляво	бр	1.00	455.15	455.15
53	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д4 - 70/200 дясно	бр	2.00	455.15	910.30
54	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д5 - 80/200 дясно	бр	5.00	510.28	2551.40
55	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д2 - 140/70	бр	3.00	289.78	869.34
56	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д6 - 80/200 ляво	бр	5.00	510.28	2551.40
57	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д7 - 90/200 дясно	бр	4.00	587.45	2349.80
58	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д8 - 90/200 ляво	бр	3.00	587.45	1762.35
59	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д9 - 85/200 дясно	бр	2.00	565.40	1130.80
60	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д10 - 85/200 ляво	бр	4.00	565.40	2261.60
61	Доставка и монтаж на нови PVC врати ; Д11 - 70/200 ляво	бр	2.00	455.15	910.30
62	Доставка и монтаж на иноксов парапет по стълби басейни	м2	12.00	99.46	1193.52
63	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	1439.00	9.19	13224.41
64	Латекс по стени и тавани за мокри помещения	м2	65.00	7.53	489.45
65	Латекс по стени и тавани	м2	1534.00	6.21	9526.14
	Част "Конструктивна"				
	Помпено помещение				


гр. Пловдив
 Слιστα
 2024

66	Изкоп - машинен, включително натоварване, извозване и депониране	м ³	75.00	8.28	621.00
67	Изкоп - ръчен, включително натоварване, извозване и депониране	м ³	6.50	36.35	236.28
68	Обратен насип от земни маси, уплътнявани на пластове от максимум по 20см, до постигане коефициент на уплътняване - $pd/pds \geq 0,97$ чрез метод на Proctor	м ³	41.00	9.73	398.93
69	Кофраж за фундамент	м ²	10.00	17.03	170.30
70	Кофраж за стени	м ²	118.00	22.85	2696.30
71	Кофраж за покривна плоча	м ²	28.00	27.22	762.16
72	Доставка и полагане на подложен бетон клас C12/15 X0 Dmax20	м ³	3.00	125.20	375.60
73	Доставка и полагане на бетон клас C25/30 XC2 Cw0,6 Dmax20	м ³	29.00	165.24	4791.96
74	Доставка и монтаж на армировка клас B500B	кг	1685.00	2.10	3538.50
75	Доставка и монтаж на водонабъбваща Waterstop лента	м'	19.00	20.16	383.04
76	Доставка и монтаж на покривни термопанели с пълнеж от пенополиуретан с d=100мм, с пет ребра	м ²	29.00	84.34	2445.86
77	Винт за директен монтаж в бетон Fischer FFS 7,5x212 /отвор в бетон ф6,5/ + добавена подложна шайба с гумен уплътнител под главата	бр.	18.00	2.71	48.78
78	Отстраняване на съществуващи басейни (бетон, армировка, настилки, замазки и т.н.)	м ³	74.00	87.78	6495.72
79	Натоварване на изкъртения строителен материал от басейните	м ³	74.00	10.46	774.04
80	Извозване на изкъртения строителен материал от басейните	м ³	74.00	14.76	1092.24
81	Изкоп - ръчен, включително натоварване, извозване и депониране	м ³	40.00	36.35	1454.00
82	Кофраж за фундаменти басейни	м ²	16.00	17.03	272.48
83	Кофраж за стени и стълбища басейни	м ²	144.00	22.85	3290.40
84	Доставка и полагане на подложен бетон клас C12/15 X0 Dmax20	м ³	9.00	125.20	1126.80
85	Доставка и полагане на бетон клас C30/37 XC4 XD2 Cw0,8 Dmax20 за дъно басейни	м ³	25.00	171.35	4283.75
86	Доставка и полагане на бетон клас C30/37 XC4 XD2 Cw0,8 Dmax20 за стени и стълбища басейни	м ³	40.00	171.35	6854.00
87	Доставка и монтаж на армировка клас B500B	кг	3250.00	2.10	6825.00
88	Доставка и монтаж на водонабъбваща Waterstop лента за хоризонтални работни фуги	м'	92.00	20.16	1854.72
	Запълване на отвори				0.00
89	Пробиване на отвори в стоманобетонни елементи с дължина 10см, включително почистване	бр.	235.00	3.68	864.80
90	Доставка и монтаж на шишове N8 от армировка клас B500B	кг	60.00	2.38	142.80
91	Запълване на отвори за арм. шишове с лепилен състав HILTI HIT - HY 200 - A	бр.	235.00	7.14	1677.90
92	Кофраж на отвори	м ²	5.00	43.26	216.30
93	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 XC1 Dmax20	м ³	1.00	179.93	179.93
	Тухлена зидария - мрежа около пукнатина при басейн жени				
94	Отстраняване на съществуваща мазилка и стенно покритие с обща дебелина 5см	м ²	12.00	11.24	134.88
95	Пробиване на отвори ф10x100см в тухлена зидария	бр.	30.00	3.68	110.40
96	Доставка и монтаж на армировъчни шишове N8x40см от армировъчна стомана B500B	кг	3.00	2.38	7.14

97	Запълване на пукнатина с лепилен състав HILTI HIT - HY 270	м'	2.50	199.90	499.75
98	Запълване на отвори за арм. шишове с лепилен състав HILTI HIT - HY 270	бр.	10.00	6.60	66.00
99	Доставка и монтаж на армировъчни заварени мрежи N6-10/10см от армировъчна стомана B500B	кг	50.00	2.96	148.00
100	Доставка и монтаж на свързващи S-ове N8x45см от армировъчна стомана B500B	кг	7.00	2.38	16.66
101	Грундиране на стени преди полагане на цим. мазилка	м ²	12.00	4.03	48.36
102	Циментова мазилка d=4см (цимента-пясъчен разтвор с латексова добавка и добавени фибри, или готови фирмени циментови разтвори)	м ²	12.00	40.70	488.40
Част "Водопровод"					
1.Сградна водопроводна мрежа					
103	Доставка и монтаж на тръби ф20/10, ПП, вкл.Фитинги	м	5.00	5.96	29.80
104	Доставка и монтаж на тръби ф25/10, ПП, вкл. Фитинги	м	35.00	7.65	267.75
105	Доставка и монтаж на тръби ф32/10, ПП, вкл. Фитинги	м	46.00	11.31	520.26
106	Доставка и монтаж на тръби ф40/10, ПП, вкл. Фитинги	м	27.00	16.01	432.27
107	Доставка и монтаж на тръби ф63/10, ПП, вкл. Фитинги	м	7.00	20.51	143.57
108	Доставка и монтаж на поцинковани тръби ф2", вкл. Фитинги	м	65.00	29.19	1897.35
109	Доставка и монтаж на тръби ф20/20, ПП, вкл.Фитинги	м	7.00	7.47	52.29
110	Доставка и монтаж на тръби ф25/20, ПП, вкл. Фитинги	м	30.00	10.13	303.90
111	Доставка и монтаж на тръби ф32/20, ПП, вкл. Фитинги	м	29.00	21.27	616.83
112	Доставка и монтаж на тръби ф40/20, ПП, вкл. Фитинги	м	45.00	25.45	1145.25
113	Доставка и монтаж на тръби ф63/20, ПП, вкл. Фитинги	м	42.00	53.72	2256.24
114	Топлоизолация за тръби, ф20мм-d=9mm	м	5.00	3.06	15.30
115	Топлоизолация за тръби, ф20мм-d=15mm	м	7.00	3.46	24.22
116	Топлоизолация за тръби, ф25мм-d=9mm	м	35.00	3.85	134.75
117	Топлоизолация за тръби, ф25мм-d=15mm	м	30.00	4.14	124.20
118	Топлоизолация за тръби, ф32мм -d=9mm	м	35.00	4.67	163.45
119	Топлоизолация за тръби, ф32мм-d=15mm	м	29.00	4.90	142.10
120	Топлоизолация за тръби, ф40мм -d=9mm	м	27.00	6.38	172.26
121	Топлоизолация за тръби, ф40мм -d=20mm	м	45.00	6.72	302.40
122	Топлоизолация за тръби, ф63мм -d=9mm	м	7.00	8.63	60.41
123	Топлоизолация за тръби, ф63мм -d=30mm	м	42.00	23.24	976.08
124	Топлоизолация за тръби, ф2" -d=13mm	м	65.00	11.88	772.20
125	Топлоизолация за резервоари 4м3 -d=30mm на листове	м2	44.00	12.85	565.40
126	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	338.00	1.68	567.84
127	Доставка и монтаж на ПК-70x70x20, комплект	бр.	3.00	497.19	1491.57
128	СК-ф ½ '' доставка и монтаж	бр.	3.00	13.31	39.93
129	СК-ф 2 '' доставка и монтаж	бр.	2.00	50.78	101.56
130	СКи - ф3/4 '' доставка и монтаж	бр.	2.00	30.87	61.74
131	СКи- ф2 '' доставка и монтаж	бр.	6.00	70.49	422.94
132	Смесителна батерия за т.м. и курни, доставка и монтаж	бр.	20.00	101.48	2029.60
133	Смесителна батерия за душ	бр.	15.00	266.74	4001.10
134	Смесителна батерия за вана	бр.	5.00	266.74	1333.70

СЛИСТА

135	Укрепители за водопровод	бр.	85.00	3.28	278.80
136	Пробиване на отвори, до 25/25см	бр.	19.00	5.94	112.86
	Част "Канализация"				
	1.Сградна канализационна мрежа				
137	Доставка и монтаж на PVC тръби, ф50мм, вкл.Ко и др.	м	13.00	11.22	145.86
138	Доставка и монтаж на PVC тръби, ф110мм, вкл.Ко и др.	м	64.00	16.21	1037.44
139	Доставка и монтаж на PVC тръби, ф160мм, вкл.Ко и др.	м	28.00	24.78	693.84
140	Разваляне и възстановяване на настилка за канализация в сградата	м	92.00	37.37	3438.04
141	Изпитване на Битова сградна канализация	м	105.00	1.69	177.45
142	Тоалетни мивки, комплект, доставка и монтаж единични бели /вкл. сифони и конзоли	бр.	8.00	192.03	1536.24
143	Клозетни седала - комплект, доставка и монтаж э	бр.	1.00	272.44	272.44
144	Клозетни седала-за инвалиди, комплект, доставка и монтаж	бр.	2.00	442.03	884.06
145	Душово корито, комплект, доставка и монтаж	бр.	15.00	519.96	7799.40
146	Подови сифони, еднорогови ЕПС ф50мм	бр.	1.00	27.93	27.93
147	Подови сифони, ПС ф100мм	бр.	25.00	30.25	756.25
148	Линейни сифони, 100см	бр.	18.00	194.68	3504.24
149	Линейни сифони, 190см	бр.	8.00	314.08	2512.64
150	Вани с предст.престилка, комплект-доставка и монтаж	бр.	5.00	768.24	3841.20
151	Курни в банята, комплект, дост. и монтаж	бр.	12.00	552.59	6631.08
152	Пробиване на отвори до 35/35	бр.	5.00	18.51	92.55
153	Пробиване на отвори до 25/25	бр.	2.00	5.94	11.88
	2.Площадкова канализационна мрежа,вкл. С.К.О.				
154	Доставка и монтаж на PVC/ или Гофр.ПЕВП/ тръби, ф200мм	м	28.00	29.92	837.76
155	Доставка и монтаж на PVC/ или Гофр.ПЕВП/ тръби, ф250мм	м	43.00	36.60	1573.80
156	Доставка и монтаж на PVC/ПЕВП/ тръби, ф160мм, вкл.Ко и дмр.	м	35.00	24.78	867.30
157	Изпитване на канализация с вода, вкл. Видеозаснемане	м	106.00	7.76	822.56
158	РШ (бет., d=100см) до Н=2.00 м, доставка и монтаж	бр.	8.00	655.17	5241.36
159	Изкопни работи, с дълбочина до 2м, машинно-80%	м3	125.00	4.35	543.75
160	Изкопни работи, с дълбочина до 2м, ръчно-20%, вкл. в сграда /Тръби,РШ/	м3	31.00	28.37	879.47
161	Прехвърляне на земни почви до 3,0м хор. и 1,0м верт.	м3	31.00	7.70	238.70
162	Доставка и полагане на пясък, за подложка и засипване на тръби	м3	64.00	44.94	2876.16
163	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	м2	20.00	39.86	797.20
164	Обратен насип, с избрани земни почви, вкл.трамбоване на пластове от по 25см	м3	83.00	13.40	1112.20
165	Излишни земни маси /Тръби , РШ/, натоварване и извозване	м3	73.00	13.31	971.63
	Част "Електро"				
166	Ново главно разпределително табло	бр	1.00	4445.36	4445.36
167	Разпределително табло сектор мъже	бр	1.00	2392.09	2392.09
168	Разпр. табло сектор жени	бр	1.00	2392.09	2392.09
169	Кабел СВТ 4х25 за табло техническо помещение	м	94.00	33.67	3164.98

гр. Пловдив
СЛИСТОВ


170	Кабел СВТ 5х16 от ГРТ-ново до поле Работно и поле Дежурно на ГРТ-същ., до ГРТ-кабинети и до Работни полета на РТ-сектор жени и РТ-сектор мъже	м	96.00	27.14	2605.44
171	Проводник СВТ 5х4 от ГРТ-ново до Дежурни полета на РТ-сектор жени и РТ-сектор мъже	м	68.00	8.74	594.32
172	Проводник СВТ 3х4 захр. съществуващи табла във фитнес и кабинети от Т-1 до Т-4	м	64.00	5.75	368.00
173	Проводник СВТ 3х2,5 контакти в кабинките и рекуперативен блок	м	87.00	3.63	315.81
174	Проводник СВТ 3х1,5 за захранване вентилатори	м	368.00	2.87	1056.16
175	Гофр. тр. ф 40 mm за кабела за техн. помещение	м	86.00	3.44	295.84
176	PVC ф 50 mm за подземен монтаж за част от кабела извън сградата	м	8.00	5.41	43.28
177	Направа на изкоп 0,7/0,4m	м	8.00	9.66	77.28
178	Гофр. тр. ф 29 mm за кабела 3хб	м	17.00	2.25	38.25
179	Гофр. тр. ф 16 mm - за кабелите за вентилаторите	м	368.00	1.34	493.12
180	Гофр. тр. ф 23 mm - за тази част от кабелите за контакти в кабинките, която е в тръби под мазилка и при прехода в пода до най-близката кабелка, също за кабела за рекуперативния блок	м	26.00	1.98	51.48
181	Проводник ПВВМ 3х2,5 контакти	м	348.00	3.56	1238.88
182	Покрит PVC канал 6/2cm хоризонтално в кабинките	м	78.00	8.79	685.62
183	Покрит PVC канал 2/2cm - отклонения за контакти в кабинките и контакт в техническото помещение	м	86.00	5.27	453.22
184	LED осв. тяло IP-65 40W за открит монтаж - съблекални, бани, басейн, техническо помещение, пералня	бр	42.00	71.57	3005.94
185	LED осв. тяло IP-65 18W за преддверие централен вход, санитар	бр	2.00	48.02	96.04
186	LED осв. тяло 20W IP-65 за открит монтаж - съблекални	бр	5.00	53.82	269.10
187	Противовлажен стенен аплик IP-54 с LED лампа	бр	68.00	32.96	2241.28
188	Датчик за движение 180° IP-54	бр	12.00	20.93	251.16
189	LED панел 40W IP-20 за открит монтаж за каса	бр	3.00	60.44	181.32
190	Пусково табло IP-44 с монтирани на фасадата: 4бр. ключове+8бр. двубутонни кнопки + сигн. лампи с надписи за всеки ключ и кнопка	бр	1.00	363.75	363.75
191	Пусково табло IP-44 с монтирани на фасадата: 4бр. ключове+7бр. двубутонни кнопки + сигн. лампи с надписи за всеки ключ и кнопка	бр	1.00	358.81	358.81
192	LED осв. тяло 40W IP-20 за открит монтаж коридор	бр	10.00	65.61	656.10
193	LED осв. тела за евакуационно осветление IP-44 с акум. батерия, пиктограма в зелено, т.нар. "бягащ човек" и указана посока на евакуация	бр	24.00	20.30	487.20
194	Лампен излаз с проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 под мазилка, включва проводник, разкл. кутия, конзола, ключ, укрепващи елементи, свързване на проводник със съоръжение, монтиране на осв. тяло и др. включително захранване на вентилатори, свързване на двубутонна кнопка за включване на вентилаторите и др.	бр	101.00	54.50	5504.50
195	Лампен излаз с проводник СВТ 3х1,5 мм2 в покрит PVC канал в кабинките и техническото помещение, включва проводник, PVC канал, ключ, укрепващи елементи, свързване на проводник със съоръжение, монтиране на осв. тяло и др.	бр	53.00	71.02	3764.06
196	Контакт Шуко за скрит монтаж за сухи помещения	бр	12.00	5.37	64.44
197	Двоен контакт Шуко за скрит монтаж за сухи помещения - касата	бр	1.00	9.05	9.05
198	Конзоли за контакт	бр	13.00	4.06	52.78

199	Противовлажен контакт за открит монтаж IP-44, 220V	бр	62.00	8.62	534.44
200	Специален противовлажен контакт за монтаж в баня - за включване на сешоар	бр	4.00	13.64	54.56
201	Заземителен контур от поц. шина 40/4 и полагане открито по стена в техническото помещение	м	42.00	13.02	546.84
202	Направа на заземит. уредба за техническото помещение и мълниеотводната инсталация от Съсредоточен заземител със заземителни колове $\phi 20/L=1500\text{mm}$ от неръждаема стомана $R \leq 10\Omega$ (включва изкоп, заземителни колове, шина, заварки и др.)	бр	5.00	72.30	361.50
203	Физични измервания - съпротивлението на заземителните уредби	бр	5.00	60.32	301.60
204	Мълниеприемник с изпреварващо действие GROMOSTAR 60 (с изпреварващо действие 60ms), монтиран на мачта с височина 4м, с радиус на мълниезащита 78m	бр	1.00	1547.77	1547.77
205	Контролен съединител, ще се монтира на $h=1,5\text{ m}$ от терена	бр	2.00	33.52	67.04
206	Неизолиран AlMgSi $\Phi 8$ проводник, положен на държач за покрив, комплект с държачите	м	46.00	7.28	334.88
207	Отвод от алуминиев изолиран AlMgSi проводник $\Phi=8\text{mm}$ в гофр. тр. $\phi 23$ по фасада, под изолация	м	14.00	5.07	70.98
208	Проводник ПВВМ 4x1mm ²	м	86.00	3.46	297.56
209	Проводник ПВВМ 5x1mm ²	м	144.00	3.63	522.72
Част "КИП и А"					
210	Доставка и монтаж ел.табло за управление в Техническото помещение	бр	1.00	2710.71	2710.71
211	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 2.5 mm ²	м	20.00	3.63	72.60
212	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 1.5 mm ²	м	30.00	2.87	86.10
213	Доставка и монтаж на кабел ШВПС 3 x 1.5 mm ²	м	50.00	2.95	147.50
214	Доставка и монтаж на кабел ШВПС 4 x 0.75 mm ²	м	20.00	3.08	61.60
215	Доставка и монтаж на кабел ШВПЛ 2 x 0.5 mm ²	м	15.00	1.30	19.50
216	Доставка и монтаж на кабел ШТРВШ 6 x 0.5 mm ²	м	20.00	3.31	66.20
217	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ	бр	2.00	6.41	12.82
218	Доставка и монтаж на кабелен канал 16/16 мм	м	2.00	5.32	10.64
219	Доставка и монтаж на кабелен канал 40/40 мм	м	2.00	5.87	11.74
220	Доставка и монтаж на кабелен канал 120/40 мм	м	10.00	12.68	126.80
221	Доставка и монтаж на дюбел лента	бр	30.00	2.36	70.80
222	Доставка и монтаж на укрепващ Профил 15/15/1,1 mm	бр	2.00	13.00	26.00
223	Доставка и монтаж на датчик за ниво поплавок	бр	7.00	183.04	1281.28
224	Доставка и монтаж на ключ единичен за външен монтаж IP66	бр	1.00	7.97	7.97
225	Доставка и монтаж на LED 2x18 IP65	бр	2.00	55.20	110.40
226	Доставка и монтаж на контакт за външен монтаж Влагозащитен	бр	1.00	8.62	8.62
Част "Пожарна безопасност"					
227	Доставка на прахов пожарогасител-6кг, клас на праха "ABC"	бр	2.00	44.57	89.14
228	Доставка на воден пожарогасител-9 л, за пожари клас "А"	бр	2.00	54.94	109.88
229	Доставка на пожарогасител CO2 -5кг	бр	1.00	100.90	100.90
Част "ОВК"					
Отоплителна инсталация					
230	Доставка и монтаж на тръба 1 1/4"	м	12.00	26.84	322.08
231	Доставка и монтаж на тръба 1"	м	12.00	22.92	275.04
232	Доставка и монтаж на тръба 3/4"	м	24.00	19.19	460.56
233	Доставка и монтаж на тръба 1/2"	м	28.00	13.57	379.96

234	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители	бр.	4.00	16.48	65.92
235	Пробиване отвори в стени и плочи	бр.	8.00	18.51	148.08
236	Свързване на щранг	бр.	2.00	24.58	49.16
237	Хидравлична проба	м	76.00	0.83	63.08
238	Топла проба на инсталация до 50 отоплителни тела	бр.	2.00	40.33	80.66
239	Доставка и монтаж на алуминиеви глйдри с присъединителна височина 600мм	бр.	54.00	32.92	1777.68
240	Доставка и монтаж на термоглави радиаторни с кран 1/2"	бр.	8.00	31.08	248.64
241	Доставка и монтаж на радиаторни секретни кранове 1/2"	бр.	8.00	13.88	111.04
242	Доставка и монтаж на обезвъздушители за радиатори	бр.	8.00	16.48	131.84
243	Монтажен комплект с тапи,щепсели,нипели и конзоли	бр.	8.00	33.94	271.52
Вентилационна инсталация					
244	Доставка и монтаж на санитарен вентилатор 90куб.м/ч с подвижни жалузи	бр.	4.00	80.20	320.80
245	Доставка и монтаж на осов вентилатор реверсивен с подвижни жалузи 1500куб.м/ч	бр.	6.00	533.33	3199.98
246	Доставка и монтаж на осов вентилатор реверсивен с подвижни жалузи 600куб.м/ч	бр.	6.00	398.82	2392.92
247	Доставка и монтаж на спироканал ф315мм	м	24.00	42.42	1018.08
248	Доставка и монтаж на тройник ф315/ф100/ф315мм със смук.решетка с регулиране	бр.	18.00	86.29	1553.22
249	Доставка и монтаж на тунелен вентилатор 1500куб.м/ч, 250Pa, ф315мм	бр.	2.00	1118.80	2237.60
250	Доставка и монтаж на външна нагнетателна решетка ф315мм	бр.	2.00	62.51	125.02
251	Доставка и монтаж на спироканал ф315мм термоизолиран с минерална вата с дебелина 50мм с алуминиево фолио	м	36.00	55.79	2008.44
252	Доставка и монтаж на спироканал ф200мм термоизолиран с минерална вата с дебелина 50мм с алуминиево фолио	м	18.00	37.77	679.86
253	Доставка и монтаж на тръба PVC ф160мм с коляно на 16 изхода (16 x1м)	м	16.00	24.78	396.48
254	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф160мм	м	32.00	11.67	373.44
255	Доставка и монтаж на регулираща клапа ф160мм	бр.	16.00	36.04	576.64
256	Доставка и монтаж на канален вентилатор 1500куб.м/ч, 900 Pa	бр.	1.00	1874.68	1874.68
257	Доставка и монтаж на външна смукателна решетка 350/350мм	бр.	1.00	110.64	110.64
258	Доставка и монтаж на рекуперативен блок 2600куб.м/ч	бр.	1.00	8506.47	8506.47
259	Доставка и монтаж на стенна решетка 250/1000мм с регулираща секция	бр.	6.00	133.07	798.42
260	Доставка и монтаж на термоизолиран въздуховод 20мм пенополиуретан с алуминиево фолио тип ALP	м2	72.00	79.80	5745.60
261	Доставка и монтаж на фасонни детайли за термоизолиран въздуховод 20мм пенополиуретан с алуминиево фолио тип ALP	м2	12.00	21.15	253.80
262	Доставка и монтаж на шапка за въздуховод ф415мм	бр.	1.00	47.40	47.40
263	Доставка и монтаж на шапка за въздуховод 500/500мм	бр.	1.00	70.38	70.38
Част "ВиК-Технологична на басейни"					
Машины и съоръжения - доставка и монтаж					

264	Работна помпа за филтрация, дебит 14 м ³ /час - 12 м, N=1.20 kW-230V	бр.	2.00	968.93	1937.86
265	Пясъчен напорен филтър ф600мм," к-т с филтрационна медия, обезвъздушител и изпразнител, вкл.страничен шестпътен вентил с връзки ф 1 1/2"	бр.	2.00	1030.67	2061.34
266	Смукател от компенсаторен резервоар, ф63, с решетка	бр.	2.00	289.62	579.24
267	Фундамент за работна помпа, 50х30х20см (стоманобетонен или метален)	бр.	2.00	292.84	585.68
268	Подов сифон за монтаж на бетон, връзка ф2"	бр.	2.00	116.02	232.04
269	Дънна вливна дюза за монтаж на бетон, връзка ф2"-63мм	бр.	8.00	33.63	269.04
270	Преливник към компенсаторен резервоар - ПВЦ ф110см, дължина 6,00м	бр.	4.00	179.42	717.68
271	Ниворегулираща система, к-т с ел.магнитен клапан ф1 1/2" и нивосигнализатори	к-кт	2.00	1454.44	2908.88
272	Тръбни разводки за смукателен колектор, ф63мм, вкл.арматура и укрепване	к-кт	2.00	612.13	1224.26
273	Тръбни разводки за нагнетателен колектор, ф63мм, вкл.арматура и укрепване	к-кт	2.00	645.20	1290.40
274	Тръбни разводки за пълнене и допълване на басейн и КР - доставка и монтаж, ф1 1/2", вкл.арматура и укрепване	к-кт	2.00	1437.90	2875.80
275	Тръбни разводки - отвеждане на води от промивка на пясъчни филтри - доставка и монтаж, ф63мм	к-кт	2.00	704.74	1409.48
276	Тръбни разводки - преливане на КР - доставка и монтаж, ф110мм	к-кт	2.00	594.49	1188.98
277	Ел.табло за управление с необходимите защиты - по ел.проект	бр.	2.00	2419.65	4839.30
	Система за затопляне на водата				
278	Терморегулатор с датчик за температура, с необх.арматури	к-кт	2.00	1254.89	2509.78
279	Механичен терморегулатор с ръчно управление, ф2"	к-кт	2.00	665.05	1330.10
	Съоръжения за почистване сметка химикали - сезон 90дни				
280	Дезинфектант - бавен хлор, опаковка 25кг	бр.	2.00	238.70	477.40
281	Дезинфектант - бърз хлор за шоково хлориране, опаковка 25кг	бр.	2.00	250.82	501.64
282	Коагулант за басейн, опаковка 50кг	бр.	2.00	171.44	342.88
283	Алгицид за басейн, опаковка 50 кг	бр.	2.00	176.96	353.92
284	Комплект за почистване на басейн - телескопична дръжка, глава за подочистачка, гофриран маркуч с дължина 30м, муфи за свързване, кепче дълбоко, кепче плитко, тестер за рН и хлор, термометър	к-кт	2.00	2811.93	5623.86
	ОБЩА СУМА, лева без ДДС:				689986.05
	ДДС, 20%:				137997.21
	ВСИЧКО, лева с ДДС:				827983.25

13.05.2019 г.
град Пловдив

Представяващ:.....

/инж. Стефан Бродев/

СлИСТА 004

ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
„ЕЛИСТА” ООД – гр.ПЛОВДИВ
(наименование на участника)

Наименование на поръчката:	„Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“
Идентификационен номер на поръчката:	00935-2019-0002

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Техническо предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и работни проекти на Възложителя, проекта на договор, условията на обявата и нормативните изисквания в тази област:

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е **50 (Петдесет)** календарни дни.

Срокът за изпълнение на предвидените СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Декларираме, че:

Посетили сме/не сме посетили обект: „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“ и сме запознати с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата.

гр. Пловдив

- Запознати сме с одобрения работен проект за горепосочения обект.
- Офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страната, където се извършва строителството.

3. Гаранционен срок на извършените СМР на обекта:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 (десет)** години;
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - **8 (осем)** години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - **5 (пет)** години, а в агресивна среда - **3 (три)** години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - **5 (пет)** години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - **5 (пет)** години;
- за пречиствателни съоръжения към басейна - **5 (пет)** години;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **8 (осем)** години;

Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималните, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

4. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Република България стандарти или еквиваленти.

5. Строително-монтажните работи ще извършим, съгласно изготвената Програма за гарантиране качествено изпълнение на видовете СМР, неразделна част от настоящето предложение.

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни:

6.1. Да внесем гаранция за изпълнение на поръчката във вид на **Банкова гаранция** (посочва се вида – парична сума, банкова гаранция или застраховка) и в размер на **2 %** (два процента) от стойността на договора без ДДС и със срок на валидност не по-малко от **30 (тридесет)** календарни дни след приемането на обекта. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена съгласно договорните условия.

6.2. Да изплащаме заплати и внасяме осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Декларираме, че настоящото техническо предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Приложения:

1. Програма за гарантиране качествено изпълнение на видовете СМР.
2. Линеен календарен график (Образец № 4.1).
3. Декларация за основните материали (Образец № 4.2);
4. Диаграма на работната ръка към линейния график (Образец № 4.1);
5. Диаграма на механизацията (Образец № 4.1.1);
6. Документи, доказващи качеството на материалите към (Образец № 4.2).

Дата: 13.05.2019 г.

Представяващ: гр. Пловдив
/инж. СТЕФАН ГРОЦЕВ – Управител/
/име, фамилия, длъжност, подпис, печат/

гр. Пловдив
СЛИСТА
004