

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча“

Позиция	Описание	Ед. мярка	Количество
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ			
1	Направа на изкоп за ивичен фундамент	м ³	75,00
2	Доставка и полагане на подложен бетон за ивичен фундамент игрище С8/10	м ³	5,00
3	Доставка и полагане на бетон за ивичен фундамент игрище С16/20	м ³	45,00
4	Доставка и полагане на кофраж за ивичен фундамент	м ²	158,00
5	Доставка и полагане на трошен камък /фракция 10-40мм/-5см за игрище	м ³	47,00
6	Доставка и полагане на трошен камък /фракция 2-7мм/ - 5 см за игрище	м ³	47,00
7	Доставка и полагане на пясък под геотекстил -5см	м ³	47,00
8	Доставка и полагане на геотекстил	м ²	800,00
9	Доставка и полагане на армировка В235 и В500 за основи ограда	кг	2500,00
10	Доставка и монтаж на закладни части в ивичен фундамент ограда	кг	241,00
11	Доставка и направа на стоманена конструкция за ограда	кг	3000,00
12	Доставка и монтаж на мрежа от поцинкована стоманена тел с око 40/40мм за ограда	м ²	473,80
13	Доставка и монтаж на ограждаща мрежа за ограда с височина до 6м	м ²	720,00
14	Доставка и монтаж на засенчваща мрежа за игрище	м ²	850,00
15	Доставка и монтаж на настилка от изкуствена трева с височина на влакното 40 мм	м ²	800,00
16	Разчертаване на игрище за футбол 38/19 м с пътно маркировъчна боя, цвят бял, дебелина на линиите 80 мм	бр	1,00
17	Доставка и монтаж на врата в ограда	бр	2,00
18	Доставка и монтаж на врата за минифутбол	бр	2,00
19	Доставка и монтаж на осветителни тела LED ПРОЖЕКТОР 150W /IP65/220V/20000lm /6000K SDA	бр	6,00
20	Кабел H05RN-F 3x1.0mm2	м	500,00